



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO ESTRUTURA COM COBERTURA DA CANCHA DE LAÇO NO PARQUE DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO ESTRUTURA COM COBERTURA DA CANCHA DE LAÇO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 21,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO ESTRUTURA COM COBERTURA DA CANCHA DE LAÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO LINDOLFO BURK									1.874.248,57	
1.			CONSTRUÇÃO DO ESTRUTURA COM COBERTURA DA CANCHA DE LAÇO PEDRO MUNIZ DE SANTOS					-	1.874.248,57	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	825,12	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	3,00	225,94	BDI 1	275,04	825,12	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	14.425,02	
1.2.0.1.	SINAPI	100319	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	3.950,00	BDI 1	4.808,34	14.425,02	RA
1.3.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO + FUNDAÇÕES					-	44.082,74	
1.3.0.1.	SINAPI	102326	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	24,32	8,00	BDI 1	9,74	236,88	RA
1.3.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,86	28,97	BDI 1	35,27	171,41	RA
1.3.0.3.	SINAPI	98228	FURO DE TRADO DIAM 15CM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M	304,00	6,00	BDI 1	7,30	2.219,20	RA
1.3.0.4.	SINAPI	95952	HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	19,46	1.750,00	BDI 1	2.130,28	41.455,25	RA
1.4.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - PILARES					-	32.380,26	
1.4.0.1.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	15,20	1.750,00	BDI 1	2.130,28	32.380,26	RA
1.5.			LIGAÇÃO ESTRUTURAL METÁLICA X BLOCO DE FUNDAÇÕES (SAPATAS)					-	118.829,96	
1.5.0.1.	SINAPI-I	1334	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	7.878,00	11,30	BDI 1	13,76	108.401,28	RA
1.5.0.2.	Cotação		MAO DE OBRA	UN	76,00	23,00	BDI 1	28,00	2.128,00	RA
1.5.0.3.	SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	600,00	8,20	BDI 1	9,98	5.988,00	RA
1.5.0.4.	Cotação		MÃO DE OBRA	UN	76,00	25,00	BDI 1	30,43	2.312,68	RA
1.6.			ESTRUTURA METÁLICA - PILARES					-	281.061,84	
1.6.0.1.	SINAPI	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	11.784,00	19,18	BDI 1	23,35	275.156,40	RA
1.6.0.2.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	LT	216,00	22,46	BDI 1	27,34	5.905,44	RA
1.7.			COBERTURA GERAL					-	1.354.080,39	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO ESTRUTURA COM COBERTURA DA CANCHA DE LAÇO NO PARQUE DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO ESTRUTURA COM COBERTURA DA CANCHA DE LAÇO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 21,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DO ESTRUTURA COM COBERTURA DA CANCHA DE LAÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO LINDOLFO BURK									1.874.248,57	
1.7.1.			COBERTURA ESTRUTURA METÁLICA EM FORMA DE ARCO					-	239.381,63	
1.7.1.1.	SINAPI	100776	ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	8.534,60	22,11	BDI 1	26,91	229.666,09	RA
1.7.1.2.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	LT	355,36	22,46	BDI 1	27,34	9.715,54	RA
1.7.2.			TERÇAS METÁLICA					-	313.660,37	
1.7.2.1.	SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	7.034,60	35,00	BDI 1	42,61	299.744,31	RA
1.7.2.2.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	LT	509,00	22,46	BDI 1	27,34	13.916,06	RA
1.7.3.			CONTRA VENTO					-	155.573,16	
1.7.3.1.	SINAPI-I	42404	ACO CA-25. 25,0 MM. BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	8.026,00	12,50	BDI 1	15,22	122.155,72	RA
1.7.3.2.	Cotação		MÃO DE OBRA CONTRA VENTAMENTO	M2	7.034,60	3,75	BDI 1	4,56	32.077,78	RA
1.7.3.3.	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	LT	49,00	22,46	BDI 1	27,34	1.339,66	RA
1.7.4.			COBERTURA COM TELHA ALUZINCO TP 0,50 ONDULADA					-	645.465,23	
1.7.4.1.	SINAPI-I	25007	TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	M2	7.034,60	61,00	BDI 1	74,26	522.389,40	RA
1.7.4.2.	Cotação	1	MÃO DE OBRA	M2	7.034,60	12,00	BDI 1	14,61	102.775,51	RA
1.7.4.3.	Cotação	2	PARAFUSO ALTO BROCANTE COM MATERIAL E MAO DE OBRA	UN	28.592,00	0,58	BDI 1	0,71	20.300,32	RA
1.8.			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					-	28.563,24	
1.8.0.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	368,00	50,75	BDI 1	61,78	22.735,04	RA
1.8.0.2.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	140,00	34,20	BDI 1	41,63	5.828,20	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRÊIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO ESTRUTURA COM COBERTURA DA CANCHA DE LAÇO NO PARQUE DE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO ESTRUTURA COM COBERTURA DA CANCHA DE LAÇO	MUNICÍPIO / UF CORRÊIA PINTO	BDI 1 21,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO ESTRUTURA COM COBERTURA DA CANCHA DE LAÇO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO LINDOLFO BURK									1.874.248,57
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORRÊIA PINTO
Local

sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0

← RECURSO

Assinado eletronicamente por EDESIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/65915484-5240-4ded-b9cf-de915966511>

Assinado eletronicamente por:

* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (51391856953)

em 18/02/2022 11:46:37 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/65915484-5240-4ded-b9cf-de9159c651a3>

