

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BAIRRO CENTRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONTRUÇÃO DE CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORREIA PINTO	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 22,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONTRUÇÃO DE CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA</b>									<b>239.624,55</b>	
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA</b>						<b>-</b>	<b>239.624,55</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>-</b>	<b>16.063,78</b>
1.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	617,65	2,95	BDI 2	3,60	2.223,54	RA
1.1.2.	composição	comp-08	TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6mm E TABUAS DE PINUS PARA ESTRUTURA	m2	147,42	74,66	BDI 2	91,09	13.428,49	RA
1.1.3.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	M2	1,50	225,00	BDI 2	274,50	411,75	RA
<b>1.2.</b>			<b>DRENAGEM E PREPARAÇÃO DA BASE</b>						<b>-</b>	<b>6.575,48</b>
1.2.1.	SINAPI	102666	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	90,90	49,70	BDI 1	63,04	5.730,34	RA
1.2.2.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	7,27	5,05	BDI 1	6,41	46,60	RA
1.2.3.	SINAPI	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	110,00	2,28	BDI 1	2,89	317,90	RA
1.2.4.	SICRO	43367	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60 CM EM ALVENARIA	UND	2,00	240,32	0,00%	240,32	480,64	RA
<b>1.3.</b>			<b>ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</b>						<b>-</b>	<b>17.916,34</b>
1.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,46	109,91	BDI 1	139,42	482,39	RA
1.3.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	80,64	69,98	BDI 2	85,38	6.885,04	RA
1.3.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	213,30	17,36	BDI 2	21,18	4.517,69	RA
1.3.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	68,45	19,56	BDI 2	23,86	1.633,22	RA
1.3.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	4,46	423,28	BDI 2	516,40	2.303,14	RA
1.3.6.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	4,46	190,87	BDI 2	232,86	1.038,56	RA
1.3.7.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	49,92	2,33	BDI 1	2,96	147,76	RA
1.3.8.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	49,92	14,35	BDI 1	18,20	908,54	RA
<b>1.4.</b>			<b>QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA</b>						<b>-</b>	<b>72.129,40</b>

RECURSO

←



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BAIRRO CENTRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONTRUÇÃO DE CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORREIA PINTO	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 22,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONTRUÇÃO DE CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA</b>									<b>239.624,55</b>	
1.4.1.	COTAÇÃO	ORÇAMENTO	GRAMA SINTETICA, 50MM POLIETILENO, BASE DUPLA, BORRACHA GRANULADA - ROLO 4,00M, AREIA FINA, COLA, TAPE E BORRACHA - FORNECIDO E INSTALADO - GARANTIA 5 ANOS. COR VERDE	M2	512,00	121,18	0,00%	121,18	62.044,16	RA
1.4.2.	Cotação	ORÇAMENTO	GRAMA SINTETICA, 50MM POLIETILENO, BASE DUPLA, BORRACHA GRANULADA - ROLO 4,00M, AREIA FINA, COLA, TAPE E BORRACHA - FORNECIDO E INSTALADO - GARANTIA 5 ANOS. COR AZUL	M2	15,00	121,18	0,00%	121,18	1.817,70	RA
1.4.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	617,65	1,88	BDI 1	2,38	1.470,01	RA
1.4.4.	SINAPI-I	4748	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	35,84	75,34	BDI 1	95,57	3.425,23	RA
1.4.5.	SINAPI-I	4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	10,24	82,19	BDI 1	104,26	1.067,62	RA
1.4.6.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	512,00	2,87	BDI 1	3,64	1.863,68	RA
1.4.7.	SINAPI	79467	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , COR BRANCO PARA FUTEBOL AZUL PARA VÔLEI - FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. COR BRANCA	M2	25,00	13,91	BDI 1	17,64	441,00	RA
<b>1.5.</b>			<b>PASSEIO</b>					-	<b>12.278,26</b>	
1.5.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	104,13	60,42	BDI 2	73,71	7.675,42	RA
1.5.2.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	4,20	81,53	BDI 1	103,42	434,36	RA
1.5.3.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	70,20	46,81	BDI 1	59,38	4.168,48	RA
<b>1.6.</b>			<b>ALAMBRADO E TELA</b>					-	<b>85.491,10</b>	
1.6.1.	SICRO	43870	REDE DE PROTEÇÃO DE NYLON 3MM - MALHA 14	M2	800,00	8,52	0,00%	8,52	6.816,00	RA
1.6.2.	SINAPI-I	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	288,00	27,91	BDI 1	35,40	10.195,20	RA
1.6.3.	SICRO	43809	TIRANTE DE CABO DE AÇO 5/8"	M	48,00	63,71	0,00%	63,71	3.058,08	RA
1.6.4.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	3,36	533,76	BDI 1	677,07	2.274,96	RA
1.6.5.	SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA DN 15 (1/2) PARA ESTRUTURA DA TRELIÇA	M	88,24	29,76	BDI 1	37,75	3.331,06	RA
1.6.6.	SINAPI	92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2") PARA ESTRUTURA HORIZONTAL DO ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	288,00	70,48	BDI 2	85,99	24.765,12	RA

← RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BAIRRO CENTRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONTRUÇÃO DE CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORREIA PINTO	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 22,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONTRUÇÃO DE CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA</b>										239.624,55
1.6.7.	SINAPI	92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2 ") PARA ESTRUTURA VERTICAL DO ALAMBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	252,00	109,65	BDI 1	139,09	35.050,68	RA
1.7.			<b>EQUIPAMENTOS</b>					-	<b>12.661,12</b>	
1.7.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UND	1,00	5.406,27	BDI 2	6.595,65	6.595,65	RA
1.7.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UND	1,00	3.282,08	BDI 2	4.004,14	4.004,14	RA
1.7.3.	Cotação	ORÇAMENTO	TOTEM EM ACM - 60X120CM - CONFORME ORÇAMENTO Nº2775	UND	1,00	2.061,33	0,00%	2.061,33	2.061,33	RA
1.8.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>12.712,37</b>	
1.8.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M	M3	17,00	13,23	BDI 1	16,78	285,26	RA
1.8.2.	SICRO	43030	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X60 CM EM ALVENARIA	UND	1,00	469,75	0,00%	469,75	469,75	RA
1.8.3.	SINAPI-I	4729	PEDRA BRITA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO/PEDREIRA, SEM FRETE)	M3	0,20	82,19	BDI 1	104,26	20,85	RA
1.8.4.	SINAPI-I	429	PARAFUSO DUPLA ROSCA CABEÇA QUADRADO 16/30" E ARRUELAPARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM - DUPLA ROSCA	UND	12,00	12,11	BDI 2	14,77	177,24	RA
1.8.5.	SINAPI-I	2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M2	17,00	7,50	BDI 1	9,51	161,67	RA
1.8.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	195,00	4,44	BDI 1	5,63	1.097,85	RA
1.8.7.	SINAPI-I	39255	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	97,50	21,10	BDI 1	26,77	2.610,08	RA
1.8.8.	SINAPI-I	39145	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	UND	22,00	2,76	BDI 1	3,50	77,00	RA
1.8.9.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	14,99	BDI 1	19,01	76,04	RA
1.8.10.	SICRO	43301	CONDULETE AL TIPO LR DE 1"	UND	2,00	33,86	0,00%	33,86	67,72	RA
1.8.11.	SINAPI-I	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UND	2,00	25,63	BDI 1	32,51	65,02	RA
1.8.12.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	45,79	BDI 1	58,08	116,16	RA
1.8.13.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,50	55,44	BDI 1	70,33	35,17	RA

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BAIRRO CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONTRUÇÃO DE CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 26,85%	BDI 2 22,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONTRUÇÃO DE CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA</b>									<b>239.624,55</b>	
1.8.14.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	477,31	BDI 1	605,47	605,47	RA
1.8.15.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NÔMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	13,54	BDI 1	17,18	17,18	RA
1.8.16.	SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)	UND	1,00	96,53	BDI 1	122,45	122,45	RA
1.8.17.	SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA FUGAS DE CORRENTE (DR)	UND	1,00	157,38	BDI 1	199,64	199,64	RA
1.8.18.	Cotação	ORÇAMENTO	REFLETOR LED 200W	UND	12,00	335,93	0,00%	335,93	4.031,16	RA
1.8.19.	Cotação	ORÇAMENTO	PLACA LUMINOSA COM DUAS BANDEIRAS FACE DUPLA, INSTALADA SOB SAPATA - CONFORME ORÇAMENTO N°2763	UND	1,00	2.476,66	0,00%	2.476,66	2.476,66	RA

RECURSO  
←

Assinado eletronicamente por...  
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#documento/32947e05-a387-48a0-8d48-f5f54a80125>



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> BAIRRO CENTRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 12-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONTRUÇÃO DE CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORREIA PINTO	<b>BDI 1</b> 26,85%	<b>BDI 2</b> 22,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>CONTRUÇÃO DE CAMPO COM GRAMA SINTÉTICA</b>									<b>239.624,55</b>	
<b>1.9.</b>			<b>OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					-	<b>3.796,70</b>	
1.9.1.	SINAPI	100982	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	M3	450,00	6,33	BDI 1	8,03	3.613,50	RA
1.9.2.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	18,05	BDI 1	22,90	183,20	RA

Encargos sociais:

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO  
**Local**  
  
segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** FRANCIELY REGINA DOS SANTOS VIEIRA  
**CREA/CAU:** 193325-6  
**ART/RRT:** 0

RECURSO

←

Assinado eletronicamente por... Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/32947e05-a387-48a0-8d48-f5f54a80125>

Assinado eletronicamente por:

\* FRANCIELY REGINA DOS SANTOS VIEIRA (8642490985)  
em 15/02/2022 09:38:55 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)  
Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/32947e05-a387-48a0-8d48-f5f54a801250>

