



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> OPERACAO TAPA BURACO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-22 (DES)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> OPERACAO TAPA BURACO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORREIA PINTO
			<b>BDI 1</b> 30,02%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>OPERACAO TAPA BURACO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO</b>									
1.			<b>OPERACAO TAPA BURACO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO</b>						<b>718.189,60</b>
1.1.			<b>OPERACAO TAPA BURACO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO APLICADO NOS BURACOS</b>						<b>457.651,60</b>
1.1.1.	SINAPI	100577	<b>MAO DE OBRA</b> REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF. 11/2019	M2	4 000,00	0,91	BDI 1	1,18	4 720,00
1.1.2.	SINAPI		CORTE COM DISCO NAS LATERAIS DOS BURACOS	M	200,00	20,00	BDI 1	26,00	5 200,00
1.1.3.	SINAPI	96396	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	480,00	139,88	BDI 1	181,87	87 297,60
1.1.4.	SINAPI	96402	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C AF. 11/2019	M2	4 000,00	2,59	BDI 1	3,37	13 480,00
1.1.5.	SINAPI	95995	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	200,00	1 334,23	BDI 1	1 734,77	346 954,00
1.2.			<b>AQUISICAO DA MASSA ASFALTICA SEM APLICACAO NOS BURACOS</b>						<b>260.518,00</b>
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C AF. 11/2019	M2	4 000,00	2,59	BDI 1	3,37	13 480,00
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	200,00	950,00	BDI 1	1 235,19	247 038,00

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento. RA - Roteio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, GP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros

CORREIA PINTO  
Local

quinta-feira, 7 de abril de 2022

Data

Responsável Técnico  
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO  
CREA/CAU: 065768-0  
ART/RRT: 0