



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	Apelido do Empreendimento OPERACAO TAPA BURACO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 02-22 (DES.)	Descrição do Lote OPERACAO TAPA BURACO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM	Município / UF CORREIA PINTO	BDI 1 30,02%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OPERACAO TAPA BURACO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO									718.169,60	
1.			OPERACAO TAPA BURACO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO APLICADO NOS BURACOS					-	718.169,60	
1.1.			PAVIMENTACAO ASFALTICA COM APLICACAO NO LOCAL MATERIAL E MAO DE OBRA					-	457.651,60	
1.1.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4.000,00	0,91	BDI 1	1,18	4.720,00	RA
1.1.2.	SINAPI		CORTE COM DISCO NAS LATERAIS DOS BURACOS	M	200,00	20,00	BDI 1	26,00	5.200,00	RA
1.1.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	480,00	139,88	BDI 1	181,87	87.297,60	RA
1.1.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.000,00	2,59	BDI 1	3,37	13.480,00	RA
1.1.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	200,00	1.334,23	BDI 1	1.734,77	346.954,00	RA
1.2.			AQUISICAO DA MASSA ASFALTICA SEM APLICACAO NOS BURACOS					-	260.518,00	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.000,00	2,59	BDI 1	3,37	13.480,00	RA
1.2.2.	SINAPI	95995	EXECUCAO DE PAVIMENTO SEM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	200,00	950,00	BDI 1	1.235,19	247.038,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local

quarta-feira, 11 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0