

# ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Pref. Municipal de Correia Pinto

Empreendimento


Construção da Sala de Projetos

Nº do contrato

0-0

Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
1	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
1.1	Escavações Manuais	m3	0,50	13,00	6,50		73599
1.2	Aterro Interno (somente mão de obra)	m3	17,00	11,00	187,00		55835
2	<b>INFRA ESTRUTURA</b>						
2.1	Sapatas em concreto armado FCK 20Mpa						
2.1.1	Concreto armado FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e	m³	0,44	1.250,00	550,00	deinfra	
2.1.2	Estaca a trado (broca) D=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	M	6,00	25,00	150,00	deinfra	
2.2	<b>Vigas Baldrames em concreto FCK 20 Mpa</b>						
2.2.1	Concreto FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	1,32	1.340,00	1.768,80	deinfra	
2.2.2	Impermeabil. Vigas baldr.	m2	11,00	17,00	187,00		6130
3	<b>SUPRA ESTRUTURA</b>						
3.1	Concreto Armado(pilares , vigas de cobertura e Viga Platibanda)						
3.1.1	Concreto FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,30	1.340,00	402,00	deinfra	
4	<b>PAREDES E ABERTURAS</b>						
4.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimer	m2	82,00	60,00	4.920,00		73982/001
4.2	Janela de vidro temperado 6mm	m2	8,16	285,00	2.325,60		6103
4.3	Porta de abrir em madeira 0,80 x2,10m , PM1, incluso aduela, alizar e dc	m2	3,36	286,00	960,96		73910/005
4.4	Porta de abrir em madeira Pivotante Angelini ou similar incluso aduela, a	m2	3,75	395,00	1.481,25		85004
4.5	Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA	M	5,50	12,00	66,00		
4.6	Soleira em granito	m	8,10	33,00	267,30		74111/001
4.7	Parede com painel ripado conforme projeto	m2	6,48	195,00	1.263,60		
4.8	Painel em MDF preto conforme projeto	m2	5,94	220,00	1.306,80		
5	<b>REVESTIMENTO</b>						
5.1	Chapisco	m2	221,60	4,00	886,40		5975
5.2	Emboço e Reboco	m2	221,60	29,00	6.426,40		5995
5.3	Pastilha c/ rejunte, H= 3,00m até o teto	m2	16,68	45,00	750,60		73912/001
5.4	Forno de PVC, fixado em estruturad emadeira distancia de 45cm..	m2	57,39	65,00	3.730,35		133
6	<b>PINTURA</b>						
6.1	Massa acrílica nas paredes internas	m2	204,92	9,00	1.844,28		73751/1
6.2	Pintura em tinta acrílica	m2	204,92	19,00	3.893,48		73954/002
6.3	Pintura esmalte sint/portas.	m2	14,22	22,00	312,84		74065/003

  
 Edesio A. de Jesus  
 Eng.º Civil  
 CREA-SC 046768-0

# ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Pref. Municipal de Correia Pinto

Empreendimento

Construção da Sala de Projetos

Nº do contrato

0-0

Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
7	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
7.1	Piso cerâmico (30x30)cm c/rejunte, PEI-5, antiderrapante	m2	4,21	48,00	202,08	73829/001	
7.2	Contra Piso de concreto e=8,00cm e c/base de brita e=8,00cm	m2	57,39	37,00	2.123,43	73919/004	
7.3	Piso laminado noce machiatio ou similar	m2	46,00	78,00	3.588,00	comercial	
8	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
8.1	INSTALAÇÃO PONTO TOMADA COMPUTADOR E TELEFONE EQUIVALENTE FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM², CAIXAS CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E	PT	9,00	88,00	792,00	73952/001	
8.2	INSTALAÇÃO PONTO TOMADA e INTERRUPTOR EQUIVALENTE 2 VARAS FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM², CAIXAS CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	PT	12,00	88,00	1.056,00	73952/001	
8.3	LUMINARIAS CONFORME PROJETO EM ANEXO E TODA SUA INSTALAÇÃO	M2	57,39	46,00	2.639,94	73953/006	
8.4	LIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA NA REDE DA PREFEITURA	UN	1,00	850,00	850,00	comercial	
9	<b>INST. HIDRO-SANITÁRIO</b>						
9.1	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS ESGOTO PREDIAL DN100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	2,00	95,00	190,00	73958/001	
9.2	VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO	un	1,00	215,62	215,62	73947/011	
9.3	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	2,00	88,00	176,00	73959/001	
9.4	Bancada de marmore (1,70 x 0,60)m com 1 cubas de integrada completa TORNEIRA METÁLICA E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603	un	1,00	530,00	530,00		86933
9.5	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305 C, cor cromado, DECA ou PORTA SABONETEIRA LIQUIDA	M	1,00	160,00	160,00	deinfra	
9.6	PORTA SABONETEIRA LIQUIDA	Unid.	1,00	25,58	25,58	deinfra	
9.7	PORTA TOALHA DE PAPEL	Unid.	1,00	20,00	20,00	deinfra	
9.8	Registro gaveta 1,1/4" bruto latão - formec. E instalação	Unid.	1,00	83,00	83,00	74183/001	
9.9	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	Unid.	1,00	27,00	27,00	deinfra	
9.10	LIGAÇÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO NA REDE DA PREFEITURA	UN	2,00	950,00	1.900,00	comercial	
10	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO</b>						
10.1	Extintor POS - 4KG	UN	2,00	140,00	280,00	deinfra	
10.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora	UN	1,00	160,00	160,00	deinfra	
10.3	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	UN	1,00	13,00	13,00	deinfra	

  
 Engº Civil  
 CREA - SC. 026768-0  
 2/3

