

# ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

Empreendimento

CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS, ESTRADAS E TORNEIRAS DE AGUA NO CEMITÉRIO

Nº do contrato

0-0

Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
1	EXECUÇÃO DO PORTAL n. 1						
1.1	INFRA ESTRUTURA						
1.1.1	Sapatas em concreto armado FCK 20Mpa						
1.1.1.1	Concreto armado FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e	m³	1,02	1.750,00	1.785,00	deinfra	
1.1.1.2	Estaca a trado (broca) D=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	M	24,00	25,00	600,00	deinfra	
1.1.1.3	Escavação	m3	1,02	68,00	69,36	deinfra	
1.2	SUPRA ESTRUTURA						
1.2.1	Concreto Armado(pilares, vigas de cobertura)						
1.2.2	Concreto FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,66	1.850,00	1.221,00	deinfra	
1.3	REVESTIMENTOS						
1.3.1	Chapisco	m2	10,61	4,00	42,44		5975
1.3.2	Reboco e embogo	m2	10,61	28,00	297,08		5995
1.3.3	Selador acrílico	m2	10,61	3,50	37,14		73751/1
1.3.4	Pintura em tinta acrílica	m2	10,61	19,00	201,59		73954/002
1.3.5	Granito nos pilares quatro cantos	m2	7,80	320,00	2.496,00		72138
1.3.6	Acabamento em granito nos pilares fachada	m1	13,80	28,00	386,40		73850/001
1.3.7	Placa de identificação do cemitério	un	1,00	2.200,00	2.200,00	comercial	
1.4	ESQUADRIAS						
1.4.1	Portão de ferro conforme projeto e Pintado com tinta esmalte sintético	m2	5,70	480,00	2.736,00		74100/001
2	PAVIMENTO COM BLOCOS PAVER - e=6,0 cm						
2.1	Regularização e Compactação sub-leito 100% Procto Normal	m2	77,49	1,40	108,49		5622
2.2	Base de brita n.01, mat., transp., espalhar e compactar - e=5,0 cm.	m3	3,88	70,08	271,91		73710
2.3	Sub-Base de pó de pedra, mat., transp., espalhar e compactar - e=5,0 cm.	m3	3,88	70,08	271,91		73817/001
2.4	Piso com bloketret h=6,0cm pré-fabricado Fck = 35 MPa, inclusive colchão	m2	77,49	49,32	3.821,81	comercial	
2.5	Travamento areia média e=1,0 cm	m3	0,77	80,00	61,60		73692
3	EXECUÇÃO DAS TORNEIRAS						
3.1	PAVIMENTAÇÃO						
3.1.1	Contra Piso de concreto e= 8,00cm e c/base de brita e=8,00cm	m2	3,84	37,00	142,08		73919/004
3.1.2	Piso cerâmico (30x30)cm c/rejunte, PEI-5, antiderrapante	m2	3,84	48,00	184,32		73829/001
3.2	PAREDES E ABERTURAS						
3.2.1	Avenaria de blocos de concreto; assentamento em argamassa no traço	m2	3,84	65,00	249,60		87447
3.2.2	Pastilha cerâmica (10 x10)cm	m2	3,84	68,00	261,12		87274

*Edesio A. A. Jullia*  
 Engº Civil  
 CREA - SP 026768-0


# ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

Empreendimento CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS, ESTRADAS E TORNEIRAS DE AGUA NO CEMITÉRIO

Nº do contrato 0-0 Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
3.3	PINTURA						
3.3.1	Selador duas demãos	m2	6,72	3,50	23,52	73751/1	
3.3.2	Pintura em tinta acrílica	m2	6,72	19,00	127,68	73954/002	
3.4	INST. HIDRO-SANITÁRIO						
3.4.1	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTC PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS ESGOTO PREDIAL DN100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	6,00	95,00	570,00	73958/001	
3.4.2	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4 E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇ. TORNEIRA METALICA	PT	6,00	88,00	528,00	73959/001	
3.4.3	Ralo	un	6,00	58,00	348,00	86906	
3.4.4		un	6,00	18,90	113,40	89491	
4	EXECUÇÃO DOS MUIROS EM ALVENARIA						
4.1	INFRA ESTRUTURA						
4.1.1	Sapatas em concreto armado FCK 20Mpa						
4.1.1.1	Concreto armado FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e	m³	0,15	1.750,00	262,50	deinfra	
4.2	Vigas Baldames em concreto FCK 20 Mpa						
4.2.1	Concreto FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,08	1.850,00	148,00	deinfra	
4.2.2	Impermeabil. Vigas baldr.	m2	0,60	17,00	10,20	6130	
4.3	SUPRA ESTRUTURA						
4.3.1	Concreto Armado(pilares, vigas de cobertura e Viga Platabanda)						
4.3.1.1	Concreto FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,10	1.850,00	185,00	deinfra	
4.4	PAREDES E ABERTURAS						
4.4.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimer	m2	2,34	75,00	175,50	73982/001	
4.5	REVESTIMENTO						
4.5.1	Chapisco	m2	172,00	4,00	688,00	5975	
4.5.2	Emboço e Reboco	m2	172,00	34,00	5.848,00	5995	
4.6	PINTURA						
4.6.1	Selador duas demãos	m2	172,00	3,50	602,00	73751/1	
4.6.2	Pintura em tinta acrílica	m2	172,00	19,00	3.268,00	73954/002	
5	BANCOS EM CONCRETOS						
5.1	BANCOS DE CONCRETO E ASSENTO/APOIO MADEIRA	Unid.	2,00	375,00	750,00	comercial	

  
 Eng.º Civil  
 CREA - SC 0267688-10

# ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

Empreendimento


CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS, ESTRADAS E TORNEIRAS DE AGUA NO CEMITÉRIO

Nº do contrato

0-0

Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
	compr. 1,10cm						
6	INSTALAÇÃO ELETRICA						
6.1	Poste completo de concreto com 4 luminarias metálicas de 400W Instalado com toda parte elétrica.	un	2,00	2.450,00	4.900,00		comercial
7	EXECUÇÃO DO PORTAL n. 2						
7.1	INFRA ESTRUTURA						
7.1.1	Sapatas em concreto armado FCK 20Mpa						
7.1.1.1	Concreto armado FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e	m³	1,02	1.750,00	1.785,00		deinfra
7.1.1.2	Estaca a trado (broca) D=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	M	24,00	25,00	600,00		deinfra
7.1.1.3	Escavação	m3	1,02	68,00	69,36		deinfra
7.2	SUPRA ESTRUTURA						
7.2.1	Concreto Armado(pilares , vigas de cobertura)						
7.2.1.1	Concreto FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,66	1.850,00	1.221,00		deinfra
7.3	REVESTIMENTOS						
7.3.1	Chapisco	m2	10,61	4,00	42,44		5975
7.3.2	Reboco e emboço	m2	10,61	28,00	297,08		5995
7.3.3	Selador acrílico	m2	10,61	3,50	37,14		7375/1/1
7.3.4	Pintura em tinta acrílica	m2	5,00	19,00	95,00		73954/002
7.3.5	Granito nos pilares 4 quantos, acabamento supior e inferior do pilar	m2	8,50	280,00	2.380,00		72138
7.3.6	Acabamento em granito nos pilares fachada	m1	13,80	28,00	386,40		73850/001
7.3.7	Placa de identificação do cemitério	un	1,00	2.200,00	2.200,00		comercial
7.4	ESQUADRIAS						
7.4.1	Portão de ferro conforme projeto e Pintado com tinta esmalte sintético	m2	5,70	480,00	2.736,00		74100/001
8	Queimador de velas e cruz no cemitério da localidade Correia Pinto Veho.						
8.1	INFRA ESTRUTURA						
8.1.1	Sapatas em concreto armado FCK 20Mpa						
8.1.1.1	Concreto armado FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e	m³	1,06	1.750,00	1.855,00		deinfra
8.1.1.2	Estaca a trado (broca) D=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	M	6,00	25,00	150,00		deinfra
8.1.1.3	Escavação	m3	1,06	68,00	72,08		deinfra
8.2	SUPRA ESTRUTURA						

  
 Edesio A. A. Galvão  
 Eng.º Civil  
 CREA SC 026768-0

# ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

Empreendimento

CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS, ESTRADAS E TORNEIRAS DE AGUA NO CEMITÉRIO

Nº do contrato

0-0

Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
8.2.1	Concreto Armado CRUZ						
8.2.1.1	Construção Cruz, Concreto Armado FCK=20MPa, inclusive colocação.	m2	1,25	360,00	450,00	deinfra	
8.3	<b>PAREDES E ABERTURAS</b>						
8.3.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimmer	m2	8,96	75,00	672,00	73982/001	
8.4	<b>REVESTIMENTOS</b>						
8.4.1	Chapisco	m2	17,92	4,00	71,68	5975	
8.4.2	Reboco e emboço	m2	17,92	28,00	501,76	5995	
8.4.3	Granito no queimar externo e interno e cruz	m2	17,32	280,00	4.849,60	72138	
8.4.4	Acabamento em granito nos detalhes conforme projeto	ml	1,20	28,00	33,60	73850/001	
8.4.5	Placa de identificação INRI	un	1,00	80,00	80,00	comercial	
9	Queimador de velas e cruz no cemitério da localidade Nossa Senhora Aparecida						
9.1	<b>INFRA ESTRUTURA</b>						
9.1.1	Sapatas em concreto armado FCK 20Mpa						
9.1.1.1	Concreto armado FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e	m³	1,06	1.750,00	1.855,00	deinfra	
9.1.1.2	Estaca a trado (broca) D=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	M	6,00	25,00	150,00	deinfra	
9.1.1.3	Escavação	m3	1,06	68,00	72,08	deinfra	
9.2	<b>SUPRA ESTRUTURA</b>						
9.2.1	Concreto Armado CRUZ						
9.2.1.1	Concreto FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	1,25	1.850,00	2.312,50	deinfra	
9.3	<b>PAREDES E ABERTURAS</b>						
9.3.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimmer	m2	8,96	75,00	672,00	73982/001	
9.4	<b>REVESTIMENTOS</b>						
9.4.1	Chapisco	m2	17,92	4,00	71,68	5975	
9.4.2	Reboco e emboço	m2	17,92	28,00	501,76	5995	
9.4.3	Granito no queimar externo e interno e cruz	m2	17,32	280,00	4.849,60	72138	
9.4.4	Acabamento em granito nos detalhes conforme projeto	ml	1,20	28,00	33,60	73850/001	
9.4.5	Placa de identificação INRI	un	1,00	80,00	80,00	comercial	

*Edesvia A. A. Júlia*  
Eng.º Civil

CREA - SC 026768-0

