

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Pref. Municipal de Correia Pinto

Empreendimento

Construção de 2 etapa da Garagem, Guarita, Divisória, Banheiros, parte elétrica e Elevador.

Nº do contrato

0-0

Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	Escavações Manuais	m3	2,00	13,00	26,00		73599
1.2	Locação da Obra	m2	8,41	4,00	33,64		74077/001
1.3	Abertura de porta na sala da exortoria	m2	1,68	26,00	43,68		deinfra
2	INFRA ESTRUTURA						
2.1	Sapatas em concreto armado FCK 20Mpa						
2.1.1	Concreto armado FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e	m³	1,02	1.700,00	1.734,00		deinfra
2.1.2	Estaca a trado (broca) D=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	M	8,00	25,00	200,00		deinfra
2.2	Vigas Baldrames em concreto FCK 20 Mpa						
2.2.1	Concreto FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,61	1.800,00	1.098,00		deinfra
2.2.2	Impermeabil. Vigas baldr.	m2	5,22	17,00	88,74		6130
3	SUPRA ESTRUTURA						
3.1	Concreto Armado(pilares , vigas de cobertura e Viga Platiabanda)						
3.1.1	Concreto FCK=20MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	1,09	1.800,00	1.962,00		deinfra
3.1.2	Laje pré moldada	m2	8,41	70,00	588,70		deinfra
4	PAREDES E ABERTURAS						
4.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimmer	m2	88,00	70,00	6.160,00		73982/001
4.2	Janela de ferro basculante	m2	12,12	295,00	3.575,40		6103
4.3	Porta de abrir em madeira 0,90m, PM1, incluso aduela, alizar e dobradiç.	m2	4,62	286,00	1.321,32		73910/005
4.4	Vidro 4mm	m2	12,12	49,00	593,88		85004
4.5	Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA	M	26,20	12,00	314,40		deinfra
5	COBERTURA						
5.1	Estrutura de Cobertura de madeira de lei	m2	8,41	45,00	378,45		84031
5.2	Cobertura com Telha Fibro cimento e=5,00mm	m2	8,41	28,00	235,48		73938/001
5.3	Calha Galvanizada e condutor	ml	2,90	43,00	124,70		72105
6	REVESTIMENTO						
6.1	Chapisco	m2	176,00	4,00	704,00		5975
6.2	Emboço e Reboco	m2	176,00	34,00	5.984,00		5995
6.3	Forro de PVC, fixado em estruturad emadeira distancia de 45cm..	m2	241,41	82,00	19.795,62		133
6.4	Escada Garacol em ferro altura = 2,86	un	1,00	1.950,00	1.950,00		comercial
7	PINTURA						

Edesio
 Eng.º Civil
 CREA/SC 026768
 01/10

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Pref. Municipal de Correia Pinto

Empreendimento


Construção de 2 etapa da Garagem, Guarita, Divisória, Banheiros, parte elétrica e Elevador.

Nº do contrato

0-0

Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
7.1	Selador duas demãos	m2	176,00	3,50	616,00		73751/1
7.2	Pintura em tinta acrílica	m2	176,00	19,00	3.344,00		73954/002
7.3	Pintura a óleo/porteas/ janelas/ e forro de madeira	m2	9,24	22,00	203,28		74065/003
8	PAVIMENTAÇÃO						
8.1	Piso cerâmico (30x30)cm c/rejunte, PEI-5, antiderrapante	m2	12,00	43,00	516,00		73829/001
8.2	Contra Piso de concreto e= 8,00cm e c/base de brita e=8,00cm	m2	12,00	37,00	444,00		73919/004
	Calçada em volta da guarita	m2	7,80	37,00	288,60		73919/004
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9.1	LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Unid	4,00	13,00	52,00		deinfra
9.2	INTALAÇÃO PONTO TOMADA e INTERRUPTOR EQUIVALENTE 2 VARAS FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM²; CAIXAS CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	PT	22,00	88,00	1.936,00		73952/001
9.3	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2x40W, COMPLETA.	Unid	14,00	160,00	2.240,00		73953/006
9.4	INTALAÇÃO PONTO TELEFONE EQUIVALENTE 2 VARAS ELÉTRODUTO FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM²; CAIXAS CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	PT	8,00	88,00	704,00		deinfra
9.5	INTALAÇÃO PONTO COMPUTADOR EQUIVALENTE 2 VARAS ELÉTRODI FERRO ESMALTADO 3/4", 12M FIO 2,5MM²; CAIXAS CONEXÕES E TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	PT	10,00	88,00	880,00		deinfra
10	INST. HIDRO-SANITARIO						
10.1	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTC PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 90 GRAUS ESGOTO PREDIAL DN100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	3,00	95,00	285,00		73958/001
10.2	VASO SANITARIO PEQUENO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOP 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL. COLOCAÇÃO	un	2,00	215,62	431,24		73947/011
10.3	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4 - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC LAVATORIO C/COLUNA, COM	PT	3,00	88,00	264,00		73959/001
10.4	TORNEIRA METALICA E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603	Unid	1,00	240,00	240,00		deinfra
10.5	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	Unid.	2,00	27,00	54,00		deinfra
10.6	PORTA SABONETEIRA LIQUIDA	Unid.	1,00	25,58	25,58		deinfra
10.7	PORTA TOALHA DE PAPEL	Unid.	1,00	20,00	20,00		deinfra
10.8	Registro gaveta 1,1/4" bruto latão - fornec. E instalação	Unid.	1,00	83,00	83,00		74183/001


 Eng.º Civil
 CREA - SC 026768

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Pref. Municipal de Correia Pinto

Empreendimento

Construção de 2 etapa da Garagem, Guarita, Divisória, Banheiros, parte elétrica e Elevador.

Nº do contrato

0-0

Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						
11.1	Extintor POS - 4KG	UN	2,00	140,00	280,00		deinfra
11.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora	UN	2,00	160,00	320,00		deinfra
11.3	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	UN	2,00	13,00	26,00		deinfra
12	Divisória						
12.1	Parede de divisória tipo divilux ou similar h = 2,93	m2	161,15	96,00	15.470,40		commercial
12.2	Porta para as divisórias (80x2,00)cm	un	10,00	420,00	4.200,00		commercial
13	PAREDESEM SOBRE A OFICINA						
13.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimer	m2	33,24	70,00	2.326,80		73982/001
13.2	Contra verregs de concreto	ml	16,50	6,50	107,25		deinfra
13.2	REVESTIMENTO						
13.2.1	Chapisco	m2	66,48	4,00	265,92		5975
13.2.2	Emboço e Reboco	m2	66,48	34,00	2.260,32		5995
13.3	PINTURA						
13.3.1	Selador duas demãos	m2	66,48	3,50	232,68		73751/1
13.3.2	Pintura em tinta acrílica	m2	66,48	19,00	1.263,12		73954/002
13.4	Abertura						
13.4.1	Janela de vidro temperado e=10mm	m2	21,78	285,00	6.207,30		deinfra
14	Contra piso em concreto ao lado da rampa						
14.1	Contra piso em concreto armado e= 15cm	m3	16,00	1.200,00	19.200,00		deinfra
TABELA SINAPI /2016 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS							
BDI= 25,00% COM MÃO DE OBRA DESONERADA							
MATERIAL E MÃO DE OBRA							
TOTAL					111.698,50		

Edesio A. A. Júlio
Eng.º Civil
CREA. SC 026168-0

7-Jun-18