

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura Municipal de Correia Pinto

Empreendimento

Construção: Casa do Juiz, Coberturas dos Brete e Casa do Narrador.


Nº do contrato

1021639-63/2014-0

Programa

Turismo no Brasil.

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)			Total	Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI			
1	PARQUE DE EXPOSIÇÕES "LINDOLFO BURQ"								
1.1	CASA DO JUIZ:								
1.1.1	INFRA ESTRUTURA:								
1.1.1.1	Escavação manual de valas	m³	0,08	56,57	27,35	72,04			
1.1.1.2	Casa do Juiz - Pilotis madeira de eucalipto autoclavado - min Ø22cm	m	6,00	41,98	27,35	53,46	5,76 SINAP 93358.		
1.2	SUPRA ESTRUTURA:								
1.2.1	Casa do Juiz - Estrutura de Madeira de Pinus Autoclavado	m²	4,00	259,87	27,35	330,94	320,76	Composição 1	
1.2.2	Casa do Juiz - Guarda Corpo de Pinus Autoclavado	m	27,80	37,09	27,35	47,23	1.323,76	Composição 2	
1.2.3	Casa do Juiz - Deck c/ Estrutura de Madeira de Pinus Autoclavado	m²	4,00	136,04	27,35	173,25	1.312,99	Composição 3	
1.2.4	Fabricação de formas para pilares e estrutura similar em madeira serrada, E=25mm, AF_12/2015	m²	1,10	70,15	27,35	89,34	693,00	Composição 4	
1.2.5	Concreto Fck=25Mpa traço 1: 2.3: 2.7 cimento, areia média, brita n.1	m³	0,17	305,03	27,35	388,46	98,27 SINAP 92269.		
1.2.6	preparo mecanico com betoneira 400 L. - AF_07/2016.						66,04 SINAP 94965.		
1.3	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas: AF_12/2015	m³	0,17	152,90	27,35	194,72	33,10 SINAP 92873.		
1.3.1	COBERTURA:								
1.3.1.1	Casa do Juiz - Tesouras estrutura composta por empenas, linhas e terças com madeira de pinus autoclavado (5 x 10)cm.	m²	10,24	13,06	27,35	16,63	170,29	Composição 5	
1.3.2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm com cobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10° , com até duas águas, incluso içamento: AF_06/2016	m2	11,71	30,68	27,35	39,07	457,51 SINAP 94207.		
1.3.3	Cumeeira tipo shed para telha de fibrocimento ondulada incluso juntas de vedação e acessórios de fixação.	m	3,20	43,07	27,35	54,85	175,52 SINAP 74045/002		
2	BRETE DE SAIDA E DE CHEGADA:								
2.1	INFRA ESTRUTURA:								
2.1.1	Escavação manual de valas	m³	0,11	56,57	27,35	72,04			
2.1.2	Brete - Pilotis madeira de eucalipto autoclavado - MIN Ø22cm por metro SUPRA ESTRUTURA:	m	27,90	41,98	27,35	53,46	7,92 SINAP 93358.		
2.2.1	Fabricação de formas para pilares e estrutura similar em madeira serrada, E=25mm, AF_12/2015	m²	8,78	70,15	27,35	89,34	1.491,53	Composição 6	
2.2.2	Concreto Fck=25Mpa traço 1: 2.3: 2.7 cimento, areia média, brita n.1	m3	2,84	305,03	27,35	388,46	784,41 SINAP 92269.		
2.2.3	preparo mecanico com betoneira 400 L. - AF_07/2016.						1.103,23 SINAP 94965.		
2.3	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas: AF_12/2015	m3	2,84	152,90	27,35	194,72	553,00 SINAP 92873.		
2.3.1	COBERTURA:								
2.3.1.1	Brete - Tesoura c estrutura de Madeira de Pinus Autoclavado composta por Frechal, Empenas, Linhas e Terças	m²	54,35	31,29	27,35	39,85	2.165,85	Composição 7	
2.3.2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm com cobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10° , com até duas águas, incluso içamento: AF_06/2016	m²	60,85	30,68	27,35	39,07	2.377,41 SINAP 94207.		
2.3.3	Cumeeira tipo shed para telha de fibrocimento ondulada incluso juntas de vedação e acessórios de fixação.	m	14,68	43,07	27,35	54,85	805,20 SINAP 74045/002		


 Edesio A. A. Fialho
 Engº CRM 026768-1
 OEA - 156

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura Municipal de Correia Pinto

Empreendimento

Construção: Casa do Juiz, Coberturas dos Breje e Casa do Narrador.

Nº do contrato

1021639-63/2014-0

Programa

Turismo no Brasil.

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)			Total	Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI			
3	CASA DO NARRADOR: INFRA ESTRUTURA:								
3.1	Escavação manual de valas	m³	0,87	56,57	27,35	72,04			
3.1.2	Casa do Narrador - Pilótis mad. eucalipto autoclavado - MIN Ø22cm/m SUPRA ESTRUTURA	m	97,50	41,98	27,35	53,46	62,67	SINAP 93358.	Composição 8
3.2.1	Casa do Narrador - Estrutura de Madeira de Eucalipto Autoclavado	m²	65,13	257,42	27,35	327,82	21.350,92		Composição 9
3.2.2	Casa do Narrador - Assalho de Madeira de Pinus Autoclavado	m²	38,28	196,66	27,35	250,45	9.587,23		Composição 10
3.3.1	Casa do Narrador - Tesoura c/ estrutura de Mad. de Pinus Autoclavado composta por Empenas, Linhas (5x15cm) e Terças (5x10cm)	m²	79,92	46,09	27,35	58,70	4.691,30		Composição 11
3.3.2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm com cobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10° , com até duas águas. incluso içamento. AF_06/2016	m2	88,02	30,68	27,35	39,07	3.438,94	SINAP 94207.	
3.3.3	Cumeeira tipo shed para telha de fibrocimento ondulada incluso juntas de vedação e acessórios de fixação.	m	10,80	43,07	27,35	54,85	592,38	SINAP 74045/002	
3.3.4	Forro de Pinus. inclusive estrutura p Fixação	m²	38,28	90,45	27,35	115,19	4.409,47	SINAP 96112.	
3.3.5	Acabamento (Roda Forro) de Madeira de Pinus	m	27,34	25,41	27,35	32,36	884,72	SINAP 96122.	
3.4	FECHAMENTO: Casa do Narrador - Parede Divisória de Madeira de Pinus Autoclavado	m²	70,97	198,46	27,35	252,74	17.936,96		Composição 12
3.4.2	Rodapé de madeira (2 x 7)cm, fixado em peças de madeira	m	27,34	11,69	27,35	14,89	407,09	SINAP 73886/001	
3.5	ABERTURAS: Casa do Narrador - Janelas de Madeira Maciça de Pinus Autoclavado.	m²	9,26	204,80	27,35	260,81	2.415,10		Composição 13
3.5.2	tipo macho e fêmea (2,5x10), maxi-ar. c/ ferragens	m2	1,79	227,93	27,35	290,27	519,58		Composição 14
3.6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA: Quadro distribuição energia p embutir chapa metálica para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares s/barramento fornecimento e instalação.	unid.	1,00	70,86	27,35	90,24	90,24	SINAP 74131/001	
3.6.2	Disjuntor termomagnético monopolar padrão Nema (Americano) 10 a 30 A. 240 V. Fornecimento e Instalação.	unid.	2,00	17,62	27,35	22,44	44,88	SINAP 74130/001	
3.6.3	Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm2 anti chama 0,6/1,0 KWA para circuitos terminais - fornecimento e instalação - AF_12/2015.	m	69,80	3,21	27,35	4,09	285,48	SINAP 91927.	
3.6.4	Cabo de cobre flexível isolado 4,0 mm2 anti chama 0,6/1,0 KWA para circuitos terminais - fornecimento e instalação - AF_12/2015.	m	201,60	4,45	27,35	5,67	1.143,07	SINAP 91929.	
3.6.5	Interruptor simples um módulo 10 A/250V. Incluindo suporte e placa. Af_12/2015.	unid.	1,00	23,02	27,35	29,32	29,32	SINAP 91953.	
3.6.6	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+T 10 A. incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015.	unid.	4,00	27,55	27,35	35,08	140,32	SINAP 91996.	
3.6.7	Luminaria tipo calha. de sobrepôr, com reatores de partida rápida e lâmpada fluorescente 2 x 2 x 18W, completas fornecimento e instalação.	unid.	3,00	135,47	27,35	172,52	517,56	SINAP 73953/004	
3.7	PREVENTIVO INCENDIO: Extintor de POS 4,0 Kg. Fornecimento e instalação.	unid.	2,00	106,48	27,35	135,60	271,20	SINAP 72553.	
3.7.1	PINTURA: Pintura esmalte brilhante para madeira, duas demãos, sobre fundo	m²	141,94	21,21	27,35	27,01	3.833,80	SINAP 74065/001	

Edesio Eng.º Civil
CA - 85 025758-0
Julio

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura Municipal de Correia Pinto

Empreendimento

Construção: Casa do Juiz, Coberturas dos Brete e Casa do Narrador.

Nº do contrato

1021639-63/2014-0

Programa

Turismo no Brasil.

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)			Total	Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI			
4	nivelador branco								
4.1	PASSARELA: INFRA ESTRUTURA								
4.1.1	Escavação manual de valas	m³	0,48	56,57	27,35	72,04	34,58	SINAP 93358.	
4.1.2	Passarela - Pilotis mad. de eucalipto autoclavado - min Ø22cm p/ metro SUPRA ESTRUTURA	m	46,90	41,98	27,35	53,46	2.507,27	Composição 15	
4.2.1	Estrutura de Mad. p/ Passarela - Pilar e Frechal	m²	64,09	262,10	27,35	333,78	21.391,96	Composição 16	
4.2.3	Passarela - Guarda Corpo de Pinus Autoclavado (5x15)	m	49,63	56,53	27,35	71,99	3.572,86	Composição 17	
4.3	Passarela - Deck c/ Estrutura de Madeira de Pinus Autoclavado COBERTURA:	m²	90,09	115,07	27,35	146,54	13.201,79	Composição 18	
4.3.1	Passarela - Tesoura c estrutura de Madeira de Pinus Autoclavado composta por Empenas, Linhas (5x15cm)e Terças (5x10cm)	m²	80,72	46,09	27,35	58,70	4.738,26	Composição 19	
4.3.2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm com cobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até duas águas, incluso içamento. AF_06/2016	m2	98,49	30,68	27,35	39,07	3.848,00	SINAP 94207.	
4.3.3	Cunheira Tipo shed para telha de fibrocimento ondulada incluso juntas de vedação e acessórios de fixação.	m	20,18	43,07	27,35	54,85	1.106,87	SINAP 74045/002	
4.4	PREGOS:								
4.4.1	Prego de aço polido com cabeça 22x48	kg	0,96	9,22	27,35	11,74	11,27	SINAP 40568.	
				TOTAL			142.222,99		

Obs.: Declaramos que os encargos sociais relativo a mão de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI - Março 2018

Responsável técnico pelos itens:

Responsável técnico pelos itens:

Cleusa A. A. Gilio
Eng. Civil
CREA - SC 026768-0

9-mai-18
Data

BDI 27,35%

C Contrapartida exclusivamente financeira
 R Exclusivamente repasse/subsídio

CF Contrapartida exclusivamente física
 F Exclusivamente outras fontes