



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sítio
#PUBILCO

Nº OPERAÇÃO 1039939-45	Nº SICOMV 14768/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO RUA JOSE ALVES RIBEIRO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO
			BDI 1 28,17%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA									
1.1.			RUA JOSE ALVES RIBEIRO						340.529,83
1.1.1.	SINAPI	74209/001	SERVIÇOS INICIAIS	M2	2,50	314,24	BDI 1	402,76	2.025,42
1.1.2.	SINAPI	78472	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2.829,22	0,28	BDI 1	0,36	1.018,52
1.2.			SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE DRENAGEM						39.575,03
1.2.1.	Composição	001	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 400 0mm PIDRENAGEM, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO.	M	296,00	85,80	BDI 1	109,97	32.771,06
1.2.2.	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	26,82	77,30	BDI 1	99,08	2.657,33
1.2.3.	SINAPI	93372	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 m³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	343,01	7,06	BDI 1	9,05	3.104,24
1.2.4.	Composição	003	CAIXA COLETOIRA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES COM BLOCOS E GRELHA METÁLICA, CONFORME PROJETO	UNIDADE	16,00	50,83	BDI 1	65,15	1.042,40
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						218.124,97
1.3.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.986,75	1,17	BDI 1	1,50	2.960,13
1.3.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	9.715,21	0,71	BDI 1	0,91	8.840,84
1.3.3.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	298,01	95,16	BDI 1	121,97	36.348,28
1.3.4.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	7.772,17	0,71	BDI 1	0,91	7.072,67
1.3.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	238,41	105,31	BDI 1	134,98	32.180,58
1.3.6.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.986,75	4,22	BDI 1	5,41	10.748,32
1.3.7.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.986,75	1,37	BDI 1	1,76	3.496,68
1.3.8.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUD), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	99,34	699,55	BDI 1	896,61	89.069,24
1.3.9.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	3.238,40	0,91	BDI 1	1,17	3.788,93
1.3.10.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	577,00	31,91	BDI 1	40,90	23.599,80

RECURSO

PM3.0.3

Eng.º Civil
CREA - SC 029173

Edson A. A. Silva



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO
1039539-45	1476812017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	RUA JOSE ALVES RIBEIRO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	03-18 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	CORREIA PINTO
			BDI 1 28,17%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA									
1.4.			PASSEIO						340.529,63
1.4.1.	SINAPI	74005/001	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	84,25	4,10	BDI 1	5,25	442,31
1.4.2.	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	42,12	77,30	BDI 1	99,08	4.173,25
1.4.3.	Composição	005	TRAVAMENTO COM AREIA MEDIA e=1,0cm	m³	8,42	91,85	BDI 1	117,72	991,20
1.4.4.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO CINZA, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM.	m²	711,27	50,83	BDI 1	65,15	46.339,24
1.4.5.	Composição	002	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO PODOTATIL DIRECIONAL E ALERTA, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 20 CM, ESPESURA 6 CM.	m²	131,20	64,53	BDI 1	82,71	10.851,55
1.4.6.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	M3	11,28	299,83	BDI 1	384,29	4.334,79
1.4.7.	Composição	010	MURO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS PREENCHIDOS COM CONCRETO	m2	19,60	362,38	BDI 1	464,46	9.103,42
1.5.			SINALIZAÇÃO						4.568,45
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	25,20	20,26	BDI 1	25,97	654,44
1.5.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	39,64	20,26	BDI 1	25,97	1.029,45
1.5.3.	Composição	006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNIDADE	3,00	203,48	BDI 1	260,80	782,40
1.5.4.	Composição	007	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA DN=60CM	UNIDADE	4,00	176,86	BDI 1	226,68	906,72
1.5.5.	Composição	008	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA OCTAGONAL, LD=25C	UNIDADE	3,00	181,26	BDI 1	232,32	696,96
1.5.6.	Composição	009	PLACA DE ALERTA FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA QUADRADA LD=25CM	UNIDADE	2,00	194,46	BDI 1	249,24	498,48

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Edesio Eng.º CIVIL
CREA - SC 0291008-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDEDIMENTO		
1039539-45	14768/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	RUA JOSE ALVES RIBEIRO		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		
FLORIANOPOLIS	03-18 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	CORREIA PINTO		
			BDI 1	BDI 2	BDI 3
			28,17%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA									
CORREIA PINTO									

Local

quarta-feira, 25 de abril de 2018

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES SOUZA
CREA/CAU: 026768-0
ARTIRRT:

Edesio A. A. Souza
CREA Eng.º 026768-0

RECURSO