


ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente Prefeitura Municipal de Correia Pinto
 Empreendimento Fechamento das paredes da quadra coberta EBM Luiz Cláudio Madruga
 N° do contrato 0-0 Programa

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
1	Parede da quadra coberta da Aurucária						
1.1	Alvenaria tijolo a vista 11cm	m2	378,00	102,00	38.556,00		42659 deinfra
1.2	Placa da obra, chapa galvanizada, (1,25 x 2,00)m	un	1,00	650,00	650,00		
2	Pintura						
2.1	Pintura com vernis hidronorte ou similar	m2	822,00	22,00	18.084,00		42795
2.2	Pintura com tinta acrilica 2 demãos	m2	240,00	19,00	4.560,00		
2.3	Pintura esmalte sintético 2 demões	m2	18,00	27,00	486,00		
2.4	Pintura do piso de esporte e demarcação da quadra	m2	704,00	21,00	14.784,00		
3	Pavimentação de passeios com acessibilidade						
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO.	m3	33,95	5,00	169,75		74005/001
3.2	BASE COM PO DE PEDRA E=7,00CM	M3	33,95	75,00	2.546,25		73817/001
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR COR CINZA 10X20CM, E= 6CM. AF. 12/2015	m2	431,70	63,00	27.197,10		composição 001
3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANG. COR VERMELHO DIRECIONAL 10X20CM, E= 6CM. AF. 12/2015	m2	48,50	70,00	3.395,00		composição 002
3.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANG. COR VERMELHO ALERTA 10X20CM, E= 6CM. AF. 12/2015	m2	4,80	70,00	336,00		composição 002
3.6	ASSENTAMENTO DE GUIA(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE AF. 09/2016	ML	220,00	38,00	8.360,00		94273
3.7	SINALIZ. SEMI-REFLETIVA OCTAGONAL LD= 25C	Unid.	4,00	221,59	886,36		DEINFRA
3.8	SINALIZAÇÃO COM PINTURA NAS LAJOTAS DO SIMBOLO DO DO CADERANTE	Unid.	2,00	85,00	170,00		DEINFRA
4	Quadra de basquete						
4.1	Piso em concreto polido com dilatação e = 7,00cm	m2	56,00	55,00	3.080,00		87745
4.2	Pintura total da quadra de esporte tinta epox e com demarcação das linhas de basquete	m2	56,00	42,00	2.352,00		79465
4.3	Tabela de basquete com estrutura de concreto pintada	un	2,00	1.100,00	2.200,00		43798


Edesio A. de Jesus
 Engº Civil
 CREA - SC 06768-0

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente Prefeitura Municipal de Correia Pinto
 Empreendimento Fechamento das paredes da quadra coberta EBM Luiz Cláudio Madruga
 N° do contrato 0-0 Programa

N° do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
				TOTAL	127.812,46		

Responsável técnico 27-set-18
 pelos itens: Data

* Obs BDI
 (já incluso no orçamento)

C Contrapartida exclusivamente financeira CF Contrapartida exclusivamente física
R Exclusivamente repasse/subsídio F Exclusivamente outras fontes

Edesia de A. Julia
 Responsável técnica
 pelos itens: Civil
 CREA/SC 016768-0