



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	868275	Nº SICOMV	32841/2018	PROPOSTANTE / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDEDIMENTO	RUA LINDOLF SENEM	MUNICÍPIO / UF	CORREIA PINTO	BDI 1	26,85%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANÓPOLIS	DATA BASE	07-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	Pavimentação no perímetro Urbano de Correia Pinto										

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO									
SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	253,84	BDI 1	322,00	1.588,20
1.1.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	2.797,15	0,22	BDI 1	0,28	805,00
1.2.	Composição	001	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 400,0mm PIRENAGEM.	M	324,00	89,53	BDI 1	113,57	54.299,40
1.2.1.	Composição	002	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CAIXA COLETOIRA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES COM BLOCOS.	UNIDADE	16,00	862,37	BDI 1	1.093,92	36.796,88
1.3.	SINAPI	72961	PAVIMENTAÇÃO REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.933,41	0,94	BDI 1	1,19	17.502,72
1.3.1.	SINAPI	66400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	290,01	78,86	BDI 1	100,03	2.300,76
1.3.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	10.411,41	0,57	BDI 1	0,72	29.009,70
1.3.3.	SINAPI	83356	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BRITA	M3	232,01	87,38	BDI 1	110,84	7.496,22
1.3.4.	SINAPI	96401	GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3XKM	8.329,13	0,57	BDI 1	0,72	25.715,99
1.3.5.	SINAPI	72943	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M2	1.933,41	3,67	BDI 1	4,66	5.996,97
1.3.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.933,41	1,14	BDI 1	1,45	9.009,69
1.3.7.	SINAPI	95303	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	M3	96,67	563,41	BDI 1	714,69	2.803,44
1.3.8.	SINAPI	95303	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUD), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3XKM	3.470,47	0,73	BDI 1	0,93	69.089,08
1.3.9.	SINAPI	94273	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M	541,16	25,73	BDI 1	32,64	3.227,54
1.3.10.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	541,16	25,73	BDI 1	32,64	17.663,46
1.4.	SINAPI	74005/1	PASSEIOS COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	129,56	3,33	BDI 1	4,22	59.356,51
1.4.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	259,12	3,89	BDI 1	4,93	546,74
1.4.2.	SINAPI	96385	TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	259,12	3,89	BDI 1	4,93	1.277,46

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOVN	32641-2018	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	RUA LINCOLFO SENEH				
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANOPOLIS	DATA BASE	07-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	MUNICIPIO / UF	CORREIA PINTO				
						BDI 1	26,85%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.3	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS	M3	43,19	64,06	BDI 1	81,26	3.509,62
1.4.4	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	MAXKM	1.550,41	0,57	BDI 1	0,72	1.116,30
1.4.5	Composição	003	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M2	728,09	42,68	BDI 1	54,14	39.418,79
1.4.6	Composição	004	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO PODOTATIL DIRECIONAL E ALERTA, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 20 M2 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	135,65	53,58	BDI 1	67,97	9.220,13
1.4.7	Composição	005	TRAVAMENTO COM AREIA MEDIA	M³	8,64	71,43	BDI 1	90,61	782,87
1.4.8	SINAPI	94971	VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	11,22	244,83	BDI 1	310,57	3.484,60
1.5.									7.420,39
1.5.1	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,80	17,02	BDI 1	21,59	621,79
1.5.2	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	44,39	17,02	BDI 1	21,59	958,38
1.5.3	Composição	006	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UNIDADE	7,00	165,90	BDI 1	210,44	1.473,08
1.5.4	Composição	007	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA OCTAGONAL LD=25CM	UNIDADE	6,00	161,85	BDI 1	205,31	1.231,86
1.5.5	Composição	008	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA CIRCULAR D=25CM	UNIDADE	8,00	158,47	BDI 1	201,02	1.608,16
1.5.6	Composição	009	PLACA DE ALERTA FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA QUADRADA LD= 30CM	UNIDADE	7,00	171,98	BDI 1	218,16	1.527,12

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local

quarta-feira, 3 de outubro de 2018

PM3.0.4

Responsável Técnico
Nome: ANTONY DO NASCIMENTO FERNANDES
CREA/CAU: 136779-8

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	32641-2018	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	RUA LINDOLFO SENEM
LOCALIDADE SIMAPI	FLORIANOPOLIS	DATA BASE	07-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIARIA DO MUNICIPIO DE CORREIA PINTO	MUNICIPIO / UF	CORREIA PINTO
						BDI 1	26.85%
						BDI 2	0.00%
						BDI 3	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Data									
ART/RRT: 6729221-0									

← RECURSO