



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046776-51	Nº SICONV 852296/2017	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA FUNDAÇÃO HOSPITALAR FAUSTINO RISCAROLLI	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO
			BDI 1 26,78%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA FUNDAÇÃO HOSPITALAR FAUSTINO RISCAROLLI									
1.1. REFORMA CENTRO CIRÚRGICO									
SERVIÇOS CORRENTES									
1.1.1.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	286,25	3,76	BDI 1	4,77	1.365,41
1.1.2.	SINAPI	72899	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM.	M3	286,25	5,01	BDI 1	6,35	1.817,69
1.1.3.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	334,66	BDI 1	424,28	1.272,84
1.2. DEMOLIÇÕES CENTRO CIRÚRGICO									
1.2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	37,80	6,36	BDI 1	8,06	304,67
1.2.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	19,80	18,67	BDI 1	23,67	468,67
1.2.3.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M3	72,32	29,00	BDI 1	36,77	2.659,21
1.2.4.	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	117,00	0,51	BDI 1	0,65	76,05
1.2.5.	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M	1.450,00	0,51	BDI 1	0,65	942,50
1.2.6.	SINAPI	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M	100,00	0,34	BDI 1	0,43	43,00
1.2.7.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	20,00	8,54	BDI 1	10,83	216,60
1.2.8.	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	20,00	1,06	BDI 1	1,34	26,80
1.2.9.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	UN	87,00	0,98	BDI 1	1,24	107,88
1.2.10.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	246,52	8,60	BDI 1	10,90	2.687,07
1.3. ESTRUTURA DE CONCRETO PARA NOVAS PAREDES									
1.3.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF. 08/2017	M3	2,46	89,34	BDI 1	113,27	278,64
1.3.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF. 08/2017	M3	8,10	68,13	BDI 1	86,38	699,68
1.3.3.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 08/2017	M2	8,10	12,63	BDI 1	16,01	129,68
1.3.4.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 12/2015	M2	62,28	60,00	BDI 1	76,07	4.737,64
1.3.5.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	50,90	12,18	BDI 1	15,44	785,90



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046776-51	Nº SICONV 852296/2017	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA FUNDAÇÃO HOSPITALAR FAUSTINO RISCAROLLI	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 26,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA FUNDAÇÃO HOSPITALAR FAUSTINO RISCAROLLI									
1.3.6.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	57,10	10,02	BDI 1	12,70	725,17
1.3.7.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	96,40	8,13	BDI 1	10,31	993,88
1.3.8.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	5,69	306,90	BDI 1	389,09	2.213,92
1.3.9.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	18,39	9,11	BDI 1	11,55	212,40
1.4.			PAREDES E PAINÉIS						25.062,36
1.4.1.	SINAPI	87526	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM; BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	163,34	76,00	BDI 1	96,35	15.737,81
1.4.2.	SINAPI	79627	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREMATO EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	13,93	425,00	BDI 1	538,82	7.505,76
1.4.3.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	30,40	36,00	BDI 1	45,64	1.387,46
1.4.4.	SINAPI	93199	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,10	42,00	BDI 1	53,25	431,33
1.5.			REVESTIMENTO DE PAREDES						11.172,99
1.5.1.	SINAPI	89048	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOCO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	253,68	21,00	BDI 1	26,62	6.752,96
1.5.2.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	91,74	38,00	BDI 1	48,18	4.420,03
1.6.			PISOS						36.372,90
1.6.1.	SINAPI	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	246,52	28,00	BDI 1	35,50	8.751,46
1.6.2.	SINAPI	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	M2	220,61	95,00	BDI 1	120,44	26.570,27



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046776-51	Nº SICONV 852286/2017	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA FUNDAÇÃO HOSPITALAR FAUSTINO RISCAROLLI	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 26,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA FUNDAÇÃO HOSPITALAR FAUSTINO RISCAROLLI									
1.6.3.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014.	M2	25,91	32,00	BDI 1	40,57	1.051,17
1.7.			FORROS E COBERTURA						20.184,49
1.7.1.	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF. 05/2017 P	M2	246,52	27,00	BDI 1	34,23	8.438,38
1.7.2.	Composição	COMP-03	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 10% do material, exclusive madeiramento (8un/m²)	M2	1.138,16	8,14	BDI 1	10,32	11.745,81
1.8.			ESQUADRIAS/VIDROS						34.116,73
1.8.1.	Composição	COMP-13	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO E CAIXILHOS	M2	18,72	337,00	BDI 1	427,25	7.998,12
1.8.2.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	16,00	490,00	BDI 1	621,22	9.939,52
1.8.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	5,88	569,00	BDI 1	721,38	4.241,71
1.8.4.	SINAPI	73910/9	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL	UN	1,00	620,00	BDI 1	786,04	786,04
1.8.5.	Composição	COMP-12	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA COM VIDRO NA FOLHA CENTRAL (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = "3,5" CM INCLUSO VIDRO EM CADA FOLHA, ADUELA, BATENTE, MARCO, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, GUARNIÇÃO DE 1A, 2 FOLHAS COM MEDIDAS DE 240X210 CM	UND	2,00	1.967,86	BDI 1	2.494,85	4.989,70
1.8.6.	Composição	comp-11	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = "3,5" CM, INCLUSO ADUELA, BATENTE, MARCO, PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, GUARNIÇÃO DE 1A, 2 FOLHAS COM MEDIDAS DE 165X210 CM	UND	2,00	1.291,97	BDI 1	1.637,96	3.275,92
1.8.7.	SINAPI	84876	PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNIÇÃO 15CM/ALIZAR	M2	1,68	523,00	BDI 1	663,06	1.113,94
1.8.8.	SINAPI	74111/001	SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M	2,94	33,65	BDI 1	42,66	125,42
1.8.9.	SINAPI	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,31	91,13	BDI 1	115,53	382,40
1.8.10.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	M2	1,44	400,00	BDI 1	507,12	730,25
1.8.11.	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	1,44	59,00	BDI 1	74,80	107,71
						372.482,18			



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046776-51	Nº SICONV 8522396/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
LOCALIDADE FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA FUNDAÇÃO HOSPITALAR FAUSTINO RISCAROLLI	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO
			BDI 1 26,78%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.8.12.	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	1,20	280,01	BDI 1	355,00	426,00
1.9.			PINTURA						69.320,63
1.9.1.	SINAPI	73948/002	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO/PINTURA	M2	1.008,30	7,73	BDI 1	9,80	9.881,34
1.9.2.	SINAPI	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAO	M2	1.008,30	15,50	BDI 1	19,65	19.813,10
1.9.3.	SINAPI	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAO	M2	1.008,30	31,00	BDI 1	39,30	39.626,19
1.10.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						11.476,91
1.10.1.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	22,00	100,77	BDI 1	127,76	2.810,72
1.10.2.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDÍOS. AF. 10/2015	M	14,00	40,32	BDI 1	51,12	715,68
1.10.3.	SINAPI	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDÍOS. AF. 10/2015	M	20,12	58,63	BDI 1	74,33	1.495,52
1.10.4.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDÍOS. AF. 10/2015	M	84,02	43,81	BDI 1	55,54	4.666,47
1.10.5.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	186,72	BDI 1	236,72	1.420,32
1.10.6.	SINAPI-I	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	8,00	9,23	BDI 1	11,70	93,60
1.10.7.	SINAPI	89865	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	24,00	8,99	BDI 1	11,40	273,60
1.11.			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						53.823,80
1.11.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	3,00	263,00	BDI 1	333,43	1.000,29
1.11.2.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	10,00	61,58	BDI 1	78,07	780,70
1.11.3.	SINAPI-I	1744	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3/2", DE 40 X 34 X 12" CM	UN	7,00	98,90	BDI 1	125,39	877,73
1.11.4.	Composição	comp-10	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS COM OU SEM ESPERA PARA CUBA	M2	21,73	880,00	BDI 1	1.115,66	24.243,29
1.11.5.	SINAPI-I	10431	LAVATORIO LOUCA COR COM COLUNA *54 X 44* CM	UN	5,00	161,00	BDI 1	204,12	1.020,60

Nº OPERAÇÃO 1046776-51	Nº SICONV 852286/2017	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA FUNDAÇÃO HOSPITALAR FAUSTINO RISCAROLLI	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 26,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.1.6.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	12,00	165,88	BDI 1	210,30	2.523,60
1.1.1.7.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	10,00	66,27	BDI 1	84,02	840,20
1.1.1.8.	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	3,00	61,58	BDI 1	78,07	234,21
1.1.1.9.	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	61,89	BDI 1	78,46	156,92
1.1.1.10.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	11,00	61,26	BDI 1	77,67	854,37
1.1.1.11.	SINAPI-I	11888	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	UN	2,00	357,17	BDI 1	452,82	905,64
1.1.1.12.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,00	40,06	BDI 1	50,79	101,58
1.1.1.13.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	64,38	BDI 1	81,62	163,24
1.1.1.14.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	12,00	6,35	BDI 1	8,05	96,60
1.1.1.15.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	3,00	20,93	BDI 1	26,54	79,62
1.1.1.16.	SINAPI-I	39548	AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H	UN	1,00	2.333,96	BDI 1	2.958,99	2.958,99
1.1.1.17.	SINAPI-I	39555	AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H	UN	2,00	1.613,59	BDI 1	2.045,71	4.091,42
1.1.1.18.	Composição	COMP-01	lavatório conforme RDC 50 em aço inox COMPLETO com 50cm de largura e comprimento de 200cm, com acionador elétrico e torneira	UND	2,00	4.970,53	BDI 1	6.301,64	12.603,28
1.1.1.19.	SINAPI	73775/1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	114,97	BDI 1	145,76	291,52
1.1.2.			INSTALAÇÕES TELEFONICAS						3.801,23
1.1.2.1.	SINAPI	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	25,19	BDI 1	31,94	95,82
1.1.2.2.	SINAPI	73749/001	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,00	179,26	BDI 1	227,27	227,27
1.1.2.3.	SINAPI	98284	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018	M	150,00	4,29	BDI 1	5,44	816,00
1.1.2.4.	SINAPI	83370	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	168,92	BDI 1	214,16	214,16



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046776-51	Nº SICONV 852296/2017	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA FUNDAÇÃO HOSPITALAR FAUSTINO RISCAROLLI	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 26,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------

1.12.5.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	250,00	6,35	BDI 1	8,05	2.012,50
1.12.6.	Composição	COMP-02	Porteiro eletrônico com monitor, monofone, suportes, fixações fornecimento e instalação	UND	2,00	174,11	BDI 1	220,74	441,48
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						23.911,73
1.13.1.	SINAPI	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT, 18/20 W, BASE G13	UN	40,00	50,45	BDI 1	63,96	2.558,40
1.13.2.	SINAPI	97610	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	24,00	37,02	BDI 1	46,93	1.126,32
1.13.3.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO), 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	15,19	BDI 1	19,26	385,20
1.13.4.	SINAPI	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	98,24	BDI 1	124,55	124,55
1.13.5.	SINAPI	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	68,40	BDI 1	86,72	1.300,80
1.13.6.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	272,79	BDI 1	345,84	345,84
1.13.7.	SINAPI	74131/8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.011,46	BDI 1	1.282,33	1.282,33
1.13.8.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	22,00	116,85	BDI 1	148,14	3.259,08
1.13.9.	SINAPI	93138	PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	5,00	130,19	BDI 1	165,05	825,25
1.13.10.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	33,00	139,43	BDI 1	176,77	5.833,41
1.13.11.	SINAPI	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	26,00	157,07	BDI 1	199,13	5.177,38
1.13.12.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	4,00	141,31	BDI 1	179,15	716,60
1.13.13.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	15,00	35,80	BDI 1	45,39	680,85
1.13.14.	Composição	COMP-07	Sinalização Saída LUMINOSA SLIM DUPLA FACE com Adesivo 24x18cm	M2	4,00	58,31	BDI 1	73,93	295,72
1.14.			SERVIÇOS FINAIS						468,41



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046776-51	Nº SICONV 852296/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA FUNDAÇÃO HOSPITALAR FAUSTINO RISCAROLLI	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 26,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.14.1.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	246,53	1,50	BDI 1	1,90	468,41
									372,482
									RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local _____
sexta-feira, 3 de maio de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRANCO
CREA/CAU: 131858-9
ART/RR: 6586415-2