

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Pref. Municipal de Correia Pinto

Empreendimento


Construção de Rampa e Sala de Espera

Nº do contrato

0-0

Programa

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)		Fonte	Referência de custo
				Unitário	Total		
1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	Escavações Manuais	m3	14,45	72,00	1.040,40		93358
1.2	Delimitação de piso de concreto	m2	25,00	8,00	200,00	deinfra	94319
1.3	Aterro da rampa	m3	16,55	46,00	761,30		
2	MURO DE ARRIMO						
2.1	muro de arrimo em Concreto armado conforme projeto	m3	7,69	1.560,00	11.996,40		95966
3	PAREDES E ABERTURAS						
3.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimer	m2	14,40	78,00	1.123,20		89168
3.2	Janela de ferro basculante	m2	0,60	498,00	298,80		94564
3.3	Porta de abrir em madeira lei angelim ou similar 0,90 x2,10m , PM1, Incl	m2	2,90	340,00	986,00	4969 sinapi-l	
3.4	Vidro 4mm	m2	0,60	90,00	54,00		72117
4	COBERTURA						
4.1	Toldo aluzinco (4,40 x 13,00)m	m2	57,20	132,00	7.550,40	comercial	
5	REVESTIMENTO						
5.1	Chapisco	m2	23,44	5,00	117,20		87873
5.2	Emboço e Reboco	m2	23,44	40,00	937,60		87795
5.3	Azulejo c/ rejunte, H= 3,00m até o teto	m2	24,40	70,00	1.708,00		87275
5.4	Granito para bancada	m2	1,60	490,00	784,00		
6	PAVIMENTAÇÃO						
6.1	Piso cerâmico (30x30)cm c/rejunte, PEI-5, antiderrapante	m2	7,40	42,00	310,80		89046
6.2	Contra Piso de concreto e= 8,00cm	m2	7,40	67,00	495,80		90940
6.3	Piso de concreto armado e polido espessura de 8,00cm	m2	182,80	85,00	15.538,00		
7	PINTURA						
7.1	Selador duas demãos	m2	20,00	2,90	58,00		88483
7.2	Pintura em tinta acrílica	m2	20,00	20,80	416,00		88424
7.3	Pintura a óleo/porteas/ janelas/ e forro de madeira	m2	7,00	27,50	192,50	74065/3	
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS						
8.1	LAMPADA LED - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Unid	2,00	38,70	77,40		93043
8.2	INTALAÇÃO PONTO TOMADA e INTERRUPTOR EQUIVALENTE 2 VARAS	PT	3,00	150,00	450,00		93141


 Engº Civil
 CREA - SC 026768-0

