



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	PAYMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO E OUTRAS
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	01-19 (DESS.)	PAYMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO E OUTRAS	CORREIA PINTO
			BDI 1
			29,77%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAYMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO E OUTRAS									
PAYMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO E OUTRAS									
(SERVIÇOS INICIAIS)									
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	300,00	BDI 1	389,31	973,28
1.2	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.200,00	1,10	BDI 1	1,43	3.146,00
1.2.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	110,00	85,00	BDI 1	110,30	12.133,00
1.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016	M	300,00	30,00	BDI 1	38,93	11.679,00
1.2.3	SINAPI	003	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.905,00	50,37	BDI 1	65,37	124.629,85
1.2.4	SINAPI	004	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO PODOTÁTILO DIRECIONAL E ALERTA, COM BLOCO RETANGULAR NA COR VERMELHO DE 20 X 20 CM. AF_09/2016	M2	295,00	60,86	BDI 1	78,98	23.299,10
1.2.5	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3:7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 "p/ uso nas vigas laterais dos passeios" (10 x 30cm)	M3	8,40	300,00	BDI 1	389,31	3.270,20
									179.030,43
									973,28
									973,28
									178.057,15
RECURSO									

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO

Local

PMV3.0.4

Edesio A. A. Siqueira
Responsável Técnico
CREA - SC 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO E OUTRAS				
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANOPOLIS	DATA BASE	01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO E OUTRAS			MUNICÍPIO / UF	CORREIA PINTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
										29,77%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL SÃO JOÃO E OUTRAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO									
									179.000,43

sexta-feira, 25 de outubro de 2019
Data

Nome: EDÉSSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 6972743-3

Edésio A. de Júlio
Eng. Civil
CREA - SC 026768-0

RECURSO