



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	EXECUÇÃO DO ROTULA NOS BAIRRO SÃO PEDRO, SÃO CRISTOVAM E SÃO JOÃO E PISO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANOPOLIS	08-19 (DES.)	EXECUÇÃO DO ROTULA NOS BAIRRO SÃO PEDRO, SÃO CRISTOVAM E	CORREIA PINTO
			BDI 1
			27,12%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DO ROTULA NOS BAIRRO SÃO PEDRO, SÃO CRISTOVAM E SÃO JOÃO E PISO DE CONCRETO ESTRADA									
1.1.			EXECUÇÃO DO ROTULA NOS BAIRRO SÃO PEDRO, SÃO CRISTOVAM E SÃO JOÃO E PISO DE CONCRETO ESTRADA ACESSO SÃO PEDRO						17.863,39
1.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	90,50	0,97	BDI 1	1,23	111,32
1.1.2.	SINAPI	93358	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,00	50,00	BDI 1	63,56	190,68
1.1.3.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,51	500,00	BDI 1	635,60	1.595,36
1.1.4.	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM). FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	35,00	50,00	BDI 1	63,56	2.224,60
1.1.5.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	25,00	30,00	BDI 1	38,14	953,50
1.1.6.	SINAPI	74005/1	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	4,50	4,22	BDI 1	5,36	24,12
1.1.7.	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	4,50	55,00	BDI 1	69,92	314,64
1.1.8.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	90,50	54,55	BDI 1	69,34	6.275,27
1.1.9.	SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2014	M2	35,00	28,00	BDI 1	35,59	1.245,65
1.2.			EXECUÇÃO DA ROTULA NA BAIRRO SÃO CRISTOVAM						3.084,26
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	23,75	0,97	BDI 1	1,23	29,21
1.2.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	1,00	50,00	BDI 1	63,56	63,56
1.2.3.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,55	500,00	BDI 1	635,60	349,58
1.2.4.	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM). FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	7,00	50,00	BDI 1	63,56	444,22
1.2.5.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	5,00	30,00	BDI 1	38,14	190,70

RECURSO

Edesio A. Aguilho
Emp. 9670
CREA - SC 018468-0
1/12



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	EXECUÇÃO DO ROTULA NOS BARRIO SÃO PEDRO, SÃO CRISTOVAM E SÃO JOÃO E PISO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	08-19 (DES)	EXECUÇÃO DO ROTULA NOS BARRIO SÃO PEDRO, SÃO CRISTOVAM E	CORREIA PINTO
			BDI 1 27,12%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
EXECUÇÃO DO ROTULA NOS BARRIO SÃO PEDRO, SÃO CRISTOVAM E SÃO JOÃO E PISO DE CONCRETO ARMADO									
1.2.6.	SINAPI	74005/1	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	1,20	4,22	BDI 1	5,36	6,43
1.2.7.	SINAPI	88549	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	1,20	55,00	BDI 1	69,92	83,90
1.2.8.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF 12/2015	M2	23,75	54,55	BDI 1	69,34	1.646,83
1.2.9.	SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF 08/2014	M2	7,00	28,00	BDI 1	35,59	249,13
1.3.			EXECUÇÃO DO PISO DE CONCRETO ARMADO NA SUBIDA DO MORRO DO BARRIO SÃO PEDRO						1.663,99
1.3.1.	SINAPI	95956	CONCRETO ARMADO COM TELA TK 25 MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO, DESEMPENAMENTO/CATALISE/ESTAMPAGEM/CURA/TRATAMENTO JUNTAS/ PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO FERMADO COM ESPESSURA DE 10,00CM	M3	1,70	770,00	BDI 1	978,82	1.663,99

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Prego Unitário, Prego Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; O - Outros

CORREIA PINTO

Local

quinta-feira, 24 de outubro de 2019

Data

Responsável Técnica: **Eng° Civil**
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RTT: 0