



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR RUA SÃO SEBASTIÃO E SÃO GERONIMO	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO PERIMETRO URBANO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO URBANO									
1.			RUA SÃO GERONIMO						236.475,77
1.1.	SINAPI	74209/001	(SERVIÇOS INICIAIS)	M2	2,50	250,00	BDI 1	324,43	1.064,20
1.1.1.	SINAPI	78472	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	791,00	0,25	BDI 1	0,32	811,08
1.1.2.	SINAPI		SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE						253,12
1.2.			(DRENAGEM)						22.320,40
1.2.1.	Composição	001	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 400,0mm P/DRENAGEM,	M	160,00	65,00	BDI 1	84,35	13.496,00
1.2.2.	Composição	002	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CAIXA COLETORA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES COM BLOCOS	UNIDADE	8,00	850,00	BDI 1	1.103,05	8.824,40
1.3.			(PAVIMENTAÇÃO)						63.601,16
1.3.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	791,00	1,10	BDI 1	1,43	1.131,13
1.3.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	2.610,30	0,70	BDI 1	0,91	2.375,37
1.3.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	118,65	100,00	BDI 1	129,77	15.397,21
1.3.4.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017	M2	791,00	4,20	BDI 1	5,45	4.310,95
1.3.5.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	791,00	1,40	BDI 1	1,82	1.439,62
1.3.6.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	39,55	560,00	BDI 1	726,71	28.741,38
1.3.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	870,10	0,90	BDI 1	1,17	1.018,02
1.3.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	236,00	30,00	BDI 1	38,93	9.187,48
(RUA SÃO SEBASTIÃO)									
2.			(SERVIÇOS INICIAIS)						149.488,01
2.1.			SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.520,00	0,25	BDI 1	0,32	486,40
2.1.1.	SINAPI	78472							29.334,45
2.2.			(DRENAGEM)						
2.2.1.	Composição	001	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 400,0mm P/DRENAGEM,	M	217,00	65,00	BDI 1	84,35	18.303,95
2.2.2.	Composição	002	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CAIXA COLETORA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES COM BLOCOS.	UNIDADE	10,00	850,00	BDI 1	1.103,05	11.030,50
2.3.			(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)						119.667,16

RECURSO

Edesia A. A. Jullia
Eng° Civil
CREA - SC 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROPORCIONANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	RUA: SÃO SEBASTIÃO E SÃO GERONIMO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANOPOLIS	01-19 (IDES)	PAVIMENTAÇÃO PERIMETRO URBANO	CORREIA PINTO
			BDI 1
			29,77%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.3.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.520,00	1,10	BDI 1	1,43	2.173,60
2.3.2	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	5.016,00	0,70	BDI 1	0,91	4.564,56
2.3.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	228,00	100,00	BDI 1	129,77	29.587,56
2.3.4.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.520,00	4,20	BDI 1	5,45	8.284,00
2.3.5.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.520,00	1,40	BDI 1	1,82	2.766,40
2.3.6.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ). CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	76,00	560,00	BDI 1	726,71	55.229,96
2.3.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.672,00	0,90	BDI 1	1,17	1.956,24
2.3.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	388,00	30,00	BDI 1	38,93	15.104,84

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local
segunda-feira, 25 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
CREMCAU: 026768-0
ART/RRT: 6972743-3

Edesio A. A. Julia
Engº Civil

CREA - SC 026768-0

RECURSO