



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDEDOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	RUA:HERMINIO ATAIDE FURTADO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANOPOLIS	01-19 (IDES)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA HERMINIO ATAIDE FURTADO	CORREIA PINTO
			BDI 1
			29,77%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA HERMINIO ATAIDE FURTADO									
HERMINIO ATAIDE FURTADO									
(SERVIÇOS INICIAIS)									
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	300,00	BDI 1	389,31	199.696,28
1.1.2	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.904,00	0,25	BDI 1	0,32	159.636,85
1.2.			(DRENAGEM)						46.873,66
1.2.1.	Composição	001	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 400 0mm P/DRENAGEM, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO.	M	308,00	75,00	BDI 1	97,33	29.977,64
1.2.2.	Composição	002	CAIXA COLETOIRA COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES COM BLOCOS	UNIDADE	14,00	930,00	BDI 1	1.206,86	16.896,04
1.3.			(PAVIMENTAÇÃO)						161.242,34
1.3.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.904,00	1,10	BDI 1	1,43	2.722,72
1.3.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	8.568,00	0,70	BDI 1	0,91	7.796,88
1.3.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	285,50	85,00	BDI 1	110,30	31.501,68
1.3.4.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.904,00	4,20	BDI 1	5,45	10.376,80
1.3.5.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.904,00	1,40	BDI 1	1,82	3.465,28
1.3.6.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	95,20	575,00	BDI 1	746,18	71.036,34
1.3.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.856,00	0,90	BDI 1	1,17	3.341,52
1.3.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	476,00	34,00	BDI 1	44,12	21.001,12

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI, por Unidade da Federação indicada.

Observações:

Edesio A. D. Juliao
Engº CIVIL
CREA - SC/026768-0

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENHIMENTO RUA:HERMINIO ATAIDE FURTADO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA HERMINIO ATAIDE FURTADO	MUNICIPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA HERMINIO ATAIDE FURTADO									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									
134.998,88									

RECURSO

CORREIA PINTO
Local

quinta-feira, 28 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAED: 026768-0
ART/RRT: 697243-3
Edesio A. A. Juliao
Eng° Civil
CREA - SC 026768-0