



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROBONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	EXECUÇÃO DO MIRANTE, MORO DO BAIRO SÃO PEDRO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	08-19 (IDES)	EXECUÇÃO DO MIRANTE, MORO DO BAIRO SÃO PEDRO	CORREIA PINTO
			BDI 1 27,35%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DO MIRANTE, MORO DO BAIRO SÃO PEDRO									
1.2.2.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIQ), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	M3	0.50	780,00	BDI 1	993,33	496,67
1.2.3	Cotação	COMERCIAL	PILARES DE MADEIRA DE PINUS TRATADO E PINTADO COM TINTA OLEO (5,00 X 20,00)CM	M	22,00	47,00	BDI 1	59,85	1.316,70
1.2.4	Cotação	COMERCIAL	VIGAS DE MADEIRA DE PINUS TRATADO E PINTADO COM TINTA OLEO (7,50 X 12,50)CM	M	13,50	44,00	BDI 1	56,03	756,41
1.2.5.	Cotação	COMERCIAL	VIGAS DE MADEIRA DE PINUS TRATADO E PINTADO COM TINTA OLEO (5,00 X 12,50)CM	M	17,00	29,00	BDI 1	36,93	627,81
1.2.6.	Cotação	COMERCIAL	PEÇA DE AÇO P/ FIXAÇÃO DE PILARES DE MADEIRA	UN	4,00	55,00	BDI 1	70,04	280,16
1.3.			MURETAS DE PROTEÇÃO						1.515,37
1.3.1	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIQ), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	M3	0,06	780,00	BDI 1	993,33	59,60
1.3.2	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	6,24	60,00	BDI 1	76,41	476,80
1.3.3.	SINAPI	10734	PEDRA GRANÍTICA SERRADA TIPO MIRACEMA, MADEIRA PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *1,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM	M2	7,90	49,80	BDI 1	63,42	501,02
1.3.4.	SINAPI	73933/1	GRADE DE FERRO COLONIAL CONFORME PROLETO	M2	1,39	270,00	BDI 1	343,85	477,95
1.4.			EQUIPAMENTOS						11.134,28
1.4.1.	Cotação	COMERCIAL	BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA 1,50M BANCO JARDIM COM ENCOSTO	UN	2,00	295,68	BDI 1	376,55	753,10
1.4.2.	Cotação	COMERCIAL	MESA DE MADEIRA PLÁSTICA 68 X 68 X 72CM	UN	1,00	367,75	BDI 1	468,33	468,33
1.4.3.	Cotação	COMERCIAL	CADEIRA 45CM MADEIRA PLÁSTICA COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA	UN	4,00	197,80	BDI 1	251,90	1.007,60
1.4.4.	SINAPI	73769/1	POSTE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/ANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	1.190,00	BDI 1	1.515,47	4.546,41
1.4.5.	Cotação	COMERCIAL	POSTE COM REBATEDOR DUPLIO TAMANHO ATE 3 METROS INSTALADO	UN	1,00	1.380,00	BDI 1	1.757,43	1.757,43
1.4.6.	SINAPI	72120	GUARDA CORPO EM VIDRO TEMPERADO COM ESPESURA DE 10MM	M2	7,70	230,00	BDI 1	292,91	2.255,41
1.4.7.	Cotação	COMERCIAL	LIXEIRA ECOLÓGICA EM MADEIRA PLÁSTICA COM TAMPA	UN	1,00	346,00	BDI 1	346,00	346,00
1.5.			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM MURETA EM GRANITO						4.182,16
1.5.1.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÊRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA, AF_01/2017	M3	0,70	800,00	BDI 1	1.018,80	713,16
1.5.2.	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	3,60	61,00	BDI 1	77,66	279,65

RECURSO

Edesias A. A. Furtos
Engº Civil
CREA - SC 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DO MIRANTE, MORO DO BAIRO SÃO PEDRO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-19 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DO MIRANTE, MORO DO BAIRO SÃO PEDRO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO CONTRATIL MORO DO BAIRO SÃO PEDRO										
1.5.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M2	3,60	5,00	BDI 1	6,37	22,93	RA
1.5.4	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	3,60	24,00	BDI 1	30,56	110,02	RA
1.5.5.	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	M2	6,25	272,00	BDI 1	346,39	2.164,94	RA
1.5.6.	SINAPI	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA. *40° CM X *60° CM	UN	2,00	350,00	BDI 1	445,73	891,46	RA
49.069,88										

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local
sexta-feira, 22 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ARTIRRT: 0
Edesio A. A. Juliao
Eng° Civil
CREA - SC 026768-0