



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APellido DO EMPREENDEDOR EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
------------------	----------------	---------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO									
SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	200,00	BDI 1	257,64	187.362,00
1.1.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	85,00	15,00	BDI 1	19,32	22.455,39
1.1.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	30,00	50,00	BDI 1	64,41	1.542,20
1.1.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	429,00	33,00	BDI 1	42,51	1.932,30
1.2.			REVESTIMENTO						18.236,79
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	371,80	1,18	BDI 1	1,52	565,14
1.2.2.	SICRO	42618	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO, COM PROJETO ESTRUTURAL COM PINTURA AGRÍCOLA NA PARTE EXTERNA	M3	29,80	1.180,00	BDI 1	1.520,08	45.298,38
1.2.3.	SINAPI	90940	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2. ESPESSURA 6CM. AF 10/2014	M2	44,00	50,00	BDI 1	64,41	2.834,04
1.2.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M	32,50	30,00	BDI 1	38,65	1.256,13
1.2.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	37,35	80,00	BDI 1	103,06	3.849,29
1.2.6.			PISO PERMEÁVEL DRENANTE RÚSTICO 20X20CM CINZA ASSENTADO NO LOCAL	M2	249,00	72,75	BDI 2	72,75	18.114,75
1.2.7.			LIXEIRA ECOLÓGICA E MADEIRA COM TAMPA	Unidade	5,00	381,90	BDI 2	381,90	1.909,50
1.2.8.			SUPORTE PARA LIXEIRA	Unidade	5,00	172,50	BDI 2	172,50	862,50
1.2.9.			BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA 1,50M BANCO JARDIM COM ENGOSTO	Unidade	5,00	296,60	BDI 2	296,60	1.483,00
1.2.10.			MESA DE MADEIRA PLÁSTICA 68 X 86 X 73CM	Unidade	4,00	368,50	BDI 2	368,50	1.474,00
1.2.11.			CADERNEIRO 45CM MADEIRA COM ENGOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA	Unidade	16,00	198,40	BDI 2	198,40	3.174,40
1.2.12.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	113,00	59,00	BDI 1	76,00	8.588,00
1.2.13.			PEDRA BRITA BRANCA DECORATIVA	KG	8,40	10,00	BDI 2	10,00	84,00
1.2.14.			CASCA DE PINUS DECORATIVO	KG	6,37	25,00	BDI 2	25,00	159,25
1.2.15.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	158,06	14,00	BDI 1	18,03	2.849,82
1.2.16.	SINAPI	83665	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDI M RT - 14	M2	19,00	5,00	BDI 1	6,44	122,36
1.2.17.	SINAPI-I	38769	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO - 30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE EZ, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,00	29,40	BDI 1	37,87	37,87
									244.398,49
									187.362,00
									22.455,39

RECURSO

Edéia A. A. Júlia
Eng^o CMB
CREA - SC 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO
		BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO									
1.2.18.	SINAPI	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	10,00	29,42	BDI 1	37,90	379,00
1.2.19	SINAPI	13390	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO/SÓDIO, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI, PARA LÂMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO	UN	4,00	116,44	BDI 1	150,00	600,00
1.2.20.	SINAPI	39389	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	2,00	39,59	BDI 1	51,00	102,00
1.2.21.	Cotação	009	POSTE BALIZADOR RETANGULAR BL 204 INSTALADO	UN	8,00	79,00	BDI 2	79,00	632,00
1.2.22.	SINAPI	010	POSTE COM REBATEDOR DUPLA TAMANHO ATÉ 3 METROS INSTALADO	UN	6,00	1.390,00	BDI 2	1.390,00	8.340,00
1.2.23.	Cotação	011	LUMINÁRIA TARTARUGA	UN	3,00	88,00	BDI 2	88,00	264,00
1.2.24.	SINAPI	95956	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM O NOME DO MUNICÍPIO	M3	3,00	960,00	BDI 1	1.236,67	3.710,01
1.2.25.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	20,82	198,00	BDI 1	255,06	5.310,35
1.3.			BANCO DE ALVENARIA						25.635,21
1.3.1.	SINAPI	90940	CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2. ESPESSURA 6CM. AF 10/2014	M2	70,00	38,00	BDI 1	48,95	3.426,50
1.3.2.	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	39,29	49,00	BDI 1	63,12	2.479,98
1.3.3.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF 01/2017	M3	7,00	1.100,00	BDI 1	1.417,02	9.919,14
1.3.4.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMUI SÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	48,65	4,28	BDI 1	5,51	268,06
1.3.5.	SINAPI	87795	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	48,65	28,00	BDI 1	36,07	1.754,81
1.3.6.	SINAPI	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	M2	70,00	68,00	BDI 1	87,60	6.132,00
1.3.7.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	48,65	2,32	BDI 1	2,99	145,46
1.3.8.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	48,65	16,70	BDI 1	21,51	1.046,46
									244.098,49

Edson A. A. Jullia
Engº Civil
CREA - SP 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	0	PROponente / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO	MUNICÍPIO / UF	CORREIA PINTO	BDI 1	28,82%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANÓPOLIS	DATA BASE	01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO											

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)						
EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO										244.898,48					
2.3.2.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF. 06/2018	M2	5,46	23,00	BDI 1	29,63	161,78	RA					
2.4.			SUPRA ESTRUTURA						4.019,18						
2.4.1.	SINAPI	98956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREIA (CASA, EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa, AF. 01/2017	M3	2,50	1.248,00	BDI 1	1.607,67	4.019,18	RA					
2.5.			PAREDES E ABERTURAS						7.568,36						
2.5.1.	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	77,50	53,00	BDI 1	68,27	5.290,93	RA					
2.5.2.	SINAPI	94564	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	M2	0,72	295,00	BDI 1	380,02	273,61	RA					
2.5.3.	SINAPI	4969	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = 3,5" CM	M2	3,78	272,00	BDI 1	350,39	1.324,47	RA					
2.5.4.	SINAPI	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	0,72	88,00	BDI 1	113,36	81,62	RA					
2.5.5.	SINAPI	94277	CALHA E CONDUTOR	ML	4,00	39,00	BDI 1	50,24	200,96	RA					
2.5.6.	SINAPI	94231	RUFO	ML	11,00	26,00	BDI 1	36,07	396,77	RA					
2.6.			COBERTURA						1.346,04						
2.6.1.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	5,74	19,00	BDI 1	24,48	140,52	RA					
2.6.2.	SINAPI	94218	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2	5,74	60,00	BDI 1	77,29	443,64	RA					
2.6.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	4,00	39,00	BDI 1	50,24	200,96	RA					
2.6.4.	SINAPI	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 26, CORTE 33 CM	M	11,00	21,40	BDI 1	27,57	303,27	RA					
2.6.5.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	5,00	40,00	BDI 1	51,53	257,66	RA					
2.7.			REVESTIMENTO						10.369,07						
2.7.1.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTENNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	193,75	4,00	BDI 1	5,15	997,81	RA					

Engº Civil
ÁREA - SC 026768-0
Edesio A. A. Julia



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	01-19 (DES.)	EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO	CORREIA PINTO
			BDI 1
			28,82%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO									
2.7.2.	SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	193,75	28,00	BDI 1	36,07	6.988,56
2.7.3.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	36,00	45,00	BDI 1	57,97	2.086,92
2.7.4.	SINAPI	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM, (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	M2	5,74	40,00	BDI 1	51,53	295,78
2.8.			PINTURA						4.986,12
2.8.1.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	193,75	2,30	BDI 1	2,96	573,50
2.8.2.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	193,75	16,70	BDI 1	21,51	4.167,56
2.8.3.	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	9,00	22,00	BDI 1	28,34	255,06
2.9.			PAVIMENTAÇÃO						643,28
2.9.1.	SINAPI	89046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35x35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDDIO), AF 11/2014	M2	5,74	34,00	BDI 1	43,80	251,41
2.9.2.	SINAPI	90940	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESURA 6CM. AF 10/2014	M2	5,74	53,00	BDI 1	68,27	391,87
2.10.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.407,90
2.10.1.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	2,00	125,00	BDI 1	161,03	322,06
2.10.2.	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	2,00	125,00	BDI 1	161,03	322,06
2.10.3.	SINAPI	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	30,00	BDI 1	38,65	77,30
2.10.4.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	2,00	66,00	BDI 1	85,02	170,04
2.10.5.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	2,00	90,00	BDI 1	115,94	231,88

RECURSO

Edesio A. A. Jalis
Engº CIVIL
CREA - SC 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROBONANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	01-19 (DES.)	EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO	CORREIA PINTO
			BDI 1
			28,82%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO									
2.10.6.	SINAPI	43068	LUMINARIA SOLAR EXTERNA, LED, SPOT REFLETOR, POTENCIA DE 10 W, INCLUIDO BATERIA RECARREGAVEL COM ENERGIA SOLAR E BOTAO LIGA/ DESLIGA, DIA/ NOITE AUTOMATICO COM SENSOR DE LUMINOSIDADE, EM PP ABS E ACO INOXIDAVEL, RESISTENTE AO FRIO E AO CALOR, IMPERMEAVEL, IP65, TEMPO DE CARREGAMENTO 5 A 7 HORAS, TEMPO DE LUMINACAO 5 A 6 HORAS (COLETADO CAIXA).	UN	2.00	63,00	BDI 1	81,16	162,32
2.10.7.	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1.00	350,00	BDI 1	450,87	450,87
2.10.8.	SINAPI	5445	Instalações da entrada de energia elétrica (poste, medidor, mureta)	UN	1.00	2.850,00	BDI 1	3.671,37	3.671,37
2.11. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
2.11.1.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS, AF. 10/2015	M	35,00	36,00	BDI 1	46,38	1.623,30
2.11.2.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO, COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	2.00	245,00	BDI 1	315,61	631,22
2.11.3.	SINAPI	89957	PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF. 12/2014	UN	4.00	4,00	BDI 1	5,15	20,60
2.11.4.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	2.00	238,00	BDI 1	306,59	613,18
2.11.5.	SINAPI	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4.00	170,00	BDI 1	218,99	875,96
2.11.6.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAUETA BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UN	1.00	37,00	BDI 1	47,66	47,66
2.11.7.	SINAPI	11868	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1.00	344,00	BDI 1	443,14	443,14
2.11.8.	SINAPI	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	2.00	61,50	BDI 1	79,22	158,44
2.11.9.	SINAPI	21059	RALO FOFO COM REGULADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	2.00	33,00	BDI 1	42,51	85,02
3. PARQUE INFANTIL									
3.1. EQUIPAMENTOS									
3.1.1.	SINAPI	41756	PARQUE PLAYGROUND	UN	1.00	7.815,48	BDI 1	10.067,90	10.067,90
4.1. ACADÊMIA DE GINÁSTICA									
EQUIPAMENTOS									
10.087,90									
10.067,90									
1.388,07									
1.388,07									

RECURSO

Edesio A. A. Jatta
Engº CIVIL
CREA - SC 026788-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROBANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANOPOLIS	01-19 (DES.)	EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO	CORREIA PINTO
			BDI 1
			28,82%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO: SÃO JOÃO									
4.1.1.	Cotação	013	REMOÇÃO E FIXAÇÃO DOS 9 APARELHOS DA ACADÊMIA EXISTENTE	UN	9,00	65,56	BDI 2	65,56	590,04
4.1.2.	Cotação	014	REPARO DA ESTRUTURA METÁLICAS DOS APARELHOS COM PINTURA GERAL	UN	9,00	88,67	BDI 2	88,67	798,03
									244.638,48
									RA
									RA

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local
quarta-feira, 18 de dezembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: EDESSIO ALEXANDRE ALVES JULIO
CREMCAU: 026768-0
ARTIRRT:
Edesio A. A. Juliao
Engº Civil
CREA - SC 026768-0