



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDEDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	RUA: SÃO SEBASTIÃO E SÃO GERONIMO	26.19%	0.00%	0.00%
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF			
FLORIANOPOLIS	01-19 (DES.)	PAVIMENTAÇÃO PERIMETRO URBANO	CORREIA PINTO			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO PERIMETRO URBANO									
1.1	SINAPI	74209/001	RUA: SÃO GERONIMO (SERVIÇOS INICIAIS)	M2	2.50	250.00	BDI 1	315.48	788.70
1.1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	791.00	0.25	BDI 1	0.32	253.12
1.1.2	SINAPI	74472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (DRENAGEM)	M	160.00	65.00	BDI 1	82.02	13.123.20
1.2	SINAPI	001	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 400,0mm P/DRENAGEM, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO.	UNIDADE	8.00	850.00	BDI 1	1.072.62	8.580.96
1.2.1	SINAPI	001	CAIXA COLETOIRA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES COM BLOCOS.						77.044.97
1.2.2	SINAPI	002	(PAVIMENTAÇÃO) REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	791.00	1.10	BDI 1	1.39	1.099.49
1.3	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	2.610.30	0.70	BDI 1	0.88	2.297.06
1.3.1	SINAPI	72961	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE_AF_09/2017	M3	118.65	100.00	BDI 1	126.19	14.972.44
1.3.2	SINAPI	96396	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30_AF_09/2017	M2	791.00	6.00	BDI 1	7.57	5.987.87
1.3.3	SINAPI	96401	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	791.00	1.65	BDI 1	2.08	1.645.28
1.3.4	SINAPI	72943	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUD) CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE_AF_03/2017	M3	39.55	800.00	BDI 1	1.009.52	39.926.52
1.3.5	SINAPI	95995	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	870.10	0.90	BDI 1	1.14	991.91
1.3.6	SINAPI	95303	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO: X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)_AF_06/2016	M	236.00	34.00	BDI 1	42.90	10.124.40
1.3.7	SINAPI	94273	(RUA: SÃO SEBASTIÃO) (SERVIÇOS INICIAIS)						174.251.94
2			SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (DRENAGEM)	M2	1.520.00	0.25	BDI 1	0.32	486.40
2.1	SINAPI	78472	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 400,0mm P/DRENAGEM, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO.	M	217.00	65.00	BDI 1	82.02	28.524.54
2.1.1	SINAPI	001	CAIXA COLETOIRA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES COM BLOCOS.	UNIDADE	10.00	850.00	BDI 1	1.072.62	17.798.34
2.2	SINAPI	002	(PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA)						10.726.20
2.2.1	SINAPI	001							145.241.00
2.2.2	SINAPI	002							
2.3	SINAPI	002							

RECURSO

Engº Civil
CREA-SC 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA: SÃO SEBASTIÃO E SÃO GERONIMO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-19 (IDES)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO PERIMETRO URBANO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 26,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO PERIMETRO URBANO									
2.3.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.520,00	1,10	BDI 1	1,39	2.112,80
2.3.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	5.016,00	0,70	BDI 1	0,88	4.414,08
2.3.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	228,00	100,00	BDI 1	126,19	28.771,32
2.3.4.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 AF_09/2017	M2	1.520,00	6,00	BDI 1	7,57	11.506,40
2.3.5.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.520,00	1,65	BDI 1	2,08	3.161,60
2.3.6.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLOAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	76,00	800,00	BDI 1	1.009,52	76.723,52
2.3.7.	SINAPI	96303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.672,00	0,90	BDI 1	1,14	1.906,08
2.3.8.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	388,00	34,00	BDI 1	42,90	16.645,20
									274.042,88

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Ráteo proporcional entre Repasse e Contrapárida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapárida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local

quarta-feira, 18 de março de 2020
Data

PMV3.0.4

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 6912743-3
Edesio A. A. Júlio
Engº Civil
CREA - SC 026768-0