



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
 #PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO RUA:HERMINIO ATAIDE FURTADO	BDI 1 26,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-19 (IDES)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA HERMINIO ATAIDE FURTADO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA HERMINIO ATAIDE FURTADO									
HERMINIO ATAIDE FURTADO									
(SERVICOS INICIAIS)									
1.1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	300,00	BDI 1	378,57	228.110,81 1.555,71
1.1.2	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.904,00	0,25	BDI 1	0,32	609,28
1.2			(DRENAGEM)						45.679,10
1.2.1	Composição	001	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 400,0mm P/DRENAGEM, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO.	M	308,00	75,00	BDI 1	94,64	29.149,12
1.2.2	Composição	002	CAIXA COLETOIRA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES COM BLOCOS.	UNIDADE	14,00	930,00	BDI 1	1.173,57	16.429,98
1.3			(PAVIMENTAÇÃO)						178.976,00
1.3.1	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.904,00	1,10	BDI 1	1,39	2.646,56
1.3.2	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	8.568,00	0,70	BDI 1	0,88	7.539,84
1.3.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	285,60	85,00	BDI 1	107,26	30.633,46
1.3.4	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.904,00	6,00	BDI 1	7,57	14.413,28
1.3.5	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	1.904,00	1,65	BDI 1	2,08	3.960,32
1.3.6	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	95,20	800,00	BDI 1	1.009,52	96.106,30
1.3.7	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	2.856,00	0,90	BDI 1	1,14	3.255,84
1.3.8	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	476,00	34,00	BDI 1	42,90	20.420,40

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Edesvia D. A. Jullia
 Eng. Civil
 CREA - SC 0267688-0

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA:HERMINIO ATAIDE FURTADO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA HERMINIO ATAIDE FURTADO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 26,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA HERMINIO ATAIDE FURTADO									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									
226.110,81									

CORREIA PINTO

Local

quarta-feira, 18 de março de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 6972743-3
Edesio A. A. Júlio
Engº CIVIL
CREA - SC 026768-0

RECURSO