

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DA PRAÇA HORTÊNCIO ALVES RODRIGUES COM ESTACIONAMENTO NO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DA PRAÇA HORTÊNCIO ALVES RODRIGUES COM	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO
			BDI 1 28,82%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DA PRAÇA HORTÊNCIO ALVES RODRIGUES COM ESTACIONAMENTO NO BAIRRO - PEREIRA ALVES									
1. EXECUÇÃO DA PRAÇA COM ESTACIONAMENTO NO BAIRRO - PEREIRA ALVES									
1.1. SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	180,00	BDI 1	231,88	5.719,68
1.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_03/2016	M3	40,00	40,00	BDI 1	51,53	2.061,20
1.1.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	80,00	22,00	BDI 1	28,34	2.267,20
1.2. REVESTIMENTO									
1.2.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	1.200,00	1,18	BDI 1	1,52	1.824,00
1.2.2.	SICRO	42618	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO ARMADO COM PROJETO ESTRUTURAL COM PINTURA ACRILICA NA PARTE EXTERNA	M3	24,20	760,00	BDI 1	979,03	23.692,53
1.2.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	12,00	4,00	BDI 1	5,15	61,80
1.2.4.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8. EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAOS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	M2	12,00	24,00	BDI 1	30,92	371,04
1.2.5.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	45,00	16,70	BDI 1	21,51	967,95
1.2.6.	Cotação	COMERCIAL	PEDRA DECORATIVA 10 X20 COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO CONFORME PROJETO	M2	85,00	45,00	BDI 1	57,97	4.927,45
1.2.7.	SINAPI	97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00	270,00	BDI 1	347,81	347,81
1.2.8.	SINAPI	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, COM ESTRUTURA NAS LATERAIS E PARTE SUPERIOR COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	60,60	245,00	BDI 1	315,61	19.125,97
1.2.9.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	2,70	880,00	BDI 1	1.133,62	3.060,77
1.2.10.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	45,00	50,00	BDI 1	64,41	2.898,45
									308.899,30
									138.020,23

Edesio A. A. Júlio
Engº Civil
CREA SC 026768-0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PRONOME / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DA PRAÇA HORTÊNCIO ALVES RODRIGUES COM ESTACIONAMENTO NO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DA PRAÇA HORTÊNCIO ALVES RODRIGUES COM	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DA PRAÇA HORTÊNCIO ALVES RODRIGUES COM ESTACIONAMENTO NO BAIRRO PEREIRA ALVES									
1.2.11.	SINAPI	10575	BOMBA MOTOR ELÉTRICO, MONOFÁSICO PARA INSTALAÇÃO DA CHAFARIS PARA ELEVAR AS ÁGUAS ATÉ O CHAFARIS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES COMPLETAS PARA FUNCIONAMENTO.	UN	1,00	400,00	BDI 1	515,28	515,28 RA
1.2.12.	SINAPI	92687	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM CONEXÕES, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES COMPLETAS PARA SEU FUNCIONAMENTO.	M	30,00	16,00	BDI 1	20,61	618,30 RA
1.2.13.	SINAPI	20967	ESQUINHO TIPO JATO PARA JOGAR ÁGUA NOS VIDROS TEMPERADOS COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS PARA SEU FUNCIONAMENTO.	UN	8,00	70,00	BDI 1	90,17	721,36 RA
1.2.14.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	367,00	30,00	BDI 1	38,65	14.184,55 RA
1.2.15.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	52,80	55,00	BDI 1	70,85	3.740,88 RA
1.2.16.	SINAPI	95956	CONCRETO ARMADO COM TELA FCK 20MPA, LANÇAMENTO, DESEMPENAMENTO JUNTAS PARA PARA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EM TODO PÁTIO DA PRAÇA DEMARCADO EM PROJETO EM CONCRETO ESTAMPADO COM ESPESURA DE 6,00CM	M3	17,58	420,00	BDI 1	541,04	9.511,48 RA
1.2.17.	SINAPI	79460	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOIS	M2	293,00	27,00	BDI 1	34,78	10.190,54 RA
1.2.18.	Cotação	0001	PISO PERMEÁVEL DRENANTE RÚSTICO 20X20CM CINZA ASSENTADO NO LOCAL	M2	320,00	50,00	BDI 1	64,41	20.611,20 RA
1.2.19.	Cotação	003	PISO TJOLO MACIÇO 10X20CM VERMELHO ASSENTADO NO LOCAL	M2	47,00	40,00	BDI 1	51,53	2.421,91 RA
1.2.20.	Cotação	005	MESA DE MADEIRA PLÁSTICA 68 X 68 X 72CM	Unidade	7,00	368,50	BDI 2	368,50	2.579,50 RA
1.2.21.	Cotação	006	CADEIRA 45CM MADEIRA COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA	Unidade	28,00	198,40	BDI 2	198,40	5.555,20 RA
1.2.22.	Cotação	007	PEDRA BRITA, BRANCA DECORATIVA	KG	5,00	10,00	BDI 2	10,00	50,00 RA
1.2.23.	Cotação	008	CASCA DE PINUS DECORATIVO	KG	5,00	25,00	BDI 2	25,00	125,00 RA
1.2.24.	SINAPI	85180	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA EM ROLO	M2	460,00	12,00	BDI 1	15,46	7.111,60 RA
1.2.25.	SINAPI	84862	GUARDA CORPO EM TUBO INOX H=1,20M	M	11,00	196,00	BDI 1	255,06	2.805,66 RA
1.3.			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM MURETA EM GRANITO E BUSTO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017						3.920,39
1.3.1.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,70	480,00	BDI 1	618,34	432,84 RA
1.3.2.	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	3,60	40,00	BDI 1	51,53	185,51 RA

Edesio A. A. Jardim
Eng.º Civil

Edesio A. A. Jardim
Eng.º Civil

CREA - SC 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DA PRAÇA HORTÊNCIO ALVES RODRIGUES COM ESTACIONAMENTO NO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DA PRAÇA HORTÊNCIO ALVES RODRIGUES COM	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DA PRAÇA HORTÊNCIO ALVES RODRIGUES COM ESTACIONAMENTO NO BARRIO PEREIRA ALVES									
1.3.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,60	4,00	BDI 1	5,15	18,54
1.3.4.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	3,60	24,00	BDI 1	30,92	111,31
1.3.5.	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	M2	6,25	250,00	BDI 1	322,05	2.012,81
1.3.6.	SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40* CM X 60* CM	UN	2,00	450,00	BDI 1	579,69	1.159,38
1.4.			BANCO DE CONCRETO						39.946,61
1.4.1.	SINAPI	95956	BANCO DE CONCRETO ARMADO A VISTA, COM PROJETO ESTRUTURAL COM PINTURA ACRÍLICA NA PARTE EXTERNA	M3	28,00	650,00	BDI 1	837,33	23.445,24
1.4.2.	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018	M2	47,00	245,00	BDI 1	315,61	14.833,67
1.4.3.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	47,00	2,32	BDI 1	2,99	140,53
1.4.4.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	47,00	16,70	BDI 1	21,51	1.010,97
1.4.5.	Cotação	012	MANGUEIRA DE LED	m	58,00	8,90	BDI 2	8,90	516,20
1.5.			PERGOLADOS						88.976,87
1.5.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,20	45,00	BDI 1	57,97	185,50
1.5.2.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,20	450,00	BDI 1	579,69	1.855,01
1.5.3.	Cotação	015	PEÇA DE AÇO FIXAÇÃO DE PILARE DE MADEIRA	UN	50,00	45,00	BDI 2	45,00	2.250,00
1.5.4.	SINAPI	20212	CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA, ANGELIN OU EQUIVALENTE DA REGIÃO COM PINTURA TINTA A ÓLEO	m3	13,50	3.200,00	BDI 1	4.122,24	55.650,24
1.5.5.	SINAPI	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	92,00	245,00	BDI 1	315,61	29.036,12
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICA						19.922,16
1.6.1.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	38,00	95,00	BDI 1	122,38	4.650,44
1.6.2.	SINAPI-I	13390	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA LÂMPADA VAPORE DE MERCÚRIO/SÓDIO, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI, PARA LÂMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO.	UN	14,00	60,00	BDI 1	77,29	1.082,06
1.6.3.	SINAPI-I	39389	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	UN	12,00	39,59	BDI 1	51,00	612,00



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	0 PREFÉITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	EXECUÇÃO DA PRAÇA HORTÊNCIO ALVES RODRIGUES COM ESTACIONAMENTO NO		
		DESCRiÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DA PRAÇA HORTÊNCIO ALVES RODRIGUES COM	MUNICIPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DA PRAÇA HORTÊNCIO ALVES RODRIGUES COM ESTACIONAMENTO NO BAIRRO: PEREIRA ALVES									
2.2.5.	Composição	004	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA, COM BLOCO RETANGULAR NA COR VERMELHO DE 20 X 20 M2 CM, ESPESURA 6 CM.	M²	65,00	60,86	BDI 1	78,40	5.096,00
2.2.6.	Composição	005	TRAVAMENTO COM AREIA MÉDIA	M³	5,50	89,67	BDI 1	115,51	635,31
2.2.7.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	6,50	295,00	BDI 1	380,02	2.470,13
3.			PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO						34.492,35
3.1.			PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO						34.492,35
3.1.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	135,00	55,00	BDI 1	70,85	9.584,75
3.1.2.	SINAPI	73769/1	POSTE DE AÇO CONICO COM 9METROS DE ALTURA COM 4 LUMINARIOS COM LAMPADAS LED- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DESDE FIOS E MATERIAIS.	UN	6,00	1.200,00	BDI 1	1.545,84	9.275,04
3.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO), AF_06/2016	M	392,00	31,00	BDI 1	39,93	15.652,56

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO

Local

sexta-feira, 13 de março de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ARTIRRT: 0

Edesio A. A. Júlio
Engº Civil