



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	EXECUÇÃO DA PRAÇA DA ARAUCÁRIA NA EBM LUIZ CLAUDIO MADRUGA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	02-20 (DES.)	EXECUÇÃO DA PRAÇA DA ARAUCÁRIA NA EBM LUIZ CLAUDIO MADRUGA	CORREIA PINTO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>EXECUÇÃO DA PRAÇA DA ARAUCÁRIA NA EBM LUIZ CLAUDIO MADRUGA</b>										
<b>EXECUÇÃO DA PRAÇA ARAUCÁRIA</b>										
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>										
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA DE 2,0 X 1,125* M	M2	3,00	155,00	BDI 1	199,67	599,01	RA
1.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	3,00	40,00	BDI 1	51,53	154,59	RA
1.1.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	M3	12,00	22,00	BDI 1	28,34	340,08	RA
<b>REVESTIMENTO</b>										
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	255,22	1,18	BDI 1	1,52	387,93	RA
1.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	8,40	55,00	BDI 1	70,85	595,14	RA
1.2.3.	SINAPI	95956	CONCRETO ARMADO COM TELA FCK 20MPA, LANÇAMENTO, DESEMPENHAMENTO JUNTAS PARA PARA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EM TODO PÁTIO DA PRAÇA DEMARCADO EM PROJETO EM CONCRETO ESTAMPADO COM ESPESSURA DE 6,00CM	M3	5,02	420,00	BDI 1	541,04	2.716,02	RA
1.2.4.	SINAPI	100751	PINTURA EPOXI DUAS DEMÃOS	M2	83,67	28,00	BDI 1	36,07	3.017,98	RA
1.2.5.	SINAPI	87704	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. NÃO ABERIDO, ESPESSURA 6CM. AF. 06/2014	M2	140,69	25,00	BDI 1	32,21	4.531,62	RA
1.2.6.	SINAPI	87260	PISO PORCELANATO (20 X 1,20)M COR DE ASSALHO ASSENTADO NO LOCAL	M2	140,69	55,00	BDI 1	70,85	9.967,89	RA
1.2.7.	Cotação	005	MESA DE MADEIRA PLÁSTICA 68 X 68 XT2CM	Unidade	6,00	368,50	BDI 2	368,50	2.211,00	RA
1.2.8.	Cotação	006	CADEIRA 48CM MADEIRA COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA	Unidade	24,00	198,40	BDI 2	198,40	4.761,60	RA
1.2.9.	Cotação	007	PEDRA BRITA BRANCA DECORATIVA	KG	2,00	10,00	BDI 1	12,98	25,76	RA
1.2.10.	Cotação	008	CASCA DE PINUS DECORATIVA	KG	1,00	25,00	BDI 1	32,21	32,21	RA
1.2.11.	SINAPI	99503	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF. 05/2018	M2	49,58	12,00	BDI 1	15,46	766,51	RA
1.2.12.	Cotação	A	JARDINAGEM CONFORME PROJETO MUDAS E PLANTIO	M2	20,00	50,00	BDI 1	64,41	1.288,20	RA
<b>PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM MURETA EM GRANITO E BUSTO</b>										
1.3.1.	SINAPI	99952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa, AF. 01/2017	M3	0,70	450,00	BDI 1	579,69	405,78	RA
1.3.2.	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF. 10/2015	M2	3,60	40,00	BDI 1	51,53	185,51	RA
1.3.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	3,60	3,00	BDI 1	3,86	13,90	RA

RECURSO

*Edesvia A. D. Julia*  
Eng Civil  
CREA - SC 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Gran de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APellido DO EMPREENDEDOR	EXECUÇÃO DA PRAÇA DA ARAUCARIA NA EBM LUIZ CLAUDIO MADRUGA
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANOPOLIS	DATA BASE	02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	EXECUÇÃO DA PRAÇA DA ARAUCARIA NA EBM LUIZ CLAUDIO MADRUGA	MUNICIPIO / UF	CORREIA PINTO
						BDI 1	28.82%
						BDI 2	0.00%
						BDI 3	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.4.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISÇAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M2	3,60	22,00	BDI 1	28,34	102,02
1.3.5.	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF 08/2018	M2	6,25	250,00	BDI 1	322,05	2.012,81
1.3.6.	SINAPI	10848	PLACA DE INALGURGAÇÃO METÁLICA, *40° CM X *60° CM. BANCO DE CONCRETO	UN	1,00	450,00	BDI 1	579,69	579,69
1.4.									19.114,61
1.4.1.	SINAPI	99952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). FCK = 25 MPa. AF 01/2017	M3	5,40	850,00	BDI 1	1.094,97	5.912,84
1.4.2.	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF 10/2015	M2	35,00	40,00	BDI 1	51,53	1.803,55
1.4.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 08/2014	M2	35,00	3,00	BDI 1	3,86	135,10
1.4.4.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISÇAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M2	35,00	22,00	BDI 1	28,34	991,90
1.4.5.	SINAPI	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF 08/2018	M2	28,53	240,00	BDI 1	309,17	8.820,62
1.4.6.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	25,00	2,32	BDI 1	2,99	74,75
1.4.7.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA AGRÍCOLA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	35,00	16,70	BDI 1	21,51	752,85
1.4.8.	Cotação	012	MANQUEIRA DE LED	m	70,00	8,90	BDI 2	8,90	623,00
1.5.			PERGOLADOS						22.290,21
1.5.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	0,60	45,00	BDI 1	57,97	34,78
1.5.2.	SINAPI	96952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). FCK = 25 MPa. AF 01/2017	M3	0,52	450,00	BDI 1	579,69	301,44
1.5.3.	Cotação	015	PEÇA DE AÇO PFXIÇÃO DE PILARE DE MADEIRA	UN	13,00	45,00	BDI 2	45,00	585,00
1.5.4.	SINAPI	20212	CABRO DE MADEIRA APARELHADA, ANGEIN OU EQUIVALENTE DA REGIAO COM PINTURA TINTA A OLEO	m3	2,10	2.900,00	BDI 1	3.735,78	7.845,14
1.5.5.	SINAPI	72120	VIBRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALCAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO		7 47,72	220,00	BDI 1	283,40	13.523,85

RECURSO

Eng.º Civil  
CREA SC 026768-0



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Gravado de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICOMV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	<b>APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO</b> EXECUÇÃO DA PRAÇA DA ARAUCARIA NA EBM LUIZ CLAUDIO MADRUGA
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 02-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> EXECUÇÃO DA PRAÇA DA ARAUCARIA NA EBM LUIZ CLAUDIO MADRUGA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORREIA PINTO
			<b>BDI 1</b> 28,82%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6.			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>						<b>3.887,90</b>
1.6.1.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10M/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, QUÉBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF- 01/2016	UN	6,00	90,00	BDI 1	115,94	695,64
1.6.2.	SINAPI-I	13390	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO/SÓDIO, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI, PARA LÂMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO	UN	2,00	60,00	BDI 1	77,29	154,58
1.6.3.	Cotação	009	POSTE BALIZADOR RETANGULAR BL 204 INSTALADO	UN	2,00	79,00	BDI 1	101,77	203,54
1.6.4.	SINAPI	73769/1	POSTE DE AÇO CONICO COM 9METROS DE ALTURA COM 4 LUMINARIOS COM LAMPADAS LED- FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DESDE FIOS E MATERIAIS	UN	2,00	1.100,00	BDI 1	1.417,02	2.834,04

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

--

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

**CORREIA PINTO**  
Local  
segunda-feira, 25 de maio de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: EDISIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO  
CREA/CAU: 060768-0  
ART/RRT:  
*Edesio A. A. Júlio*  
Eng° Civil  
CREA - SC 026768-0