



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA ÁREA DA LICITAÇÃO EM GERAL	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA ÁREA DA LICITAÇÃO EM GERAL	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 26,19%
				BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA ÁREA DA LICITAÇÃO EM GERAL									
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						20.802,28
1.1.1.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017.	M2	11,16	19,39	BDI1	24,47	273,09
1.1.2.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE MADEIRA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017.	M2	65,00	1,23	BDI1	1,55	100,75
1.2.			PAREDES E JANELAS						2.474,39
1.2.1.	SINAPI	87498	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	3,96	65,45	BDI1	82,59	327,06
1.2.2.	SINAPI	72120	VÍDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	7,20	236,34	BDI1	298,24	2.147,33
1.3.			COBERTURA						8.977,74
1.3.1.	SINAPI	100389	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DAS MADEIRAS PODRES E ESTRAGADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.	M2	145,79	15,61	BDI1	19,70	2.872,06
1.3.2.	SINAPI	100328	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO 6 MM COM SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS QUEBRADAS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA.	M2	145,79	14,42	BDI1	18,20	2.653,38
1.3.3.	SINAPI	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM- MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	M	5,00	20,05	BDI1	25,30	126,50
1.3.4.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017. P	M2	65,00	37,54	BDI1	47,37	3.079,05
1.3.5.	SINAPI	36250	RODAFORO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M COM MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO.	M	75,00	2,61	BDI1	3,29	246,75
1.4.			REVESTIMENTO						300,96
1.4.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	8,00	4,99	BDI1	6,30	50,40
1.4.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	8,00	24,82	BDI1	31,32	250,56
1.5.			PINTURA						7.248,55
1.5.1.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	187,00	9,17	BDI1	11,57	2.163,59
1.5.2.	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	18,00	23,65	BDI1	29,84	537,12

Edesio
Eng. Civil
CREA 033.388-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR 0/PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA ÁREA DA LICITAÇÃO EM GERAL	BDI 1 26,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA ÁREA DA LICITAÇÃO EM GERAL	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO			

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA ÁREA DA LICITAÇÃO EM GERAL									
1.5.3.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS CORES. AF. 06/2014	M2	187,00	19,27	BDI 1	24,32	4.547,84
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.426,30
1.6.1.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V; CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	4,00	176,56	BDI 1	222,80	891,20
1.6.2.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	10,00	42,44	BDI 1	53,56	536,60
									30.802,28

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local

quarta-feira, 18 de março de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/IRR: 0

Julio

026768-0