



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDEDOR REFORMA DA G.E.M.MARCOLINA DE OLIVEIRA RAMOS, REFORMA E.M.M LIDIA BELCAMINO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA G.E.M.MARCOLINA DE OLIVEIRA RAMOS, REFORMA E.M.M	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO
			BDI 1 28,82%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.1.	SICRO	42526	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO	M3	0,36	28,00	BDI 1	36,07	279,69
1.1.2.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	40,00	1,19	BDI 1	1,53	12,99
1.1.3.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	50,00	3,19	BDI 1	4,11	205,50
1.2.			REVESTIMENTO						143,23
1.2.1.	SINAPI	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL AF 08/2014	M2	3,00	4,15	BDI 1	5,35	16,05
1.2.2.	SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VAOS), ESPESURA DE 25 MM. AF 08/2014	M2	3,00	33,43	BDI 1	43,06	129,18
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						309,18
1.3.1.	SINAPI	90940	CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESURA 6CM. AF 10/2014	M2	6,00	40,00	BDI 1	51,53	309,18
1.4.			COBERTURA						7.085,00
1.4.1.	SINAPI	100389	RETRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	50,00	13,00	BDI 1	16,75	837,50
1.4.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	50,00	32,00	BDI 1	41,22	2.061,00
1.4.3.	SINAPI-1	3287	FORRO DE MADEIRA CUMARUPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/EMEA COM FRISO. *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	50,00	65,00	BDI 1	83,73	4.186,50
1.5.			PINTURA						1.645,00
1.5.1.	SINAPI	84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	50,00	7,00	BDI 1	9,02	451,00
1.5.2.	SINAPI	79464	PINTURA A OLEO 2 DEMAOS	M2	50,00	18,54	BDI 1	23,88	1.194,00
SOMENTE MAO DE OBRA NA REFORMA DA E.M.M LIDIA BELCAMINO PERM									
2.1.			PINTURA E REBOCO						6.887,72
2.1.1.	Cotação	001	PINTURA ACRILICA	M2	612,00	7,25	BDI 1	9,34	5.716,08
2.1.2.	Cotação	001	PINTURA A OLEO	M2	28,00	10,00	BDI 1	12,98	360,64
2.1.3.	Cotação	001	LAVACAO DAS PAREDES	M2	612,00	0,50	BDI 1	0,84	391,68
									6.887,72
									6.887,72

PMV3.0.4

Edson A. A. Julia
Engº Civil
CREA - SC 026768-0
1/22



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR 0/PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR REFORMA DA G.E.M.MARCOLINA DE OLIVEIRA RAMOS, REFORMA E.M.M LIDIA BELCAMPINO
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE (08-19 (DES.))	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA G.E.M.MARCOLINA DE OLIVEIRA RAMOS, REFORMA E.M.M CORREIA PINTO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO
		BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.1.4	Cotação	001	APLICACAO DA MASSA CORRIDA	M2	20,00	9,00	BDI 1	11,59	231,80
2.1.5	Cotação	001	RETRADA DE TINTA VELHA	M2	20,00	2,00	BDI 1	2,58	51,60
2.1.6	Cotação	001	REBOCO	M2	6,00	15,00	BDI 1	19,32	115,92
3. SUMENTE MAÇO DE OBRA NA REFORMA DA C.E.I. ESTREINHA DOURADA									
3.1			(digite a descrição aqui)						6.069,13
3.1.1	Cotação	002	PINTURA ACRILICA	M2	501,00	7,25	BDI 1	9,34	4.679,34
3.1.2	Cotação	002	PINTURA A OLEO	M2	35,00	10,00	BDI 1	12,88	450,80
3.1.3	Cotação	002	LAVACAO DAS PAREDES	M2	501,00	0,50	BDI 1	0,64	320,64
3.1.4	SINAPI	002	APLICACAO DE TEXTURA	M2	40,00	6,00	BDI 1	7,73	309,20
3.1.5	Cotação	002	RODAPE	ML	15,00	1,00	BDI 1	1,29	19,35
3.1.6	Cotação	002	REBOCO	M2	15,00	15,00	BDI 1	19,32	289,80
									22.400,85
									6.069,13

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local
segunda-feira, 15 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RT: 0

Edesio A. A. Alves
Eng. Civil
CREA - SC 026768-0