

MEMORIAL DESCRITIVO:

Obra: REFORMA DA E.B.M. OLINTO DAVILA MESQUITA

Município: Correia Pinto/SC

1. REFORMA DA E.B.M. OLINTO DAVILA MESQUITA

1.1 SERVIÇOS INICIAIS:

Demolição de piso, muro, pilares e vigas de concreto armado no muro de arrimo.

Execução do drenagem com tubos de 40cm entre o muro e o ginásio de esporte.

1.2 COBERTURA:

1.2.1 Revisão geral da cobertura do ginásio com substituição das telhas quebradas e as que estão faltando na cobertura do ginásio.

Instalação de calhas e condutores na parte das salas de aula entre o muro e a escola.

1.3. REVESTIMENTOS:

1.3.1 Chapisco:

As paredes de alvenaria e estrutura de concreto serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com espessura de aproximadamente 5mm mantendo regularidade na aplicação.

1.3.2 – Reboco de Argamassa Fina

Reboco com argamassa de cal, areia fina e cimento no traço 1:4,5 com espessura de 5mm. O reboco deverá proporcionar um bom acabamento, o qual será julgado pela fiscalização. O reboco deverá ser desempenado com filtro.

1.4 Muro de arrimo:

Grampeamento do muro em concreto armado e alvenaria com grampos de ferro e fixado com compound adesivo ou similar nas rachaduras internas e externas do muro e após preencher com concreto .

1.5 PAVIMENTAÇÃO:

1.5.1 Execução de piso em concreto armado com espessura de 7,00cm entre o muro e a Escola e ginásio com inclinação para a rua onde deve escoar as águas de chuva e após deverá ser pintado com tinta Epox em toda área do piso com duas demãos.

Correia Pinto, 5 de Junho de 2020

Edésio Alexandre Alves Júlio
Eng. Civil Crea/026768-0

