





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	RUA: MEXICO, SENADOR TEOTÔNIO VILELA E GETÚLIO VARGAS		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		
FLORIANOPOLIS	01-19 (DES.)	RUA: MEXICO, SENADOR TEOTÔNIO VILELA E GETÚLIO VARGAS	CORREIA PINTO		
			BDI 1	BDI 2	BDI 3
			26,19%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RUA: MEXICO, SENADOR TEOTÔNIO VILELA E GETÚLIO VARGAS</b>										
2.3.			<b>BOCA DE LOBO</b>						<b>274.337,80</b>	
2.3.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	4,00	950,00	BDI 1	1.198,81	4.795,24	RA
2.4.			<b>REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SUB BASE</b>						<b>11.923,42</b>	
2.4.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	574,00	1,18	BDI 1	1,49	855,26	RA
2.4.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	2.583,00	0,73	BDI 1	0,92	2.376,36	RA
2.4.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_09/2017	M3	86,10	80,00	BDI 1	100,95	8.691,80	RA
2.5.			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>						<b>42.529,46</b>	
2.5.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, AF_09/2017	M2	574,00	6,00	BDI 1	7,57	4.345,18	RA
2.5.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	574,00	1,65	BDI 1	2,08	1.193,92	RA
2.5.3.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF_03/2017	M3	28,70	800,00	BDI 1	1.009,52	28.973,22	RA
2.5.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	861,00	0,90	BDI 1	1,14	981,54	RA
2.5.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	164,00	34,00	BDI 1	42,90	7.035,60	RA
<b>3. RUA: GETÚLIO VARGAS</b>										
3.1.			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						<b>182,00</b>	
3.1.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	520,00	0,28	BDI 1	0,35	182,00	RA
3.2.			<b>DRENAGEM</b>						<b>8.688,06</b>	
3.2.1.	SINAPI	83677	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5Mx3M	M	81,00	85,00	BDI 1	107,26	8.688,06	RA
3.3.			<b>BOCA DE LOBO</b>						<b>4.795,24</b>	
3.3.1.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	M2	4,00	950,00	BDI 1	1.198,81	4.795,24	RA
3.4.			<b>REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA SUB BASE</b>						<b>10.801,70</b>	
3.4.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	520,00	1,18	BDI 1	1,49	774,80	RA
3.4.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	2.340,00	0,73	BDI 1	0,92	2.152,80	RA

PMV3.0.3

*Edesio A. A. Julia*  
Engº Civil  
CREA - SC 020768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOVN	0	PROponente / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	RUA: MEXICO, SENADOR TEOTÔNIO VIEIRA E GETÚLIO VARGAS							
LOCALIDADE	SINAPI	DATA BASE	01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	RUA: MEXICO, SENADOR TEOTÔNIO VIEIRA E GETÚLIO VARGAS			MUNICÍPIO / UF	CORREIA PINTO	BDI 1	26,19%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RUA: MEXICO, SENADOR TEOTÔNIO VIEIRA E GETÚLIO VARGAS</b>									
3.4.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	78,00	80,00	BDI 1	100,95	7.874,10
3.5.			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>						<b>37.903,32</b>
3.5.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	520,00	6,00	BDI 1	7,57	3.936,40
3.5.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	520,00	1,65	BDI 1	2,08	1.081,60
3.5.3.	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	26,00	800,00	BDI 1	1.009,52	26.247,52
3.5.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	780,00	0,90	BDI 1	1,14	889,20
3.5.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	134,00	34,00	BDI 1	42,90	5.748,60

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

CORREIA PINTO  
Local  
quarta-feira, 18 de março de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: EDESJO ALEXANDRE ALVES JULIO  
CREA/CAU: 026768-0  
ART/IRRT: 0

*Edesio A. A. Juliao*  
Eng° Civil  
CREA - SC-026768-0