

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
		REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA	CORREIA PINTO
			BDI 1
			28,82%
			BDI 2
			0,00%
			BDI 3
			0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA									
1. REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA									
1.1. SERVIÇO INICIAIS									
1.1.1.	SINAPH	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22" - ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	2,50	200,00	BDI 1	257,64	644,10
1.1.2.	SINAPH	10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40" CM X *60" CM	UN	1,00	860,00	BDI 1	850,21	850,21
1.2. REFORMA DA COBERTURA E DA ARQUIBANCADA E PROTEÇÕES									
1.2.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	25,00	2,55	BDI 1	3,28	82,00
1.2.2.	SICRO	42746DEINFRA	REVISÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA COM SOLDA E PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO	M2	163,38	16,00	BDI 1	20,61	3.367,26
1.2.3.	SINAPH	25007	TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM. SEM PINTURA	M2	25,00	30,00	BDI 1	38,65	966,25
1.2.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	60,00	35,00	BDI 1	45,09	2.705,40
1.2.5.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 10/2015	M	72,00	40,00	BDI 1	51,53	3.710,16
1.2.6.	SINAPH	1113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 26, CORTE 33 CM	M	30,00	16,81	BDI 1	21,65	649,50
1.2.7.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	M2	807,33	0,60	BDI 1	0,77	621,54
1.2.8.	SINAPI	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_ 06/2014	M2	60,00	14,00	BDI 1	18,03	1.081,80
1.2.9.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES. UMA DEMÃO. AF_ 06/2014	M2	996,30	2,00	BDI 1	2,58	2.570,45
1.2.10.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS CORES. AF_ 06/2014	M2	996,30	16,00	BDI 1	20,61	20.533,74
1.2.11.	SINAPI	88424	NUMERAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS EM RELAÇÃO AOS ESPAÇOS DAS TORCIDAS COM TINTA ACRÍLICA.	UN	1.753,00	0,40	BDI 1	0,52	911,56
1.2.12.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	5,00	30,00	BDI 1	38,65	193,25
1.2.13.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	1,50	250,00	BDI 1	322,05	483,08
1.2.14.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	2,36	65,00	BDI 1	83,73	197,60
						229.739,88			229.739,88
						1.494,31			1.494,31

Edesio A. A. Juliao
Engº Civil
CREA - SC 028768-0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO
			BDI 1 28,82%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA									
1.2.15.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	150,00	3,00	BDI 1	3,86	579,00
1.2.16.	SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	277,87	28,00	BDI 1	36,07	10.022,77
1.2.17.	SINAPI	89046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014	M2	15,40	33,00	BDI 1	42,51	654,65
1.2.18.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	15,00	60,00	BDI 1	77,29	1.159,35
1.2.19.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M. MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1-1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	23,00	140,00	BDI 1	180,35	4.148,05
1.2.20.	Cotação	cotação	ASSENTO SEM ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM ADITIVO ULTRAVIOLETA	un	300,00	45,00	BDI 1	57,97	17.391,00
1.2.21.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	315,00	1,20	BDI 1	1,55	488,25
1.2.22.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	15,75	85,00	BDI 1	109,50	1.724,63
1.2.23.	SINAPI	95956	CONCRETO ARMADO COM TELA 6x6 20 MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO/ DESEMPENAMENTO/CATÁLISE/ESTAMPAGEM/CURATRAMENTO JUNTAS/ PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM TODO O PÁTIO DA ESCOLA EM CONCRETO ESTAMPADO COM ESPESSURA DE 6,00CM	M3	18,90	555,00	BDI 1	714,95	13.512,56
1.2.24.	Cotação	COTAÇÃO	PINTURA DO FUNDO PREPARATORIO PARA RECEBER A PINTURA EPOX	M2	315,00	6,00	BDI 1	7,73	2.434,95
1.2.25.	SINAPI	72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	315,00	33,00	BDI 1	42,51	13.390,65
1.2.26.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	600,00	BDI 1	772,92	1.545,84
1.2.27.	SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO. <i>Desa D. A. Julio</i>	M2	3,36	165,00	BDI 1	212,55	714,17



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO
			BDI 1 28,82%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA									
1.2.28.	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	7,50	21,00	BDI 1	27,05	202,88 RA
1.3.			CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS ONDE FICAM OS RESERVAS E MESÁRIO						13.814,09
1.3.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	22,00	16,00	BDI 1	20,61	453,42 RA
1.3.2.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00	250,00	BDI 1	322,05	322,05 RA
1.3.3.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,67	3,18	BDI 1	4,10	15,05 RA
1.3.4.	Cotação		INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PARA COBERTURA DOS ABRIGOS DOS RESERVAS CONFORME PROJETO EM ANEXO COM MATERIAL E MÃO DE OBRA E PINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA OLEO	M2	13,44	35,00	BDI 1	45,09	606,01 RA
1.3.5.	SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	13,44	48,00	BDI 1	61,83	831,00 RA
1.3.6.	SINAPI	94221	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,14	28,06	BDI 1	36,15	330,41 RA
1.3.7.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	30,80	55,00	BDI 1	70,85	2.182,18 RA
1.3.8.	SINAPI	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	4,80	14,00	BDI 1	18,03	86,54 RA
1.3.9.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,25	1.280,00	BDI 1	1.648,90	3.710,03 RA
1.3.10.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,80	3,00	BDI 1	3,86	18,53 RA
1.3.11.	SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	4,80	28,00	BDI 1	36,07	173,14 RA
1.3.12.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	9,60	2,00	BDI 1	2,58	24,77 RA
1.3.13.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	9,60	16,00	BDI 1	20,61	197,86 RA

Edesio A. A. Julia
Engº Civil
CREA - SC 026763-0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO
			BDI 1 28,82%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA									
1.3.14.	SINAPI	6082	PINTURA COM RESINA HYDRONORTH MULTIUSO IMPERMEABILIZANTE OU SIMILAR PARA PINTAR OS TIJOLOS MACIÇOS.	M2	60,00	16,00	BDI 1	20,61	1.236,60
1.3.15.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	19,00	1,20	BDI 1	1,55	29,45
1.3.16.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,95	85,00	BDI 1	109,50	104,03
1.3.17.	SINAPI	95956	CONCRETO ARMADO COM TELA 16x20 MPA INCLUSIVE LANÇAMENTO/ DESEMPENAMENTO/CATALISE/ESTAMPAGEM/CURA/TRATAMENTO JUNTAS/ PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM TODO O PATIO DA ESCOLA EM CONCRETO ESTAMPADO COM ESPESURA DE 6,00CM	M3	1,33	555,00	BDI 1	714,95	950,88
1.3.18.	Cotação	COTAÇÃO	PINTURA DO FUNDO PREPARATORIO PARA RECEBER A PINTURA EPOX	M2	19,00	6,00	BDI 1	7,73	146,87
1.3.19.	SINAPI	72815	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	19,00	33,00	BDI 1	42,51	807,69
1.3.20.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	3,90	250,00	BDI 1	322,05	1.256,00
1.3.21.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	7,80	33,00	BDI 1	42,51	331,58
1.4.			MURETA DO ESTACIONAMENTO COM CERCA DE PALANQUE COM TELA						19.113,52
1.4.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	4,00	59,89	BDI 1	77,15	308,60
1.4.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	3,00	35,23	BDI 1	45,38	136,14
1.4.3.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERRELA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	6,51	1.280,00	BDI 1	1.648,90	10.734,34
1.4.4.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	25,50	35,00	BDI 1	45,09	1.149,80
1.4.5.	SINAPI	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	45,78	60,00	BDI 1	77,29	3.538,34
1.4.6.	SINAPI	74143/1	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M. ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	90,00	28,00	BDI 1	36,07	3.246,30
1.5.			BANHEIROS/COPA E COZINHA e CASA DO GAZ						27.665,76

Edesiu A. A. Júlio
Engº Civil
CREA SC 026768-0

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0. PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANÓPOLIS	02-20 (DES.)	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA	CORREIA PINTO	26,82%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA									
1.5.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	288,00	0,60	BDI 1	0,77	221,76
1.5.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEMI PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	50,00	3,00	BDI 1	3,86	193,00
1.5.3.	SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	149,00	28,00	BDI 1	36,07	5.374,43
1.5.4.	SINAPI	89046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35 CM. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014	M2	23,00	33,00	BDI 1	42,51	977,73
1.5.5.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	288,00	2,00	BDI 1	2,58	743,04
1.5.6.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	288,00	16,00	BDI 1	20,61	5.935,68
1.5.7.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	350,00	BDI 1	450,87	901,74
1.5.8.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	23,00	BDI 1	29,63	59,26
1.5.9.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	390,00	BDI 1	502,40	502,40
1.5.10.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6,00	95,00	BDI 1	122,38	734,28
1.5.11.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	41,61	BDI 1	53,60	53,60
1.5.12.	SINAPI	21059	RALO FOGO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	3,00	30,99	BDI 1	39,92	119,76
1.5.13.	SINAPI	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA - SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	600,00	BDI 1	772,92	1.545,84
1.5.14.	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	5,60	22,00	BDI 1	28,34	158,70
1.5.15.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	15,12	250,00	BDI 1	322,05	4.869,40

Engº Civil
Eltesia A. A. Julia
CREA - SC 026768-0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO
			BDI 1 28,82%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA									
1.5.16.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	30,23	33,00	BDI 1	42,51	1.285,08
1.5.17.	SINAPI	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	M2	6,00	14,00	BDI 1	18,03	108,18
1.5.18.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	48,00	BDI 1	61,83	185,49
1.5.19.	SINAPI	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	2,00	55,00	BDI 1	70,85	141,70
1.5.20.	SINAPI	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2,00	55,00	BDI 1	70,85	141,70
1.5.21.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,00	38,00	BDI 1	48,95	1.468,50
1.5.22.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	195,60	BDI 1	251,97	755,91
1.5.23.	SINAPI	87522	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,00	55,00	BDI 1	70,85	354,26
1.5.24.	Cotação	cotação	CASA DO ABRIGO DE GÁS CONFORME PROJETO Material e Mão de obra instalado completamente (0,85 X 1,40M)	UN	1,00	650,00	BDI 1	837,33	837,33
1.6.			BANHEIRO VESTIÁRIO - FEMININO E MASCULINO E VESTIÁRIO DA ARBITRAGEM						28.143,84
1.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	145,00	0,60	BDI 1	0,77	111,65
1.6.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	25,00	3,00	BDI 1	3,86	96,50
1.6.3.	SINAPI	87795	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	85,00	28,00	BDI 1	36,07	3.065,95
1.6.4.	SINAPI	89046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	4,00	33,00	BDI 1	42,51	170,04



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
FLORIANÓPOLIS	02-20 (DES.)	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA	CORREIA PINTO
			BDI 1 28,82%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA									
1.6.5.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	30,84	45,00	BDI 1	57,97	1.787,79
1.6.6.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	145,00	2,00	BDI 1	2,58	374,10
1.6.7.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	145,00	16,00	BDI 1	20,61	2.988,45
1.6.8.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	350,00	BDI 1	450,87	1.352,61
1.6.9.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	23,00	BDI 1	29,63	88,89
1.6.10.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	390,00	BDI 1	502,40	1.004,80
1.6.11.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	8,00	95,00	BDI 1	122,38	979,04
1.6.12.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	41,61	BDI 1	53,60	160,80
1.6.13.	SINAPI	21059	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	UN	3,00	30,99	BDI 1	39,92	119,76
1.6.14.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	60,08	BDI 1	77,40	387,00
1.6.15.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	20,88	BDI 1	26,90	53,80
1.6.16.	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	36,35	BDI 1	46,83	140,49
1.6.17.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	52,36	BDI 1	67,45	202,35
1.6.18.	SINAPI	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	167,78	BDI 1	216,13	432,26
1.6.19.	SINAPI	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	20,00	12,00	BDI 1	15,46	309,20
1.6.20.	SINAPI	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	3,00	59,20	BDI 1	76,26	228,78
1.6.21.	SINAPI	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	6,00	59,20	BDI 1	76,26	457,56

Edesio A. A. Julio
Engº Civil
CREA - SC 026768-0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA
LOCALIDADE FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO
			BDI 1 28,82%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA									
1.6.22.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	70,00	41,83	BDI 1	53,89	3.772,30 RA
1.6.23.	SINAPI	86902	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	195,60	BDI 1	251,97	755,91 RA
1.6.24.	SINAPI	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	510,00	BDI 1	656,98	3.941,88 RA
1.6.25.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	653,92	BDI 1	842,38	3.369,52 RA
1.6.26.	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	32,00	23,16	BDI 1	29,83	954,56 RA
1.6.27.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1,68	295,89	BDI 1	381,17	640,37 RA
1.6.28.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOIS). AF_01/2020	M2	3,36	36,00	BDI 1	46,38	155,84 RA
1.6.29.	SINAPI	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	2,00	15,16	BDI 1	20,82	41,64 RA
1.7.			ACESSO PARA O CAMPO/SUBSOLO						17.833,99
1.7.1.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	0,85	1.200,00	BDI 1	1.545,84	1.313,96 RA
1.7.2.	SINAPI	87522	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,00	50,00	BDI 1	64,41	322,05 RA
1.7.3.	SINAPI	87894	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	25,00	3,00	BDI 1	3,86	96,50 RA

Edesio A. A. Julia
Engº Civil
CREA - SC 026788-0

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0		0) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
		REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA	CORREIA PINTO	28,82%	0,00%
				BDI 3	
					0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA									
1.7.4.	SINAPI	87795	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	93,00	28,00	BDI 1	36,07	3.354,51
1.7.5.	SINAPI	89046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	139,00	33,00	BDI 1	42,51	5.908,89
1.7.6.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	139,00	2,00	BDI 1	2,58	358,62
1.7.7.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	139,00	16,00	BDI 1	20,61	2.864,79
1.7.8.	SINAPI	74065/3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	4,80	22,00	BDI 1	28,34	136,03
1.7.9.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	2,40	250,00	BDI 1	322,05	772,92
1.7.10.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	4,80	33,00	BDI 1	42,51	204,05
1.7.11.	SINAPI	88476	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	5,00	14,00	BDI 1	18,03	90,15
1.7.12.	Cotação	COTAÇÃO	PINTURA DO FUNDO PREPARATORIO PARA RECEBER A PINTURA EPOX	M2	48,00	6,00	BDI 1	7,73	371,04
1.7.13.	SINAPI	72815	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	48,00	33,00	BDI 1	42,51	2.040,48
1.8.			PREVENTIVO DE INCÊNDIO						4.298,14
1.8.1.	SINAPI-I	10888	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	UN	4,00	320,12	BDI 1	412,38	1.649,52
1.8.2.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	8,00	72,91	BDI 1	93,92	751,36
1.8.3.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM. EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	9,00	28,41	BDI 1	36,60	329,40
1.8.4.	SINAPI	97599	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020	UN	2,00	78,55	BDI 1	101,19	202,38
1.8.5.	Cotação	cotação	BLOCO AUTONOMO COM BASE DE IMBUTIR PARA ILUMINACAO DE BALIZAMENTO (SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL) CONFORME PROJETO EM ANEXO. Instalação completa com material e mão de obra	UN	8,00	110,00	BDI 1	141,70	1.133,60



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA									
1.8.6.	SINAPI	13521	PLACA COM AÇO ESMALTADO (30 X 40)CM COM A INSCRIÇÃO LOTAÇÃO MÁXIMA 1753 PESSOAS	UN	2,00	90,00	BDI 1	115,94	231,88
1.9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						11.330,79
1.9.1.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	10,00	120,00	BDI 1	154,58	1.545,80
1.9.2.	SINAPI	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	27,00	130,00	BDI 1	167,47	4.521,69
1.9.3.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	71,71	BDI 1	92,38	369,52
1.9.4.	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	350,00	BDI 1	450,87	901,74
1.9.5.	SINAPI	5445	Instalações da entrada de energia elétrica (poste, medidor, mureta)	UN	1,00	1.700,00	BDI 1	2.189,94	2.189,94
1.9.6.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	27,00	37,00	BDI 1	47,66	1.286,82
1.9.7.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00	50,00	BDI 1	64,41	386,46
1.9.8.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	50,00	BDI 1	64,41	128,82

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local

Edesio A. A. Júlia
Eng. Civil
Responsável Técnico
SREA - SC 020708-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOVN	PROPOSTANTE / TOMADOR 0) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA						
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA	<table border="1"> <tr> <td>BDI 1</td> <td>BDI 2</td> <td>BDI 3</td> </tr> <tr> <td>28,82%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	BDI 1	BDI 2	BDI 3	28,82%	0,00%	0,00%
BDI 1	BDI 2	BDI 3							
28,82%	0,00%	0,00%							

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL RUI COMARELA									

Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0

quarta-feira, 17 de junho de 2020
Data

Edesio A. A. Júlio
Engº Civil
CREA - SC 026768-0

228.739,88

