



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	PROponente / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDEDOR	EXECUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA E PROTEÇÃO DO CAMPO NO	SÃO JOÃO						
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANÓPOLIS	DATA BASE	01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	EXECUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA E PROTEÇÃO DO CAMPO NO	MUNICÍPIO / UF	CORREIA PINTO	BDI 1	28.82%	BDI 2	0.00%	BDI 3	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DA COBERTURA METÁLICA E PROTEÇÃO DO CAMPO NO BAIRRO: SÃO JOÃO										
EXECUÇÃO DA COBERTURA DA ARQUIBANCA DA										
SERVIÇO INICIAIS										
1.1.									163.086,64	
1.1.1.	SINAPI-1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 22", DE 2,0 X 1,125" M	M2	2,50	200,00	BDI 1	257,64	644,10	RA
1.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	25,00	30,00	BDI 1	38,65	966,25	RA
1.1.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	12,00	20,00	BDI 1	25,76	309,12	RA
1.2.									12.025,84	
INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES ÁREA COBERTA										
1.2.1.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÊRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	8,89	880,00	BDI 1	1.133,62	10.077,88	RA
1.2.2.	SINAPI	98228	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 20 CM. PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M. ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	84,00	18,00	BDI 1	23,19	1.947,96	RA
1.3.									8.566,53	
SUPRA ESTRUTURA - PILARES										
1.3.1.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÊRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS). FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	7,00	950,00	BDI 1	1.223,79	8.566,53	RA
1.4.									63.446,43	
ESTRUTURA DA COBERTURA METÁLICA										
1.4.1.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO. VÃO DE 10 M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA. PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015	UN	14,00	950,00	BDI 1	1.223,79	17.133,06	RA
1.4.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA. PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	436,23	30,00	BDI 1	38,65	16.860,29	RA
1.4.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2	436,23	33,00	BDI 1	42,51	18.544,14	RA
1.4.4.	SINAPI	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25. DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015	KG	734,57	5,58	BDI 1	7,19	5.281,56	RA
1.4.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	118,00	30,00	BDI 1	38,65	4.560,70	RA
1.4.6.	SINAPI	91789	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL. DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	36,00	23,00	BDI 1	29,63	1.066,68	RA
1.5.									5.139,50	
PINTURA										
1.5.1.	SINAPI	73924/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO. DUAS DEMAS. SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	190,00	21,00	BDI 1	27,05	5.139,50	RA

RECURSO

Eng^o Civil
CREA - SC 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	0	PROponente / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	EXECUÇÃO DA COBERTA METÁLICA E PROTEÇÃO DO CAMPO NO BAIRRO: SÃO JOÃO	BDI 1	28,82%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANÓPOLIS	DATA BASE	01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	EXECUÇÃO DA COBERTA METÁLICA E PROTEÇÃO DO CAMPO NO	MUNICÍPIO / UF	CORREIA PINTO							

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DA COBERTA METÁLICA E PROTEÇÃO DO CAMPO NO BAIRRO: SÃO JOÃO										163.086,64
FECHAMENTO NAS LATERAIS DO CAMPO COM POSTE DE CONCRETO E TELA DE FIO										40.256,01
1.6.1.	SINAPI	5038	POSTE DE CONCRETO DUPL. T. TIPO D, 200 KG, H = 7 M, (NBR 8451)	UN	39,00	400,00	BDI 1	515,28	20.095,92	RA
1.6.2.	Cotação	COTAÇÃO	REDE POLIPROPILENO FIO 2,0 POLIETILENO (NYLON) MALHA 15X15CM E CORDA DA AMARRAÇÃO DAS REDES MATERIAL E MÃO DE OBRA. INSTALADO.	M2	678,00	11,50	BDI 1	14,81	10.041,18	RA
1.6.3.	SINAPI	10933	TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M	M2	338,60	15,00	BDI 1	19,32	6.541,75	RA
1.6.4.	SINAPI	343	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M)	M	508,00	0,43	BDI 1	0,55	279,40	RA
1.6.5.	SINAPI	74100/1	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2" COM REQUADRO	M2	8,00	320,00	BDI 1	412,22	3.297,76	RA
1.7.			MURETA DE PROTEÇÃO E REFORMA DA PISTA DE SKATE CONFORME PROJETO						31.732,86	
1.7.1.	SINAPI	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	70,00	33,00	BDI 1	42,51	2.975,70	RA
1.7.2.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA, AF 01/2017	M3	5,50	950,00	BDI 1	1.223,79	6.730,85	RA
1.7.3.	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF 10/2015	M2	72,00	55,98	BDI 1	72,11	5.191,92	RA
1.7.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	72,00	4,82	BDI 1	6,21	447,12	RA
1.7.5.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M2	72,00	24,38	BDI 1	31,41	2.261,52	RA
1.7.6.	SINAPI	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	66,40	2,00	BDI 1	2,58	171,31	RA
1.7.7.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	66,40	16,00	BDI 1	20,61	1.368,50	RA
1.7.8.	SINAPI	72815	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	M2	315,20	31,00	BDI 1	39,93	12.585,94	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PMV3.0.4

Estesia A.A. Júlia
Engª Civil
CREA - SC 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENHIMENTO	EXECUÇÃO DA COBERTA METALICA E PROTEÇÃO DO CAMPO NO BAIRRO: SÃO JOÃO		
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANOPOLIS	DATA BASE	01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	EXECUÇÃO DA COBERTA METALICA E PROTEÇÃO DO CAMPO NO	MUNICÍPIO / UF	CORREIA PINTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3
								28,82%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DA COBERTA METALICA E PROTEÇÃO DO CAMPO NO BAIRRO: SÃO JOÃO									
									163.086,64

RECURSO

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Custo Unitário, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local
quinta-feira, 25 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EDESO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0
Edesio A. A. Júlio
Eng° Civil
CREA SC 026768-0