




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO	REFORMA DA ACESSIBILIDADE NAS OBRAS PÚBLICAS	MUNICÍPIO / UF	REFORMA DA ACESSIBILIDADE NAS OBRAS PÚBLICAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA	BDI 1	26,52%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	FLORIANÓPOLIS	DATA BASE	01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	REFORMA DA ACESSIBILIDADE NAS OBRAS PÚBLICAS												

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)							
<b>1. REFORMA DA ACESSIBILIDADE NAS OBRAS PÚBLICAS</b>											<b>58.108,47</b>					
<b>1.1. EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS OBRAS PÚBLICAS (SERVIÇOS DIVERSOS DE ACESSIBILIDADE)</b>											<b>58.108,47</b>					
1.1.1.	SINAPI-I	37559	PLACA DE SINALIZAÇÃO NOS BANHEIRO PORTADORA DE DEFICIÊNCIA ESPECIAS EM PVC 2 MM ANTI CHAMA(SIMBOLO, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR13434	UN	35,00	21,00	BDI 1	26,57	929,95	RA						
1.1.2.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ESPAÇO RESERVADO PARA PESSOAS EM CADERIA DE RODAS EM PVC 2 MM ANTI CHAMA(SIMBOLO, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR13434	UN	16,00	27,00	BDI 1	34,16	546,56	RA						
1.1.3.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ASSENTO DESTINADO A PESSOA COM MOBILIDADE REDUZID. GESTANTE, IDOSOS E MÃE COM CRIANÇA NO COLO EM PVC 2 MM ANTI CHAMA(SIMBOLO, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR13434	UN	16,00	27,00	BDI 1	34,16	546,56	RA						
1.1.4.	SINAPI-I	36080	BARRA DE APOIO RETA EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM A SER INSTALADO ATRAS E LATERAL DO VASO SANITARIO	UN	35,00	85,00	BDI 1	107,54	3.763,90	RA						
1.1.5.	SINAPI-I	36223	BARRA DE APOIO RETA EM ALUMINIO, DIAMETRO MINIMO 3CM A SER INSTALADO EM VOLTA DO LAVATORIO PARA APOIO.	UN	40,00	110,00	BDI 1	139,17	5.566,80	RA						
1.1.6.	SINAPI-I	36218	BARRA DE APOIO RETA EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM A SER INSTALADO ATRAS DA PORTA INTERNA DOS BANHEIROS PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA	UN	35,00	85,00	BDI 1	107,54	3.763,90	RA						
1.1.7.	SINAPI-I	3099	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	30,00	50,00	BDI 1	63,26	1.897,80	RA						
1.1.8.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M3	10,00	38,00	BDI 1	48,08	480,80	RA						
1.1.9.	SINAPI	87908	CHAPISO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF 06/2014	M2	100,00	4,50	BDI 1	5,69	569,00	RA						
1.1.10.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2,8 EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISÇAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF 12/2014	M2	100,00	24,30	BDI 1	30,74	3.074,00	RA						
1.1.11.	SINAPI	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	20,00	600,00	BDI 1	759,12	15.182,40	RA						
1.1.12.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 06/2014	M2	200,00	1,90	BDI 1	2,40	480,00	RA						

Edesvia A. A. Jililio  
Engº Civil  
CREA - SC 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	REFORMA DA ACESSIBILIDADE NAS OBRAS PÚBLICAS	
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA ACESSIBILIDADE NAS OBRAS PÚBLICAS	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA	
		BDI 1	BDI 2	BDI 3
		26,52%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>REFORMA DA ACESSIBILIDADE NAS OBRAS PÚBLICAS</b>									
1.1.13.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF - 06/2014	M2	200,00	11,00	BDI 1	13,92	2.784,00
1.1.14.	SINAPI	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF - 11/2014	M2	100,00	15,50	BDI 1	19,61	1.961,00
1.1.15.	SINAPI	94782	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF - 06/2014	M2	50,00	34,00	BDI 1	43,02	2.151,00
1.1.17.	SINAPI	87247	Torneira clinica autonatica deficiente PNE de lavatório instalado.	un	40,00	186,00	BDI 1	235,33	9.413,20
1.1.18.	Cotação	2	Placa de sinalizacao ACM aço escovado Tamanho (40 x 12)cm de indicação (conforme padrão do município) para acesso as salas	un	40,00	55,00	BDI 1	69,59	2.783,60
						<b>\$8.108,47</b>			

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO  
Local  
quinta-feira, 10 de outubro de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO  
CREA/CAU: 026768-0  
ART/RRT:  
*Edésio A. A. Júlio*  
Engº Civil  
CREA - SC 026768-0