

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

| Dados do Contrato (Inicial) | |
|--|---------------------------------------|
| Fonte de recursos: | OGU |
| Proponente/Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO |
| Município/UF: | CORREIA PINTO |
| Nº da Operação (0000000-00): | ID 3057495 |
| Nº do SICONV (000000): | 3057495/2019 |
| Valor do Repasse Contratado (R\$): | 1.861.835,17 |
| Valor de Contrapartida Contratada (R\$): | 397.012,26 |
| % mínimo de Contrapartida: | |
| R\$ mínimo de Contrapartida (se houver): | |
| % máximo de Contrapartida: | |

| Dados do Empreendimento e Orçamento | |
|---|--|
| Nome/apelido: | CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 |
| Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 |
| Regime previdenciário previsto para a obra: | DESONERADO |
| Data base do Orçamento: | 02-2021 |

| Responsável pelo Orçamento | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Nome: | ED'SEIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO |
| CREA/CAU: | 026768-0 |
| ART/RRT: | |
| Data do preenchimento: | 16/04/2021 |

| Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios) | |
|--|--------------------------------|
| Nome: | EDILSON GERMINIAINI DOS SANTOS |
| Cargo: | PREFEITO |

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

| Licitação | |
|--|--------------|
| Data de emissão dos documentos de licitação: | |
| Nº do CTEF (contrato com empresa): | |
| Nome da empresa: | |
| CNPJ da empresa: | |
| Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR) |
| Data base do CTEF: | |

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

| Dados da obra | |
|----------------------------|------------|
| Data do Início da Obra: | |
| Data de fechamento do RRE: | 16/04/2021 |

| Responsável pela Fiscalização | |
|---------------------------------|--|
| Nome: | |
| Profissão: | |
| CREA/CAU (para obras/projetos): | |
| ART/RRT (para obras/projetos): | |

Edesio A. A. Júlio
Engº Civil
CREA - SC 026768-0

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO |
| | | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% |
| | | BDI 3 0,00% | |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|--------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1. CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1.1.0.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL | M2 | 10,00 | 380,00 | BDI 1 | 489,52 | 4.895,20 |
| 1.1.0.2. | SINAPI | 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA 6MM (45X2,20M) | M2 | 99,00 | 50,00 | BDI 1 | 64,41 | 6.376,59 |
| 1.1.0.3. | SICRO | C2850 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO | UM | 1,00 | 1.690,00 | BDI 1 | 2.177,06 | 2.177,06 |
| 1.1.0.4. | SINAPI | 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 1,00 | 5.410,98 | BDI 1 | 6.970,42 | 6.970,42 |
| 1.1.0.5. | SINAPI | 73658 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UM | 1,00 | 670,00 | BDI 1 | 863,09 | 863,09 |
| 1.1.0.6. | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 2,52 | 875,26 | BDI 1 | 1.127,51 | 2.841,33 |
| 1.1.0.7. | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 20,00 | 600,00 | BDI 1 | 772,92 | 15.458,40 |
| 1.1.0.8. | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 20,00 | 843,36 | BDI 1 | 1.086,42 | 21.728,40 |
| 1.1.0.9. | SICRO | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO) | M2 | 891,68 | 4,00 | BDI 1 | 5,15 | 4.592,15 |
| 1.1.0.10. | SINAPI | 73859/2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL | M2 | 1.575,00 | 3,80 | BDI 1 | 4,90 | 7.717,50 |
| 1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDACOES | | | | | | | | | |
| 1.2.1. EDIFICACAO | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 158,44 | 36,44 | BDI 1 | 46,94 | 7.437,17 |
| 1.2.1.2. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 250,58 | 61,63 | BDI 1 | 79,39 | 19.893,55 |
| 1.2.1.3. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 107,09 | 1,48 | BDI 1 | 1,91 | 204,54 |
| 1.2.1.4. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 210,86 | 24,14 | BDI 1 | 31,10 | 6.557,75 |
| 1.2.2. MURETA E ABRIGOS GÁZ | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 15,68 | 61,63 | BDI 1 | 79,39 | 1.244,84 |
| 1.2.2.2. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 13,37 | 1,48 | BDI 1 | 1,91 | 25,54 |
| 1.2.2.3. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 11,42 | 24,14 | BDI 1 | 31,10 | 355,16 |
| | | | | | | | | | 2.258.847,43 |
| | | | | | | | | | 2.258.847,43 |
| | | | | | | | | | 73.620,14 |
| | | | | | | | | | 4.895,20 |
| | | | | | | | | | 6.376,59 |
| | | | | | | | | | 2.177,06 |
| | | | | | | | | | 6.970,42 |
| | | | | | | | | | 863,09 |
| | | | | | | | | | 2.841,33 |
| | | | | | | | | | 15.458,40 |
| | | | | | | | | | 21.728,40 |
| | | | | | | | | | 4.592,15 |
| | | | | | | | | | 7.717,50 |
| | | | | | | | | | 36.055,81 |
| | | | | | | | | | 34.093,01 |
| | | | | | | | | | 7.437,17 |
| | | | | | | | | | 19.893,55 |
| | | | | | | | | | 204,54 |
| | | | | | | | | | 6.557,75 |
| | | | | | | | | | 1.825,54 |
| | | | | | | | | | 1.244,84 |
| | | | | | | | | | 25,54 |
| | | | | | | | | | 355,16 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICOMV 3057495/2019 | PROPORTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.2.3. CASTELO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3,65 | 61,63 | BDI 1 | 79,39 | 289,77 |
| 1.2.3.2. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 4,84 | 1,48 | BDI 1 | 1,91 | 9,24 |
| 1.2.3.3. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1,23 | 24,14 | BDI 1 | 31,10 | 38,25 |
| 1.3. FUNDAÇÕES | | | | | | | | | |
| 1.3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 46,65 | 24,67 | BDI 1 | 31,78 | 1.482,54 |
| 1.3.1.2. | SINAPI | 96635 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 131,71 | 137,65 | BDI 1 | 177,32 | 23.354,82 |
| 1.3.1.3. | SINAPI | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 317,20 | 14,76 | BDI 1 | 19,01 | 6.029,97 |
| 1.3.1.4. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 41,25 | 13,91 | BDI 1 | 17,92 | 739,20 |
| 1.3.1.5. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 366,94 | 12,46 | BDI 1 | 16,05 | 5.889,39 |
| 1.3.1.6. | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 225,00 | 10,50 | BDI 1 | 13,53 | 3.044,25 |
| 1.3.1.7. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 134,38 | 15,52 | BDI 1 | 19,99 | 2.686,26 |
| 1.3.1.8. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 15,55 | 447,12 | BDI 1 | 575,98 | 8.956,49 |
| 1.3.2. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 60,44 | 23,69 | BDI 1 | 30,52 | 1.844,63 |
| 1.3.2.2. | SINAPI | 83534 | LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 7CM, COM IMPERMEABILIZANTE - ENTRE BALDRAMES | M3 | 55,45 | 780,00 | BDI 1 | 1.004,80 | 55.716,16 |
| 1.3.2.3. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 349,55 | 71,88 | BDI 1 | 92,60 | 32.368,33 |
| 1.3.2.4. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 660,10 | 13,91 | BDI 1 | 17,92 | 11.828,99 |
| | | | | | | 2.268.847,43 | | | 337,26 |
| | | | | | | | | | 197.120,46 |
| | | | | | | | | | 52.182,92 |
| | | | | | | | | | 1.482,54 |
| | | | | | | | | | 23.354,82 |
| | | | | | | | | | 6.029,97 |
| | | | | | | | | | 739,20 |
| | | | | | | | | | 5.889,39 |
| | | | | | | | | | 3.044,25 |
| | | | | | | | | | 2.686,26 |
| | | | | | | | | | 8.956,49 |
| | | | | | | | | | 124.818,23 |
| | | | | | | | | | 1.844,63 |
| | | | | | | | | | 55.716,16 |
| | | | | | | | | | 32.368,33 |
| | | | | | | | | | 11.828,99 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 | KG | 113,60 | 12,46 | BDI 1 | 16,05 | 1.823,28 |
| 1.3.2.6. | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 | KG | 26,41 | 10,50 | BDI 1 | 13,53 | 357,33 |
| 1.3.2.7. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 | KG | 356,91 | 15,52 | BDI 1 | 19,99 | 7.134,63 |
| 1.3.2.8. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017 | M3 | 24,18 | 441,27 | BDI 1 | 568,44 | 13.744,88 |
| 1.3.3. | | | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA | | | | | | 8.286,29 |
| 1.3.3.1. | SINAPI | 98228 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 25CM DE DIAMETRO, SEM ARMAÇÃO | M | 35,00 | 60,00 | BDI 1 | 77,29 | 2.705,15 |
| 1.3.3.2. | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF. 11/2016 | UN | 5,00 | 16,55 | BDI 1 | 21,32 | 106,60 |
| 1.3.3.3. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016 | M2 | 4,84 | 23,69 | BDI 1 | 30,52 | 147,72 |
| 1.3.3.4. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017 | M2 | 4,40 | 82,96 | BDI 1 | 106,87 | 470,23 |
| 1.3.3.5. | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 | KG | 116,61 | 12,46 | BDI 1 | 16,05 | 1.871,59 |
| 1.3.3.6. | SINAPI | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 | KG | 83,78 | 10,50 | BDI 1 | 13,53 | 1.133,54 |
| 1.3.3.7. | SINAPI | 92924 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 | KG | 13,87 | 10,98 | BDI 1 | 14,14 | 196,12 |
| 1.3.3.8. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015 | KG | 13,08 | 15,52 | BDI 1 | 19,99 | 261,47 |
| 1.3.3.9. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 11/2016 | M3 | 2,42 | 447,12 | BDI 1 | 575,98 | 1.393,87 |
| 1.3.4. | | | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS | | | | | | 2.604,35 |
| 1.3.4.1. | SINAPI | 98230 | ESTACA DIAM 30CM ESCAVADA MANUALMENTE FCK= 15MPA, SEM ARMAÇÃO | M | 17,50 | 65,00 | BDI 1 | 83,73 | 1.465,28 |
| 1.3.4.2. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016 | M2 | 1,25 | 23,69 | BDI 1 | 30,52 | 38,15 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.3.4.3. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COIROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 5,00 | 82,96 | BDI 1 | 106,87 | 534,35 |
| 1.3.4.4. | SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10,19 | 15,52 | BDI 1 | 19,99 | 203,70 |
| 1.3.4.5. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 0,63 | 447,12 | BDI 1 | 575,98 | 362,87 |
| 1.3.5. MURETA E ABRIGOS GÁS - VIGAS BALDRAME | | | | | | | | | |
| 1.3.5.1. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 12,12 | 23,89 | BDI 1 | 30,52 | 369,90 |
| 1.3.5.2. | SINAPI | 83534 | IMPERMEABILIZANTE - ENTRE BALDRAMES | M3 | 1,13 | 780,00 | BDI 1 | 1.004,80 | 1.135,42 |
| 1.3.5.3. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 44,47 | 71,88 | BDI 1 | 92,60 | 4.117,92 |
| 1.3.5.4. | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 84,20 | 13,91 | BDI 1 | 17,92 | 1.508,86 |
| 1.3.5.5. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 3,64 | 447,12 | BDI 1 | 575,98 | 2.096,57 |
| 1.4. SUPERESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 1.4.1. CONCRETO ARMADO - PILARES | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | SINAPI | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 333,34 | 63,59 | BDI 1 | 81,92 | 27.307,21 |
| 1.4.1.2. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 839,33 | 12,97 | BDI 1 | 16,71 | 14.025,20 |
| 1.4.1.3. | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 312,88 | 10,87 | BDI 1 | 14,00 | 4.380,32 |
| 1.4.1.4. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 450,22 | 16,70 | BDI 1 | 21,51 | 9.684,23 |
| 1.4.1.5. | SINAPI | 92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 18,25 | 419,81 | BDI 1 | 540,80 | 9.869,60 |
| 1.4.2. CONCRETO ARMADO - VIGAS | | | | | | | | | |
| | | | | | | 140.276,74 | | | 140.276,74 |
| | | | | | | 65.266,56 | | | 65.266,56 |
| | | | | | | 2.258.847,43 | | | 2.258.847,43 |

Edesio A. A. Julia
Engº Civil
CREA SC 228759-0

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1. | SINAPI | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 344,10 | 63,59 | BDI 1 | 81,92 | 28.188,67 |
| 1.4.2.2. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 675,91 | 14,58 | BDI 1 | 18,78 | 12.693,59 |
| 1.4.2.3. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 9,64 | 12,97 | BDI 1 | 16,71 | 161,08 |
| 1.4.2.4. | SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 365,31 | 10,87 | BDI 1 | 14,00 | 5.114,34 |
| 1.4.2.5. | SINAPI | 92726 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 24,55 | 405,42 | BDI 1 | 522,26 | 12.821,48 |
| 1.4.3. | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS | | | | | | | | |
| 1.4.3.1. | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 124,12 | 57,51 | BDI 1 | 74,08 | 9.194,81 |
| 1.4.4. | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES | | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | SINAPI | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 18,00 | 63,59 | BDI 1 | 81,92 | 1.474,56 |
| 1.4.4.2. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 13,66 | 14,58 | BDI 1 | 18,78 | 256,53 |
| 1.4.4.3. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 43,92 | 16,70 | BDI 1 | 21,51 | 944,72 |
| 1.4.4.4. | SINAPI | 92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0,76 | 419,81 | BDI 1 | 540,80 | 411,01 |
| 1.4.5. | CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE | | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | SINAPI | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 19,24 | 63,59 | BDI 1 | 81,92 | 1.576,14 |
| | | | | | | | | | 2.258.847,43 |
| | | | | | | | | | 9.194,81 |
| | | | | | | | | | 3.086,82 |
| | | | | | | | | | 3.749,39 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICIPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|------------------------------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.4.5.2. | SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 15,26 | 15,66 | BDI 1 | 20,17 | 307,79 |
| 1.4.5.3. | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19,45 | 14,58 | BDI 1 | 18,78 | 365,27 |
| 1.4.5.4. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 28,01 | 12,97 | BDI 1 | 16,71 | 468,05 |
| 1.4.5.5. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17,06 | 16,70 | BDI 1 | 21,51 | 366,96 |
| 1.4.5.6. | SINAPI | 92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M ² . LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1,23 | 419,81 | BDI 1 | 540,80 | 665,18 |
| 1.5. | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | | | | | | | | |
| 1.5.1. | ELEMENTOS VAZADOS | | | | | | | | |
| 1.5.1.1. | SINAPI | 73937/1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) - (6X40X40CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO, AREIA) | M2 | 6,10 | 125,00 | BDI 1 | 161,03 | 982,28 |
| 1.5.2. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | | | | | | | | |
| 1.5.2.1. | SINAPI | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 572,77 | 48,86 | BDI 1 | 62,94 | 36.050,14 |
| 1.5.2.2. | SINAPI | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 10,38 | 71,22 | BDI 1 | 91,75 | 952,37 |
| 1.5.2.3. | SINAPI | 87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 564,11 | 65,12 | BDI 1 | 83,89 | 47.323,19 |
| 1.5.2.4. | SINAPI | 72132 | ACENTAMENTO COM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 311,80 | 21,97 | BDI 1 | 28,30 | 8.823,94 |
| 1.5.2.5. | SINAPI | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 311,80 | 21,97 | BDI 1 | 28,30 | 8.823,94 |
| | | | | | | | | | 2.258.847,43 |
| | | | | | | | | | 104.474,10 |
| | | | | | | | | | 982,28 |
| | | | | | | | | | 982,28 |
| | | | | | | | | | 98.210,94 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICOVN 3057495/2019 | PROPORTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICIPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.5.2.6. | SINAPI | C4070 | DIVISÓRIA DE BANHEIRO E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 | M2 | 8,06 | 350,00 | BDI 1 | 450,87 | 3.634,01 |
| 1.5.2.7. | SINAPI | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÁOS. AF_06/2017_P | M2 | 3,60 | 118,78 | BDI 1 | 153,01 | 550,84 |
| 1.5.3. | | | ALVENARIA DA MURETA | | | | | | |
| 1.5.3.1. | SINAPI | 87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 62,95 | 65,12 | BDI 1 | 83,89 | 5.280,88 |
| 1.6. | | | ESQUADRIAS | | | | | | |
| 1.6.1. | | | PORTA DE MADEIRA | | | | | | |
| 1.6.1.1. | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6,00 | 733,45 | BDI 1 | 944,83 | 5.668,98 |
| 1.6.1.2. | SINAPI | | PORTA DE MADEIRA - PM2 - 80X210, COM VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN | 3,00 | 860,00 | BDI 1 | 1.107,85 | 3.323,55 |
| 1.6.1.3. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6,00 | 767,67 | BDI 1 | 988,91 | 5.933,46 |
| 1.6.1.4. | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3,00 | 870,00 | BDI 1 | 1.120,73 | 5.603,65 |
| 1.6.1.5. | SINAPI | | PORTA DE MADEIRA - PM5 - 82X210, INCLUSO FERRAGENS E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN | 5,00 | 700,00 | BDI 1 | 901,74 | 3.606,96 |
| 1.6.1.6. | SINAPI | | PORTA DE COMPENSADO DE MADEIRA - PM6 - 60X100, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN | 4,00 | 85,00 | BDI 1 | 109,50 | 438,00 |
| 1.6.2. | | | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | | | | | | |
| 1.6.2.1. | SINAPI | 74046/2 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OcupADO | UN | 4,00 | 249,04 | BDI 1 | 320,81 | 2.566,48 |
| 1.6.2.2. | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | 85,00 | BDI 1 | 109,50 | 438,00 |
| | | | | | | | | | 2.268.847,43 |
| | | | | | | | | | 234.887,34 |
| | | | | | | | | | 27.103,33 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICOMV 3057495/2019 | PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.6.2.3. | Cotação | | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,80MX0,40M, E= 1MM PARA AS PORTAS | M2 | 12,80 | 155,00 | BDI 1 | 199,67 | 2.258.847,43 |
| 1.6.3. | | | PORTAS EM ALUMÍNIO | | | | | | 91.915,74 |
| 1.6.3.1. | Cotação | | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO MINI BOREAL CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO | M2 | 2,10 | 960,00 | BDI 1 | 1.236,67 | 2.597,01 |
| 1.6.3.2. | Cotação | | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - CORFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 1,68 | 860,00 | BDI 1 | 1.107,85 | 1.861,19 |
| 1.6.3.3. | Cotação | | PORTA DE ABRIR - PA3 - 160X210 EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA - COFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 3,36 | 980,00 | BDI 1 | 1.262,44 | 4.241,80 |
| 1.6.3.4. | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR, AF. 12/2019 | M2 | 83,48 | 752,39 | BDI 1 | 969,23 | 80.911,32 |
| 1.6.3.5. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019 | M2 | 2,04 | 876,90 | BDI 1 | 1.129,62 | 2.304,42 |
| 1.6.4. | | | PORTAS DE VIDRO - PV | | | | | | 2.164,18 |
| 1.6.4.1. | SINAPI | 73838/1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV1 - 175X230, COM FERRAGEM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | UN | 1,00 | 1.680,00 | BDI 1 | 2.164,18 | 2.164,18 |
| 1.6.5. | | | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA | | | | | | 44.955,29 |
| 1.6.5.1. | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019 | M2 | 0,88 | 557,20 | BDI 1 | 717,79 | 631,66 |
| 1.6.5.2. | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019 | M2 | 2,15 | 557,20 | BDI 1 | 717,79 | 1.543,25 |
| 1.6.5.3. | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019 | M2 | 1,61 | 355,75 | BDI 1 | 458,28 | 737,83 |
| 1.6.5.4. | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019 | M2 | 2,73 | 557,20 | BDI 1 | 717,79 | 1.959,57 |
| 1.6.5.5. | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019 | M2 | 2,16 | 355,75 | BDI 1 | 458,28 | 989,88 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|---------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.6.5.6. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,05 | 511,86 | BDI 1 | 659,38 | 692,35 RA |
| 1.6.5.7. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 12,60 | 511,86 | BDI 1 | 659,38 | 8.308,19 RA |
| 1.6.5.8. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 8,40 | 511,86 | BDI 1 | 659,38 | 5.538,79 RA |
| 1.6.5.9. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6,30 | 511,86 | BDI 1 | 659,38 | 4.154,09 RA |
| 1.6.5.10. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,05 | 511,86 | BDI 1 | 659,38 | 692,35 RA |
| 1.6.5.11. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5,25 | 511,86 | BDI 1 | 659,38 | 3.461,75 RA |
| 1.6.5.12. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4,20 | 511,86 | BDI 1 | 659,38 | 2.769,40 RA |
| 1.6.5.13. | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 16,80 | 511,86 | BDI 1 | 659,38 | 11.077,58 RA |
| 1.6.5.14. | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2,72 | 355,75 | BDI 1 | 458,28 | 1.246,52 RA |
| 1.6.5.15. | Cotação | CPU | TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO - FIXADA NA ESQUADRIA | M2 | 10,28 | 87,00 | BDI 1 | 112,07 | 1.152,08 RA |
| 1.6.6. | | | VIDROS | | | | | | |
| 1.6.6.1. | SINAPI | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 13,33 | 250,00 | BDI 1 | 322,05 | 4.292,93 RA |
| 1.6.6.2. | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 7,20 | 326,52 | BDI 1 | 420,62 | 3.028,46 RA |
| 1.6.6.3. | SINAPI | 85005 | ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM COM MOLDURA DE MADEIRA | M2 | 7,50 | 283,00 | BDI 1 | 364,56 | 2.734,20 RA |
| 1.6.7. | | | ESQUADRIAS - GRADIL METÁLICO | | | | | | |
| 1.6.7.1. | Cotação | CPU | GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA (GR1, GR2, GR3, GR4) | M2 | 71,89 | 300,00 | BDI 1 | 386,46 | 27.782,61 RA |
| 1.6.7.2. | Cotação | CPU | PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA (PF1 E PF2) | M2 | 5,27 | 550,00 | BDI 1 | 708,51 | 3.733,85 RA |
| 1.6.7.3. | Cotação | CPU | FECHAMENTO COM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS PARA SUPORTE E PINTURA | M2 | 116,76 | 88,00 | BDI 1 | 113,36 | 13.235,91 RA |
| | | | | | | | | | 2.258.847,43 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICOMV 3057495/2019 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|---------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.6.7.4. | Cotação | CPU | PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE PINTURA | M2 | 17,12 | 380,00 | BDI 1 | 489,52 | 8.380,58 RA |
| 1.7. | | | SISTEMA DE COBERTURA | | | | | | |
| 1.7.0.1. | Cotação | CPU | ESTRUTURA STEEL FRAME METALICA EM TESOURAS | M2 | 881,21 | 110,00 | BDI 1 | 141,70 | 261.763,56 RA |
| 1.7.0.2. | Cotação | CPU | TELHA SANDUICHE METALICA COM PREENCHIMENTO EM PIR | M2 | 850,66 | 95,00 | BDI 1 | 122,38 | 104.103,77 RA |
| 1.7.0.3. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA METALICA NUMERO 22 DESENVOLVIMENTO DE 63CM | M2 | 69,15 | 82,81 | BDI 1 | 106,68 | 7.376,92 RA |
| 1.7.0.4. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 | M | 93,60 | 47,81 | BDI 1 | 61,59 | 5.764,82 RA |
| 1.7.0.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 | M | 45,70 | 47,81 | BDI 1 | 61,59 | 2.814,66 RA |
| 1.7.0.6. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019 | M | 126,60 | 47,81 | BDI 1 | 61,59 | 7.797,29 RA |
| 1.7.0.7. | SINAPI | 71623 | PINGADEIRA OU CHAPIM EM CONCRETO APARENTE DESEMPENADO | M | 233,60 | 30,00 | BDI 1 | 38,65 | 9.028,64 RA |
| 1.8. | | | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | |
| 1.8.0.1. | SINAPI | 74106/1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES (VIGAS BALDRAMES) | M2 | 394,02 | 14,00 | BDI 1 | 18,03 | 7.104,18 RA |
| 1.8.0.2. | SINAPI | 98560 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2CM. AF. 06/2018 | M2 | 125,46 | 38,26 | BDI 1 | 49,29 | 6.183,92 RA |
| 1.9. | | | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | | | | | | |
| 1.9.1. | | | EDIFICAÇÃO | | | | | | |
| 1.9.1.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 | M2 | 2.569,60 | 3,75 | BDI 1 | 4,83 | 12.411,17 RA |
| 1.9.1.2. | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014 | M2 | 1.589,78 | 23,72 | BDI 1 | 30,56 | 48.683,68 RA |
| 1.9.1.3. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF. 06/2014 | M2 | 979,82 | 29,43 | BDI 1 | 37,91 | 37.144,98 RA |
| 1.9.1.4. | SINAPI | 87543 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1.5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014 | M2 | 1.024,77 | 15,90 | BDI 1 | 20,48 | 20.987,29 RA |
| 1.9.1.5. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014 | M2 | 456,39 | 56,66 | BDI 1 | 72,99 | 33.311,91 RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICOMV 3057495/2019 | PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO |
| | | | BDI 1 28,82% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.9.1.6. | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 4,60 | 56,98 | BDI 1 | 73,40 | 337,64 |
| 1.9.1.7. | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 4,92 | 56,98 | BDI 1 | 73,40 | 361,13 |
| 1.9.1.8. | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 9,71 | 56,98 | BDI 1 | 73,40 | 712,71 |
| 1.9.1.9. | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 94,00 | 56,98 | BDI 1 | 73,40 | 6.899,60 |
| 1.9.1.10. | SINAPI | 73886/1 | RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA = 10CM) | M | 127,20 | 14,00 | BDI 1 | 18,03 | 2.293,42 |
| 1.9.1.11. | SINAPI | C4294 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - MONTAGEM E INSTALAÇÃO | M2 | 438,37 | 70,00 | BDI 1 | 90,17 | 39.527,82 |
| 1.9.1.12. | SINAPI | C4479 | FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVIVEL (1250X625X16MM) APOIADO SOBRE PERFIL METÁLICO "I" INVERTIDO 24MM | M2 | 259,43 | 110,00 | BDI 1 | 141,70 | 36.761,23 |
| 1.9.2. | | | MURETA | | | | | | 3.469,99 |
| 1.9.2.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 98,05 | 3,75 | BDI 1 | 4,83 | 473,58 |
| 1.9.2.2. | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 98,05 | 23,72 | BDI 1 | 30,56 | 2.996,41 |
| 1.10. | | | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | | | | | | 143.243,75 |
| 1.10.1. | | | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3CM E PREPARO MECÂNICO | | | | | | 91.108,91 |
| 1.10.1.1. | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3CM E PREPARO MECÂNICO | M2 | 408,38 | 36,12 | BDI 1 | 46,53 | 19.001,92 |
| 1.10.1.2. | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 130,16 | 29,19 | BDI 1 | 37,60 | 4.894,02 |
| 1.10.1.3. | SINAPI | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 375,34 | 28,40 | BDI 1 | 36,58 | 13.729,94 |
| 1.10.1.4. | SINAPI | 72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | M2 | 37,42 | 48,26 | BDI 1 | 62,17 | 2.326,40 |

Nº OPERAÇÃO
ID 3057495

Nº SICONV
3057495/2019

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHINHO DE LEITE) TIPO 2

LOCALIDADE SINAPI
FLORIANOPOLIS

DATA BASE
02-21 (DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHINHO DE LEITE) TIPO 2

MUNICÍPIO / UF
CORREIA PINTO

BDI 1
28,82%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.10.1.5. | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 148,95 | 36,79 | BDI 1 | 47,39 | 7.058,74 |
| 1.10.1.6. | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 42,90 | 66,35 | BDI 1 | 85,47 | 3.666,66 |
| 1.10.1.7. | SINAPI | | PISO VINILICO EM MANTA ESPESSURA 2MM | M2 | 216,53 | 96,00 | BDI 1 | 123,67 | 26.778,27 |
| 1.10.1.8. | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 68,00 | 12,05 | BDI 1 | 15,52 | 1.055,36 |
| 1.10.1.9. | SINAPI | | RODAPÉ VINILICO DE 7CM DE ALTURA | M | 127,20 | 25,00 | BDI 1 | 32,21 | 4.097,11 |
| 1.10.1.10. | SINAPI | C2284 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM | M | 53,45 | 119,00 | BDI 1 | 153,30 | 8.193,89 |
| 1.10.1.11. | SINAPI | C2285 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2CM | M | 1,75 | 136,00 | BDI 1 | 175,20 | 306,60 |
| 1.10.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | | | | | | | | | |
| 1.10.2.1. | SINAPI | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 254,80 | 102,42 | BDI 1 | 131,94 | 33.618,31 |
| 1.10.2.2. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 17,38 | 334,47 | BDI 1 | 430,86 | 7.488,35 |
| 1.10.2.3. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 27,74 | 54,72 | BDI 1 | 70,49 | 1.955,39 |
| 1.10.2.4. | SINAPI | C4624 | PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MIOLDADAS 25X25CM - VERMELHA | M2 | 7,50 | 87,00 | BDI 1 | 112,07 | 840,53 |
| 1.10.2.5. | SINAPI | C4624 | PISO TÁTIL ALERTA EM PLACAS PRÉ-MIOLDADAS 25X25CM - VERMELHA | M2 | 4,88 | 87,00 | BDI 1 | 112,07 | 546,90 |
| 1.10.2.6. | SINAPI | C3141 | COLCHÃO DE AREIA | M3 | 21,96 | 128,00 | BDI 1 | 164,89 | 3.620,98 |
| 1.10.2.7. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 344,81 | 8,57 | BDI 1 | 11,04 | 3.806,70 |
| 1.10.2.8. | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 8,06 | 24,82 | BDI 1 | 31,97 | 257,68 |
| 1.11. PINTURA E ACABAMENTO | | | | | | | | | |
| 1.11.1. EDIFICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1.11.1.1. | SINAPI | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 2.004,59 | 16,48 | BDI 1 | 21,23 | 42.557,45 |
| 1.11.1.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.902,96 | 12,09 | BDI 1 | 15,57 | 29.629,09 |
| 1.11.1.3. | SINAPI | C1208 | EMASSAMENTO DE FORRO COM MASSA CORRIDA PVA | M2 | 442,55 | 13,00 | BDI 1 | 16,75 | 7.412,71 |
| 1.11.1.4. | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 442,55 | 11,60 | BDI 1 | 14,94 | 6.611,70 |
| | | | | | | | | | 2.258.847,43 |
| | | | | | | | | | 52.134,84 |
| | | | | | | | | | 113.512,24 |
| | | | | | | | | | 109.904,00 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICOMV 3057495/2019 | PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO |
| | | | BDI 1 28,82% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.11.1.5. | SINAPI | 74065/2 | PINTURA EMESMALTE SINTÉTICO 02 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 123,61 | 19,70 | BDI 1 | 25,38 | 3.137,22 |
| 1.11.1.6. | SINAPI | 74065/1 | PINTURA EMESMALTE SINTÉTICO 02 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 12,72 | 19,70 | BDI 1 | 25,38 | 322,83 |
| 1.11.1.7. | SINAPI | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAÓ). AF_ 01/2020 | M2 | 421,23 | 18,76 | BDI 1 | 24,17 | 10.181,13 |
| 1.11.1.8. | SINAPI | 79460 | PINTURA EPOXI À BASE DE ÁGUA PARA ÁREA MOLHADAS, 2 DEMAÓ | M2 | 101,63 | 45,00 | BDI 1 | 57,97 | 5.891,49 |
| 1.11.1.9. | SINAPI | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAÓ). AF_ 01/2020 | M2 | 172,13 | 18,76 | BDI 1 | 24,17 | 4.160,38 |
| 1.11.2. | | | MURETA | | | | | | 3.608,24 |
| 1.11.2.1. | SINAPI | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAÓS. AF_ 05/2017 | M2 | 98,05 | 16,48 | BDI 1 | 21,23 | 2.081,60 |
| 1.11.2.2. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÓS. AF_ 06/2014 | M2 | 98,05 | 12,09 | BDI 1 | 15,57 | 1.526,64 |
| 1.12. | | | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | | | | | | 34.249,17 |
| 1.12.1. | | | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO | | | | | | 28.381,71 |
| 1.12.1.1. | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014 | M | 27,60 | 6,63 | BDI 1 | 8,54 | 235,70 |
| 1.12.1.2. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014 | M | 166,90 | 4,44 | BDI 1 | 5,72 | 954,67 |
| 1.12.1.3. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014 | M | 81,05 | 15,53 | BDI 1 | 20,01 | 1.621,81 |
| 1.12.1.4. | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014 | M | 11,00 | 25,67 | BDI 1 | 33,07 | 363,77 |
| 1.12.1.5. | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014 | M | 134,60 | 42,41 | BDI 1 | 54,63 | 7.353,20 |
| 1.12.1.6. | SINAPI | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2014 | M | 54,55 | 52,81 | BDI 1 | 68,03 | 3.711,04 |
| 1.12.1.7. | SINAPI | 94709 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2016 | UN | 3,00 | 29,13 | BDI 1 | 37,53 | 112,59 |
| 1.12.1.8. | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2016 | UN | 6,00 | 190,53 | BDI 1 | 245,44 | 1.472,64 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.12.1.9. | SINAPI | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016. | UN | 2,00 | 258,32 | BDI 1 | 332,77 | 665,54 |
| 1.12.1.10. | SINAPI | 89422 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 3,49 | BDI 1 | 4,50 | 18,00 |
| 1.12.1.11. | SINAPI | 89538 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 72,00 | 3,38 | BDI 1 | 4,35 | 313,20 |
| 1.12.1.12. | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 40,00 | 9,78 | BDI 1 | 12,60 | 504,00 |
| 1.12.1.13. | SINAPI | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2,1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 27,35 | BDI 1 | 35,23 | 211,38 |
| 1.12.1.14. | SINAPI | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 39,86 | BDI 1 | 51,35 | 102,70 |
| 1.12.1.15. | SINAPI | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 18,21 | BDI 1 | 23,46 | 140,76 |
| 1.12.1.16. | SINAPI | C0500 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 75MM - 60MM | UN | 2,00 | 10,00 | BDI 1 | 12,88 | 25,76 |
| 1.12.1.17. | SINAPI | C0505 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 85MM - 75 MM | UN | 4,00 | 17,00 | BDI 1 | 21,90 | 87,60 |
| 1.12.1.18. | SINAPI | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 30,00 | 10,21 | BDI 1 | 13,15 | 394,50 |
| 1.12.1.19. | SINAPI | C0503 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60MM-25MM | UN | 1,00 | 5,00 | BDI 1 | 6,44 | 6,44 |
| 1.12.1.20. | SINAPI | C0498 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 75MM-50MM | UN | 5,00 | 9,00 | BDI 1 | 11,59 | 57,95 |
| 1.12.1.21. | SINAPI | 89485 | PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 4,74 | BDI 1 | 6,11 | 18,33 |
| 1.12.1.22. | SINAPI | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 14,01 | BDI 1 | 18,05 | 36,10 |
| 1.12.1.23. | SINAPI | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 76,59 | BDI 1 | 98,66 | 789,28 |
| 1.12.1.24. | SINAPI | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 120,06 | BDI 1 | 154,66 | 309,32 |
| 1.12.1.25. | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 6,18 | BDI 1 | 7,96 | 31,84 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|---|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APPELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO |
| | | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.12.1.26. | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 88,00 | 7,37 | BDI 1 | 9,49 | 835,12 |
| 1.12.1.27. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 28,00 | 12,28 | BDI 1 | 15,82 | 442,96 |
| 1.12.1.28. | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 32,37 | BDI 1 | 41,70 | 166,80 |
| 1.12.1.29. | SINAPI | 89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26,00 | 43,12 | BDI 1 | 55,55 | 1.444,30 |
| 1.12.1.30. | SINAPI | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 120,06 | BDI 1 | 154,66 | 927,96 |
| 1.12.1.31. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 47,00 | 12,64 | BDI 1 | 16,28 | 765,16 |
| 1.12.1.32. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 12,64 | BDI 1 | 16,28 | 195,36 |
| 1.12.1.33. | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17,00 | 10,32 | BDI 1 | 13,29 | 225,93 |
| 1.12.1.34. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | 19,35 | BDI 1 | 24,93 | 349,02 |
| 1.12.1.35. | SINAPI | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7,00 | 78,39 | BDI 1 | 98,41 | 688,87 |
| 1.12.1.36. | SINAPI | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 116,75 | BDI 1 | 150,40 | 601,60 |
| 1.12.1.37. | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 18,21 | BDI 1 | 23,46 | 234,60 |
| 1.12.1.38. | SINAPI | 89630 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 66,01 | BDI 1 | 85,03 | 170,06 |
| 1.12.1.39. | SINAPI | 89630 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13,00 | 66,01 | BDI 1 | 85,03 | 1.105,39 |
| 1.12.1.40. | SINAPI | 89630 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 66,01 | BDI 1 | 85,03 | 255,09 |
| 1.12.1.41. | SINAPI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 9,00 | 19,88 | BDI 1 | 25,61 | 230,49 |
| 1.12.1.42. | SINAPI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 8,00 | 19,88 | BDI 1 | 25,61 | 204,88 |
| 1.12.2. | | | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | | | | | | 5.867,46 |

Edesio A. A. Júlia
Engº Civil
CREA - SC 026708-0

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.12.2.1. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3,00 | 218,61 | BDI 1 | 281,61 | 844,83 |
| 1.12.2.2. | SINAPI | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1,00 | 259,53 | BDI 1 | 334,33 | 334,33 |
| 1.12.2.3. | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 61,93 | BDI 1 | 79,78 | 159,56 |
| 1.12.2.4. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2. COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8,00 | 133,37 | BDI 1 | 171,81 | 1.374,48 |
| 1.12.2.5. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 30,00 | 68,57 | BDI 1 | 88,33 | 2.649,90 |
| 1.12.2.6. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 65,25 | BDI 1 | 84,06 | 504,36 |
| 1.13. | | | DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS | | | | | | 12.664,97 |
| 1.13.1. | | | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | | | | | | 10.557,51 |
| 1.13.1.1. | SINAPI | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 246,60 | 26,41 | BDI 1 | 34,02 | 8.389,33 |
| 1.13.1.2. | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3,00 | 52,29 | BDI 1 | 67,36 | 202,08 |
| 1.13.1.3. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11,00 | 20,68 | BDI 1 | 26,64 | 293,04 |
| 1.13.1.4. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 47,00 | 20,73 | BDI 1 | 26,70 | 1.254,90 |
| 1.13.1.5. | SINAPI | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 67,66 | BDI 1 | 87,16 | 348,64 |
| 1.13.1.6. | SINAPI | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 53,97 | BDI 1 | 69,52 | 69,52 |

Edesio A. A. Julia
Engº Civil
CREA SC-026708-0

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICOMV 3057495/2019 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APeLIDO DO EMPReENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRiÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICIPIO / UF CORREIA PINTO |
| | | | BDI 1 28,82% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.13.2. | | | ACESSÓRIOS | | | | | | 2.258.847,43 |
| 1.13.2.1. | Cotação | | RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, DIAM 100MM | UN | 11,00 | 26,00 | BDI 1 | 33,49 | 368,39 |
| 1.13.2.2. | SINAPI | 72285 | CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60X60CM | UN | 9,00 | 150,00 | BDI 1 | 193,23 | 1.739,07 |
| 1.14. | | | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | | | | | | 37.297,88 |
| 1.14.0.1. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 149,30 | 48,13 | BDI 1 | 62,00 | 9.256,60 |
| 1.14.0.2. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 115,30 | 16,21 | BDI 1 | 20,88 | 2.407,46 |
| 1.14.0.3. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 173,10 | 24,57 | BDI 1 | 31,65 | 5.478,62 |
| 1.14.0.4. | SINAPI | 89511 | TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 69,55 | 36,59 | BDI 1 | 47,14 | 3.278,59 |
| 1.14.0.5. | SINAPI | 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 25,00 | 7,79 | BDI 1 | 10,04 | 251,00 |
| 1.14.0.6. | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 20,68 | BDI 1 | 26,64 | 159,84 |
| 1.14.0.7. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 16,71 | BDI 1 | 21,53 | 193,77 |
| 1.14.0.8. | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 31,00 | 9,72 | BDI 1 | 12,52 | 388,12 |
| 1.14.0.9. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 32,00 | 6,36 | BDI 1 | 8,19 | 262,08 |
| 1.14.0.10. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 20,73 | BDI 1 | 26,70 | 320,40 |
| 1.14.0.11. | SINAPI | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 28,00 | 24,91 | BDI 1 | 32,09 | 898,52 |
| 1.14.0.12. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18,00 | 9,16 | BDI 1 | 11,80 | 212,40 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| Nº OPERAÇÃO ID. 3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO |
| | | | BDI 1 28,82% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.14.0.13. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 | UN | 106,00 | 8,71 | BDI 1 | 11,22 | 1.189,32 |
| 1.14.0.14. | SINAPI | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014 | UN | 14,00 | 63,93 | BDI 1 | 82,35 | 1.152,90 |
| 1.14.0.15. | SINAPI | 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 | UN | 8,00 | 39,36 | BDI 1 | 50,70 | 405,60 |
| 1.14.0.16. | SINAPI | 89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014 | UN | 1,00 | 43,38 | BDI 1 | 55,88 | 55,88 |
| 1.14.0.17. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 | UN | 9,00 | 18,47 | BDI 1 | 23,79 | 214,11 |
| 1.14.0.18. | SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014 | UN | 1,00 | 24,08 | BDI 1 | 31,02 | 31,02 |
| 1.14.0.19. | SINAPI | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014 | UN | 4,00 | 54,27 | BDI 1 | 69,91 | 279,64 |
| 1.14.0.20. | SINAPI | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014 | UN | 12,00 | 54,27 | BDI 1 | 69,91 | 838,92 |
| 1.14.0.21. | SINAPI | 89784 | TÊ, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 | UN | 13,00 | 16,89 | BDI 1 | 21,76 | 282,88 |
| 1.14.0.22. | SINAPI | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014 | UN | 1,00 | 36,96 | BDI 1 | 47,61 | 47,61 |
| 1.14.0.23. | SINAPI | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | UN | 12,00 | 15,99 | BDI 1 | 20,60 | 247,20 |
| 1.14.0.24. | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 | UN | 19,00 | 25,55 | BDI 1 | 32,91 | 625,29 |
| 1.14.0.25. | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020 | UN | 4,00 | 109,05 | BDI 1 | 140,48 | 561,92 |
| 1.14.0.26. | SINAPI | 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM | UN | 12,00 | 180,00 | BDI 1 | 231,88 | 2.782,56 |
| 1.14.0.27. | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014 | UN | 15,00 | 9,21 | BDI 1 | 11,86 | 177,90 |
| | | | | | | 2.258.847,43 | | | |

Edesio A. A. Julia
Eng. Civil
CREA - SC 026768-0

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.14.0.28. | SINAPI | | RALO LINEAR 50CM | UN | 3,00 | 9,00 | BDI 1 | 11,59 | 34,77 RA |
| 1.14.0.29. | SINAPI | C4822 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM | UN | 9,00 | 4,00 | BDI 1 | 5,15 | 46,35 RA |
| 1.14.0.30. | SINAPI | C4823 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM | UN | 9,00 | 5,50 | BDI 1 | 7,09 | 63,81 RA |
| 1.14.0.31. | Cotação | | SUMIDOURO DIAM 2,30M | UN | 1,00 | 1.800,00 | BDI 1 | 2.318,76 | 2.318,76 RA |
| 1.14.0.32. | Cotação | | FOSSA SEPTICA DIAM 2,80M | UN | 1,00 | 2.200,00 | BDI 1 | 2.834,04 | 2.834,04 RA |
| 1.15. | | | | | | | | | |
| LOUÇAS, ACESSÓRIOS E MATAIS | | | | | | | | | |
| 1.15.0.1. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4,00 | 185,48 | BDI 1 | 238,94 | 955,76 RA |
| 1.15.0.2. | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,00 | 336,53 | BDI 1 | 433,52 | 3.901,68 RA |
| 1.15.0.3. | SINAPI | 99857 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P | M | 9,70 | 74,83 | BDI 1 | 96,40 | 935,08 RA |
| 1.15.0.4. | SINAPI | 99635 | VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 13,00 | 218,94 | BDI 1 | 282,04 | 3.666,52 RA |
| 1.15.0.5. | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13,00 | 123,60 | BDI 1 | 159,22 | 2.069,86 RA |
| 1.15.0.6. | SINAPI | | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 50X40X20CM | UN | 6,00 | 290,00 | BDI 1 | 373,58 | 2.241,48 RA |
| 1.15.0.7. | SINAPI | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 393,87 | BDI 1 | 507,38 | 2.536,90 RA |
| 1.15.0.8. | Cotação | | CUBA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 60X50X40CM | UN | 1,00 | 380,00 | BDI 1 | 489,52 | 489,52 RA |
| 1.15.0.9. | Cotação | | BANHEIRA EMBUTIR EM PLASTICO TIPO PVC, 77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 280,00 | BDI 1 | 360,70 | 721,40 RA |
| 1.15.0.10. | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 118,38 | BDI 1 | 152,50 | 457,50 RA |
| 1.15.0.11. | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 118,38 | BDI 1 | 152,50 | 457,50 RA |
| 1.15.0.12. | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5,00 | 753,02 | BDI 1 | 970,04 | 4.850,20 RA |
| 1.15.0.13. | SINAPI | 9535 | CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE | UN | 8,00 | 70,00 | BDI 1 | 90,17 | 721,36 RA |
| 1.15.0.14. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,00 | 36,48 | BDI 1 | 46,99 | 422,91 RA |
| 1.15.0.15. | SINAPI | | PAPELEIRA DE SOBREPOR INTERFOLHADO | UN | 3,00 | 30,00 | BDI 1 | 38,65 | 115,95 RA |
| 1.15.0.16. | SINAPI | C1151 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DEREVAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE | UN | 10,00 | 69,00 | BDI 1 | 88,89 | 888,90 RA |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO ID.3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHOS DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHOS DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|---------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHOS DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.15.0.17. | SINAPI | C2507 | TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 220,00 | BDI 1 | 283,40 | 566,80 RA |
| 1.15.0.18. | SINAPI | C2507 | TORNEIRA ELÉTRICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 210,00 | BDI 1 | 270,52 | 541,04 RA |
| 1.15.0.19. | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,00 | 116,21 | BDI 1 | 149,70 | 1.347,30 RA |
| 1.15.0.20. | SINAPI | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 | 23,75 | BDI 1 | 30,59 | 214,13 RA |
| 1.15.0.21. | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16,00 | 58,02 | BDI 1 | 74,74 | 1.195,84 RA |
| 1.15.0.22. | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | 58,02 | BDI 1 | 74,74 | 224,22 RA |
| 1.15.0.23. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14,00 | 51,15 | BDI 1 | 65,89 | 922,46 RA |
| 1.15.0.24. | Cotação | | DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE | UN | 14,00 | 33,00 | BDI 1 | 42,51 | 595,14 RA |
| 1.15.0.25. | Cotação | | CABIDE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE | UN | 107,00 | 24,00 | BDI 1 | 30,92 | 3.308,44 RA |
| 1.15.0.26. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 7,00 | 277,08 | BDI 1 | 356,93 | 2.498,51 RA |
| 1.15.0.27. | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 5,00 | 265,88 | BDI 1 | 342,51 | 1.712,55 RA |
| 1.15.0.28. | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 9,00 | 249,04 | BDI 1 | 320,81 | 2.887,29 RA |
| 1.15.0.29. | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 909,76 | BDI 1 | 1.171,95 | 1.171,95 RA |
| 1.16. | | | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | | | | | | 6.777,05 |
| 1.16.0.1. | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 1,14 | 356,79 | BDI 1 | 459,62 | 523,97 RA |
| 1.16.0.2. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0,24 | 876,90 | BDI 1 | 1.129,62 | 271,11 RA |
| 1.16.0.3. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 37,60 | 32,44 | BDI 1 | 41,79 | 1.571,30 RA |
| 1.16.0.4. | Cotação | | ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO, ESPESSURA 3CM | M | 37,60 | 65,00 | BDI 1 | 83,73 | 3.148,25 RA |
| 1.16.0.5. | Cotação | | FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS) | UM | 4,00 | 1,75 | BDI 1 | 2,25 | 9,00 RA |
| 1.16.0.6. | Cotação | | REGULADOR 1º ESTÁGIO COM MANOMETRO | UN | 1,00 | 5,00 | BDI 1 | 6,44 | 6,44 RA |
| 1.16.0.7. | Cotação | | REGULADOR 2º ESTÁGIO COM RESGITRO | UN | 2,00 | 11,00 | BDI 1 | 14,17 | 28,34 RA |
| 1.16.0.8. | Cotação | | INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GÁS (CAPACIDADE 2 CILINDROS GLP DE 45KG) | UN | 1,00 | 880,00 | BDI 1 | 1.133,62 | 1.133,62 RA |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| Nº OPERAÇÃO ID.3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROPOLENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO |
| | | | BDI 1 28,82% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.16.0.9. | Cotação | | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PROIBIDO FUMAR" | UN | 1,00 | 33,00 | BDI 1 | 42,51 | 42,51 |
| 1.16.0.10. | Cotação | | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, "PERIGO INFLAMAVEL" | UN | 1,00 | 33,00 | BDI 1 | 42,51 | 42,51 |
| 1.17. | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | | | | | 23.573,12 |
| 1.17.0.1. | SINAPI | 72553 | EXTINTOR ABC - 6 KG | UN | 6,00 | 132,00 | BDI 1 | 170,04 | 1.020,24 |
| 1.17.0.2. | SINAPI | 72554 | EXTINTOR CO2 - 6 KG | UN | 2,00 | 444,00 | BDI 1 | 571,96 | 1.143,92 |
| 1.17.0.3. | SINAPI | 92353 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7,00 | 110,25 | BDI 1 | 142,02 | 994,14 |
| 1.17.0.4. | SINAPI | 92352 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 118,10 | BDI 1 | 152,14 | 152,14 |
| 1.17.0.5. | SINAPI | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 69,71 | BDI 1 | 89,80 | 179,60 |
| 1.17.0.6. | SINAPI | 92642 | TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 153,46 | BDI 1 | 197,69 | 790,76 |
| 1.17.0.7. | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 63,00 | 92,68 | BDI 1 | 119,39 | 7.521,57 |
| 1.17.0.8. | SINAPI | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 886,27 | BDI 1 | 1.141,69 | 2.283,38 |
| 1.17.0.9. | SINAPI | 84798 | TAMPO FOFO P/ CAIXA PADRÃO TELEBRAS COMPLETO | UN | 1,00 | 230,00 | BDI 1 | 296,29 | 296,29 |
| 1.17.0.10. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5,00 | 218,61 | BDI 1 | 281,61 | 1.408,05 |
| 1.17.0.11. | SINAPI | 99632 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 3,00 | 132,92 | BDI 1 | 171,23 | 513,69 |
| 1.17.0.12. | SINAPI | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 159,25 | BDI 1 | 205,15 | 820,60 |
| 1.17.0.13. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 36,00 | 29,08 | BDI 1 | 37,46 | 1.348,56 |
| 1.17.0.14. | SINAPI | 72947 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 10,00 | 13,72 | BDI 1 | 17,67 | 176,70 |
| 1.17.0.15. | SINAPI | | BOMBA HIDRAULIOCA 5CV | UN | 2,00 | 390,00 | BDI 1 | 502,40 | 1.004,80 |

Edesio A. A. Júlia
Engº Civil
CREA - SC-026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO |
| | | | BDI 1 28,82% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.17.0.16. | SINAPI | C4042 | CENTRA DE ALARME | UN | 1,00 | 1.200,00 | BDI 1 | 1.545,84 | 1.545,84 RA |
| 1.17.0.17. | SINAPI | C4042 | ALARME SONOROVISUAL COM ACIONADOR MANUAL | UN | 2,00 | 360,00 | BDI 1 | 463,75 | 927,50 RA |
| 1.17.0.18. | SINAPI | | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² | UN | 34,00 | 33,00 | BDI 1 | 42,51 | 1.445,34 RA |
| 1.18. | | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | | | | | | 154.365,46 |
| 1.18.1. | | | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | 3.748,67 |
| 1.18.1.1. | SINAPI | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMBUTIR, COMPLETO PARA 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA FASES. | UN | 1,00 | 340,00 | BDI 1 | 437,99 | 437,99 RA |
| 1.18.1.2. | SINAPI | 74131/4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMBUTIR, COMPLETO PARA 8 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA FASES. | UN | 2,00 | 320,00 | BDI 1 | 412,22 | 824,44 RA |
| 1.18.1.3. | SINAPI | 74131/5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMBUTIR, COMPLETO PARA 24 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA FASES. | UN | 3,00 | 380,00 | BDI 1 | 489,52 | 1.488,56 RA |
| 1.18.1.4. | SINAPI | C3579 | QUADRO DE MEDIÇÃO | UN | 1,00 | 790,00 | BDI 1 | 1.017,68 | 1.017,68 RA |
| 1.18.2. | | | DISJUNTORES | | | | | | 5.133,30 |
| 1.18.2.1. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 66,00 | 11,29 | BDI 1 | 14,54 | 959,64 RA |
| 1.18.2.2. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 3,00 | 11,88 | BDI 1 | 15,30 | 45,90 RA |
| 1.18.2.3. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 2,00 | 11,88 | BDI 1 | 15,30 | 30,60 RA |
| 1.18.2.4. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 16,00 | 13,00 | BDI 1 | 16,75 | 268,00 RA |
| 1.18.2.5. | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 4,00 | 14,38 | BDI 1 | 18,52 | 74,08 RA |
| 1.18.2.6. | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 1,00 | 20,87 | BDI 1 | 26,88 | 26,88 RA |
| 1.18.2.7. | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 2,00 | 71,39 | BDI 1 | 91,96 | 183,92 RA |
| 1.18.2.8. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 4,00 | 78,88 | BDI 1 | 101,61 | 406,44 RA |
| 1.18.2.9. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 2,00 | 85,49 | BDI 1 | 110,13 | 220,26 RA |
| 1.18.2.10. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020 | UN | 2,00 | 93,96 | BDI 1 | 121,04 | 242,08 RA |
| 1.18.2.11. | SINAPI | 74130/5 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 63A | UN | 2,00 | 110,00 | BDI 1 | 141,70 | 283,40 RA |
| 1.18.2.12. | SINAPI | 74130/10 | DISJUNTOR TRIPOLA TERMOMAGNETICO 225A | UN | 2,00 | 330,00 | BDI 1 | 425,11 | 850,22 RA |
| 1.18.2.13. | SINAPI | C4530 | INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 25A | UN | 1,00 | 16,00 | BDI 1 | 20,61 | 20,61 RA |
| 1.18.2.14. | SINAPI | C4531 | INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 63A | UN | 2,00 | 110,00 | BDI 1 | 141,70 | 283,40 RA |
| 1.18.2.15. | SINAPI | C4530 | INTERRUPTOR BIPOLAR DR - 40 A | UN | 3,00 | 99,00 | BDI 1 | 127,53 | 382,59 RA |
| 1.18.2.16. | SINAPI | C4562 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 40KA | UN | 24,00 | 20,00 | BDI 1 | 25,76 | 618,24 RA |
| 1.18.2.17. | SINAPI | C4562 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 80KA | UN | 8,00 | 23,00 | BDI 1 | 29,63 | 237,04 RA |
| 1.18.3. | | | ELETRÓDOTOS E ACESSÓRIOS | | | | | | 20.087,66 |

Estesio A. A. Júlia
Engº Civil
CREA - SC 026768-0

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.18.3.1. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 408,30 | 7,03 | BDI 1 | 9,06 | 3.699,20 |
| 1.18.3.2. | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 174,40 | 9,20 | BDI 1 | 11,85 | 2.066,64 |
| 1.18.3.3. | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 334,90 | 12,72 | BDI 1 | 16,39 | 5.489,01 |
| 1.18.3.4. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10,20 | 18,20 | BDI 1 | 23,45 | 239,19 |
| 1.18.3.5. | SINAPI | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40,00 | 30,19 | BDI 1 | 38,89 | 1.555,60 |
| 1.18.3.6. | SINAPI | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 29,80 | 18,31 | BDI 1 | 23,59 | 702,98 |
| 1.18.3.7. | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM ALVENARIA COM TAMPO DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE | UN | 11,00 | 132,00 | BDI 1 | 170,04 | 1.870,44 |
| 1.18.3.8. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 170,00 | 14,27 | BDI 1 | 18,38 | 3.124,60 |
| 1.18.3.9. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 100,00 | 10,40 | BDI 1 | 13,40 | 1.340,00 |
| 1.18.4. | | | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | | | | | | 98.697,30 |
| 1.18.4.1. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.871,30 | 3,89 | BDI 1 | 5,01 | 29.415,21 |
| 1.18.4.2. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 253,90 | 6,27 | BDI 1 | 8,08 | 2.051,51 |
| 1.18.4.3. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.472,40 | 8,57 | BDI 1 | 11,04 | 16.255,30 |
| 1.18.4.4. | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 34,50 | 21,49 | BDI 1 | 27,68 | 954,96 |
| 1.18.4.5. | SINAPI | 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 58,30 | 24,91 | BDI 1 | 32,09 | 1.870,85 |
| 1.18.4.6. | SINAPI | 92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 88,60 | 33,52 | BDI 1 | 43,18 | 3.825,75 |
| 1.18.4.7. | SINAPI | 92989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 282,80 | 66,94 | BDI 1 | 86,23 | 24.385,84 |
| 1.18.4.8. | SINAPI | 92991 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40,00 | 87,29 | BDI 1 | 112,45 | 4.498,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICOMV 3057495/2019 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.18.4.9. | SINAPI | 92995 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 159,80 | 75,00 | BDI 1 | 96,62 | 15.439,88 |
| 1.18.5. | | | ELETROCALHAS | | | | | | 3.390,77 |
| 1.18.5.1. | SINAPI | C1154 | ELETROCALHA LISA TIPO U 150X75MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 75,20 | 35,00 | BDI 1 | 45,09 | 3.390,77 |
| 1.18.6. | | | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | | | | | | 23.297,76 |
| 1.18.6.1. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 95,00 | 30,19 | BDI 1 | 38,89 | 3.694,55 |
| 1.18.6.2. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23,00 | 32,33 | BDI 1 | 41,65 | 957,95 |
| 1.18.6.3. | SINAPI | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 | 41,95 | BDI 1 | 54,04 | 162,12 |
| 1.18.6.4. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34,00 | 44,80 | BDI 1 | 57,71 | 1.962,14 |
| 1.18.6.5. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 | 25,28 | BDI 1 | 32,57 | 97,71 |
| 1.18.6.6. | SINAPI | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 59,45 | BDI 1 | 76,58 | 153,16 |
| 1.18.6.7. | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 54,59 | BDI 1 | 70,32 | 70,32 |
| 1.18.6.8. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,00 | 30,19 | BDI 1 | 38,89 | 388,90 |
| 1.18.6.9. | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8,00 | 109,29 | BDI 1 | 140,79 | 1.126,32 |
| 1.18.6.10. | SINAPI | C1661 | LUMINÁRIAS IMBUTIR 2X16W COMPLETA | UN | 11,00 | 85,00 | BDI 1 | 109,50 | 1.204,50 |
| 1.18.6.11. | SINAPI | C1638 | LUMINÁRIA IMBUTIR 2X36W COMPLETA | UN | 56,00 | 97,00 | BDI 1 | 124,96 | 6.997,76 |
| 1.18.6.12. | SINAPI | C4540 | LUMINÁRIA COM ALETAS EMBUTIR 2X36 COMPLETA | UN | 25,00 | 97,00 | BDI 1 | 124,96 | 3.124,00 |
| 1.18.6.13. | SINAPI | C4412 | LUMINÁRIA DE PISO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W | UN | 9,00 | 85,00 | BDI 1 | 109,50 | 985,50 |
| 1.18.6.14. | SINAPI | C2045 | PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W | UN | 4,00 | 250,00 | BDI 1 | 322,05 | 1.288,20 |
| 1.18.6.15. | SINAPI | C2045 | PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250W | UN | 1,00 | 370,00 | BDI 1 | 476,63 | 476,63 |
| 1.18.6.16. | SINAPI | C4107 | ARANDELAS DE SOBREPOR COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W | UN | 8,00 | 59,00 | BDI 1 | 76,00 | 608,00 |
| 1.19. | | | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | | | | | | 1.079,62 |
| 1.19.0.1. | SINAPI | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 63,90 | 10,93 | BDI 1 | 14,08 | 899,71 |
| 1.19.0.2. | SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 4,74 | BDI 1 | 6,11 | 73,32 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO |
| | | | BDI 1 28,82% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO ↓

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.19.0.3. | SINAPI | 89866 | JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | 4,38 | BDI 1 | 5,64 | 78,96 |
| 1.19.0.4. | SINAPI | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 7,15 | BDI 1 | 9,21 | 27,63 |
| 1.20. | | | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | | | | | | 24.571,12 |
| 1.20.1. | | | EQUIPAMENTOS PASSIVOS | | | | | | 11.410,47 |
| 1.20.1.1. | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3,00 | 872,56 | BDI 1 | 1.124,03 | 3.372,09 |
| 1.20.1.2. | Cotação | | SWITCH DE 24 PORTAS | UN | 1,00 | 480,00 | BDI 1 | 618,34 | 618,34 |
| 1.20.1.3. | SINAPI | C4568 | GUIAS DE CABOS SIMPLES | UN | 2,00 | 300,00 | BDI 1 | 386,46 | 772,92 |
| 1.20.1.4. | SINAPI | C4568 | GUIA DE CABOS VERTICAIS, FECHADO | UN | 1,00 | 330,00 | BDI 1 | 425,11 | 425,11 |
| 1.20.1.5. | SINAPI | C4568 | GUIA DE CABOS VERTICAIS | UN | 2,00 | 330,00 | BDI 1 | 425,11 | 850,22 |
| 1.20.1.6. | SINAPI | C4568 | GUIA DE CABO SUPERIOR, FECHADO | UN | 1,00 | 330,00 | BDI 1 | 425,11 | 425,11 |
| 1.20.1.7. | SINAPI | C4567 | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA | UN | 2,00 | 110,00 | BDI 1 | 141,70 | 283,40 |
| 1.20.1.8. | Cotação | | MINI-RACK DE PAREDE 19"XSUX450MM | UN | 1,00 | 880,00 | BDI 1 | 1.133,62 | 1.133,62 |
| 1.20.1.9. | Cotação | | ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ-300MPBS | UN | 2,00 | 1.370,00 | BDI 1 | 1.764,83 | 3.529,66 |
| 1.20.2. | | | CABOS EM PAR TRANÇADOS | | | | | | 4.570,34 |
| 1.20.2.1. | SINAPI | C4533 | CABO UTP -6 (24AWG) | M | 579,00 | 4,80 | BDI 1 | 6,18 | 3.578,22 |
| 1.20.2.2. | SINAPI | C0544 | CABO COAXIAL | M | 113,00 | 5,50 | BDI 1 | 7,09 | 801,17 |
| 1.20.2.3. | SINAPI | C4526 | CABOS DE CONEXÕES - PATCH CORD CATEGORIA 6 - 2.5 METROS | UN | 19,00 | 7,80 | BDI 1 | 10,05 | 190,95 |
| 1.20.3. | | | TOMADAS | | | | | | 1.665,28 |
| 1.20.3.1. | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 19,00 | 44,93 | BDI 1 | 57,88 | 1.099,72 |
| 1.20.3.2. | Cotação | | TOMADA COMPLETA TV/SAT | UN | 8,00 | 45,00 | BDI 1 | 57,97 | 463,76 |
| 1.20.3.3. | Cotação | | CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL | UN | 10,00 | 7,90 | BDI 1 | 10,18 | 101,80 |
| 1.20.4. | | | CAIXA E ACESSÓRIOS | | | | | | 1.114,58 |
| 1.20.4.1. | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO | UN | 4,00 | 120,00 | BDI 1 | 154,58 | 618,32 |
| 1.20.4.2. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27,00 | 14,27 | BDI 1 | 18,38 | 496,26 |
| 1.20.5. | | | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | | | | | 5.810,45 |
| 1.20.5.1. | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15,20 | 8,04 | BDI 1 | 10,36 | 157,47 |
| 1.20.5.2. | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 112,05 | 7,03 | BDI 1 | 9,06 | 1.015,17 |
| 1.20.5.3. | SINAPI | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4,80 | 13,60 | BDI 1 | 17,52 | 84,10 |

Edesia A. A. Julia
Engº Civil
CREA - SC 026768-0

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO |
| | | | BDI 1 28,82% |
| | | | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.20.5.4. | SINAPI | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 55,20 | 22,87 | BDI 1 | 29,46 | 1.626,19 |
| 1.20.5.5. | SINAPI | C1158 | ELETROCALHA LISA COM TAMPA 100X50MM; INCLUSIVE CONEXÕES | M | 51,65 | 44,00 | BDI 1 | 56,68 | 2.927,52 |
| 1.21. | | | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | | | | | | 3.413,73 |
| 1.21.0.1. | Cotação | CPU | COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1200X900X600MM; DUTO DE LIGAÇÃO E CHAPÉU CHINES | UN | 1,00 | 1.650,00 | BDI 1 | 2.125,53 | 2.125,53 |
| 1.21.0.2. | SINAPI | C1354 | EXAUSTOR AXIAL INTERNO VAZÃO 40M³/MIN | UN | 1,00 | 1.000,00 | BDI 1 | 1.288,20 | 1.288,20 |
| 1.22. | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | | | | | | 45.563,15 |
| 1.22.0.1. | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1,00 | 99,45 | BDI 1 | 128,11 | 128,11 |
| 1.22.0.2. | SINAPI | C3478 | VERGALHÃO CA - 25 # 10MM | M | 108,60 | 20,00 | BDI 1 | 25,76 | 2.797,54 |
| 1.22.0.3. | SINAPI | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 11,00 | 13,00 | BDI 1 | 16,75 | 184,25 |
| 1.22.0.4. | SINAPI | | ABRACADEIRA-GUIA REFORÇADA 2" | UN | 4,00 | 20,00 | BDI 1 | 25,76 | 103,04 |
| 1.22.0.5. | SINAPI | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 33,00 | 23,59 | BDI 1 | 30,39 | 1.002,87 |
| 1.22.0.6. | Cotação | CPU | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO. EXPESURA 6MM | un | 1,00 | 440,00 | BDI 1 | 566,81 | 566,81 |
| 1.22.0.7. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 26,18 | 61,63 | BDI 1 | 79,39 | 2.078,43 |
| 1.22.0.8. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 26,18 | 24,14 | BDI 1 | 31,10 | 814,20 |
| 1.22.0.9. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 11,00 | 58,49 | BDI 1 | 75,35 | 828,85 |
| 1.22.0.10. | SINAPI | 96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM². NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 26,00 | 29,92 | BDI 1 | 38,54 | 1.002,04 |
| 1.22.0.11. | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM². NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 261,00 | 52,84 | BDI 1 | 68,07 | 17.766,27 |
| 1.22.0.12. | SINAPI | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM². NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 174,50 | 67,64 | BDI 1 | 87,13 | 15.204,19 |
| 1.22.0.13. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 11,00 | 21,19 | BDI 1 | 27,30 | 300,30 |
| 1.22.0.14. | SINAPI | C2457 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM² | UN | 251,00 | 8,00 | BDI 1 | 10,31 | 2.587,81 |
| 1.22.0.15. | SINAPI | C3909 | SOLDA EXOTERMICA | UN | 22,00 | 7,00 | BDI 1 | 9,02 | 198,44 |
| 1.23. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | 123.593,60 |
| 1.23.1. | | | GERAIS | | | | | | 68.575,05 |
| 1.23.1.1. | SINAPI | C0864 | CONJUNTO DE MASTRO PARA BANDEIRAS EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO (ALT= 7M 3MX2" + 4MX1 1/2") | UN | 1,00 | 1.900,00 | BDI 1 | 2.447,58 | 2.447,58 |
| 1.23.1.2. | SINAPI | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME O PROJETO | M2 | 42,96 | 350,00 | BDI 1 | 450,87 | 19.369,38 |

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICOMV 3057495/2019 | PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO |
| | | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% |
| | | | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|---------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.23.1.3. | SINAPI | C4068 | PRATELEIRA, ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESURA 2CM, CONFORME PROJETO | M2 | 26,89 | 350,00 | BDI 1 | 450,87 | 12.123,89 |
| 1.23.1.4. | SINAPI | C2910 | PRATELEIRAS E ESCANINHO EM MDF | M2 | 30,15 | 350,00 | BDI 1 | 450,87 | 13.593,73 |
| 1.23.1.5. | SINAPI | C0361 | BANCOS DE CONCRETO | M2 | 9,32 | 330,00 | BDI 1 | 425,11 | 3.962,03 |
| 1.23.1.6. | SINAPI | C1869 | PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA= 17,00CM ESPESURA VARIÁVEL E PINGADEIRA | M | 79,65 | 85,00 | BDI 1 | 109,50 | 8.721,68 |
| 1.23.1.7. | SINAPI | 95573 | MÃO FRANCESA METÁLICA PARA APOIO DAS PRATELEIRAS E BANCADAS | UN | 148,00 | 36,00 | BDI 1 | 46,38 | 6.864,24 |
| 1.23.1.8. | SINAPI | C4622 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE 50MM PARA DEGRAUS DOS BANHEIROS | UN | 1,00 | 5,00 | BDI 1 | 6,44 | 6,44 |
| 1.23.1.9. | SINAPI | C4646 | CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX 1 1/2" | M | 4,12 | 280,00 | BDI 1 | 360,70 | 1.486,08 |
| 1.23.2. | | | CAIXA D'ÁGUA - 16.000L | | | | | | 55.018,55 |
| 1.23.2.1. | Cotação | CPU | RESERVATÓRIO DE CHAPA DE AÇO CARBONO E SOLDA INTERNA E EXTERNA, COM BOCA DE INSPEÇÃO E SISTEMA DE ANCORAGEM, CONFORME PROJETO | UN | 1,00 | 31.500,00 | BDI 1 | 40.578,30 | 40.578,30 |
| 1.23.2.2. | SINAPI | 73665 | ESCADA INTERNA E EXTERNA TIPO MARINHEIRO, INCLUSIVE PINTURA | M | 17,60 | 130,00 | BDI 1 | 167,47 | 2.947,47 |
| 1.23.2.3. | SINAPI | C3505 | GUARDA CORPO DE 1,0M DE ALTURA | M | 4,00 | 220,00 | BDI 1 | 283,40 | 1.133,60 |
| 1.23.2.4. | SINAPI | C1520 | PREPARO DE SUPRFICIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO (INTERNO E EXTERNO), PADRÃO AS 3. | M2 | 101,80 | 20,00 | BDI 1 | 25,76 | 2.622,37 |
| 1.23.2.5. | SINAPI | 79460 | ACABAMENTO INTERNO: DUAS DEMÃOS DE ESPESURA SECA DE PRIMER EPOXI | M2 | 50,90 | 38,00 | BDI 1 | 48,95 | 2.491,56 |
| 1.23.2.6. | SINAPI | 79460 | ACABAMENTO EXTERNO: DUAS DEMÃOS DE ESPESURA SECA DE PRIMER EPOXI | M2 | 50,90 | 38,00 | BDI 1 | 48,95 | 2.491,56 |
| 1.23.2.7. | SINAPI | C4409 | PINTURA EXTERNA: UMA DEMÃO DE POLIURETANO NA COR AMARELO | M2 | 50,90 | 42,00 | BDI 1 | 54,10 | 2.753,69 |
| 1.24. | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | 2.898,16 |
| 1.24.0.1. | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 891,68 | 1,51 | BDI 1 | 1,95 | 1.738,78 |
| 1.24.0.2. | SINAPI | CPU | PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA BRONZE 0,47X0,57M | UN | 1,00 | 900,00 | BDI 1 | 1.159,38 | 1.159,38 |
| 1.25. | | | MURO DE ARRIMO | | | | | | 179.914,93 |
| 1.25.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 12,00 | 61,63 | BDI 1 | 79,39 | 952,68 |
| 1.25.0.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 14,25 | 4,69 | BDI 1 | 6,04 | 86,07 |
| 1.25.0.3. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 40,00 | 24,14 | BDI 1 | 31,10 | 1.244,00 |
| 1.25.0.4. | SINAPI | 95954 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 32,68 | 2.190,16 | BDI 1 | 2.821,36 | 92.202,04 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO ID.3057495 | Nº SICONV 3057495/2019 | PROPRONTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHOS DE LEITE) TIPO 2 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHOS DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

RECURSO →

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|----------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHOS DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 1.25.0.5. | SINAPI | 91815 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM. (ESPESSURA 14 CM). FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF. 10/2015 | M2 | 172,50 | 66,64 | BDI 1 | 85,95 | 2.268.847,43 |
| 1.25.0.6. | SINAPI | 87896 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 | M2 | 345,00 | 5,26 | BDI 1 | 6,78 | 2.339,10 |
| 1.25.0.7. | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014 | M2 | 345,00 | 27,72 | BDI 1 | 35,71 | 12.319,95 |
| 1.25.0.8. | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014 | M2 | 345,00 | 2,01 | BDI 1 | 2,59 | 893,55 |
| 1.25.0.9. | SINAPI | 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA, COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF. 06/2014 | M2 | 345,00 | 19,21 | BDI 1 | 24,75 | 8.538,75 |
| 1.25.0.10. | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF. 12/2019 | M2 | 12,50 | 406,13 | BDI 1 | 523,18 | 6.539,75 |
| 1.25.0.11. | SINAPI | 100701 | GRADE DE FERRO EM TODA FRENTE DA CRECHE | M2 | 77,50 | 280,00 | BDI 1 | 360,70 | 27.954,25 |
| 1.25.0.12. | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020 | M2 | 180,00 | 37,54 | BDI 1 | 48,36 | 8.704,80 |
| 1.25.0.13. | SINAPI-I | 3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 344,81 | 7,50 | BDI 1 | 9,66 | 3.330,86 |
| 1.26. | | | ENTRADA DE ENERGIA | | | | | | 5.242,47 |
| 1.26.0.1. | SINAPI | 101507 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020_P | UN | 1,00 | 1.724,51 | BDI 1 | 2.221,51 | 2.221,51 |
| 1.26.0.2. | SINAPI-I | 5044 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1,00 | 1.005,10 | BDI 1 | 1.294,77 | 1.294,77 |
| 1.26.0.3. | Cotação | | Material e MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO COMPLETA DO POSTE E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DO POSTE ATE A ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA. | UN | 1,00 | 1.340,00 | BDI 1 | 1.726,19 | 1.726,19 |

Encargos sociais:

Observações:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Edesio A. A. Julia
Engº Civil
CREA - SC 026768-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICOMV 3057495/2019 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 02-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% |
| | | | | BDI 3 0,00% | |

← RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | | | | | | |
| 2.268.847,43 | | | | | | | | | |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

CORREIA PINTO

Local

sexta-feira, 16 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: EDSEI@ ALEXANDRE ALVES JÚLIO

CREA/CAU: 026768/0

ART/RRT: 0

Caetana A. A. Júlia

Engº Civil

CREA - SC 026768-0

| | | | | | |
|--|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO ID 3057495 | Nº SICOMV 3057495/2019 | PROPOSANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO | VALORES CONTRATADOS (R\$): | |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHINHO DE LEITE) TIPO 2 | | RECURSO OGU | REPASSO 1.861.835,17 | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO 2.258.847,43 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------------|
| Saldo a Reprogramar | Repasso (R\$) | Contrapartida (R\$) |
| - | - | - |

| Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasso (R\$) | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$) | Investimento (R\$) |
|--------------|----------------------|-------------------------|---|----------|------------|-------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1. | | | CONSTRUÇÃO CRECHE PRÉ ESCOLAR (CEI DENTINHINHO DE LEITE) TIPO 2 | | | | LOTE 1 | 1.861.835,17 | 397.012,26 | - | 2.258.847,43 |
| 2. | | | | | | | | - | - | - | - |
| 3. | | | | | | | | - | - | - | - |
| 4. | | | | | | | | - | - | - | - |
| 5. | | | | | | | | - | - | - | - |
| 6. | | | | | | | | - | - | - | - |
| 7. | | | | | | | | - | - | - | - |
| 8. | | | | | | | | - | - | - | - |
| 9. | | | | | | | | - | - | - | - |
| 10. | | | | | | | | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | | | | 1.861.835,17 (82,42%) | 397.012,26 (17,59%) | - (0,00%) | 2.258.847,43 (100,00%) |

Observações:

CORREIA PINTO
Local
sexta-feira, 16 de abril de 2021
Data

Edesia A. A. Juliano
Eng. Civil
CREA SC 026768-0
Representante Tomador
Nome: EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS
Cargo: PREFEITO