

Número: 1											[Substit BDI Padrão: 25,000%	
Bancos: SEINFRA: CE 3/2021 SINAPI: SC 7/2021 SICRO3: SC 4/2021 ORSE: SE 7/2021		Obra: MARCOLINA		Planilha Sintética Simples								

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				SERVIÇOS PRELIMINARES						35,910.49
1.1	Insumo	Próprio	1	Placa obra Padrão Governo Federal	m	6	150.00	187.50	900.00	1,125.00
1.2	Composição	SEINFRA	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	522.45	6.60	8.25	3,448.17	4,310.21
1.3	Composição	SEINFRA	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	2000	0.20	0.25	400.00	500.00
1.4	Composição	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2.5	984.50	1,230.62	2,461.25	3,076.55
1.5	Composição	Próprio	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1	1,308.20	1,635.25	1,308.20	1,635.25
1.6	Composição	SEINFRA	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	1,036.79	1,295.98	1,036.79	1,295.98
1.7	Composição	SEINFRA	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1	206.00	257.50	206.00	257.50
1.8	Composição	SEINFRA	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	200	94.84	118.55	18,968.00	23,710.00
2				MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES						35,948.35
2.1	Composição	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	170	40.13	50.16	6,822.10	8,527.20
2.2	Composição	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	175	74.17	92.71	12,979.75	16,224.25
2.3	Composição	SEINFRA	C0096	REATERRO APILOADO	M3	195	45.94	57.42	8,958.30	11,196.90
3				FUNDAÇÕES SAPATAS E ARRANQUES PILAR						112,388.56
3.1	Composição	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA □ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	38	516.43	645.53	19,624.34	24,530.14
3.2	Composição	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	820	16.66	20.82	13,661.20	17,072.40
3.2				FUNDAÇÕES VIGAS BALDRAMES						41,288.02
3.2.1	Composição	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	123	16.66	20.82	2,049.18	2,560.86
3.2.2	Composição	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2	18.60	23.25	37.20	46.50
3.2.3	Composição	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	127	14.98	18.72	1,902.46	2,377.44
3.2.4	Composição	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	583	12.64	15.80	7,369.12	9,211.40

Número: 1											[Substit BDI Padrão: 25,000%	
Bancos: SEINFRA: CE 3/2021 SINAPI: SC 7/2021 SICRO3: SC 4/2021 ORSE: SE 7/2021		Obra: MARCOLINA										
Planilha Sintética Simples												

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
3.2.5	Composição	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	250	17.59	21.98	4,397.50	5,495.00
3.2.6	Composição	SINAPI	92471	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	150	76.04	95.05	11,406.00	14,257.50
3.2.7	Composição	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	12	489.29	611.61	5,871.48	7,339.32
3.8	Composição	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	450	14.98	18.72	6,741.00	8,424.00
3.9	Composição	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	276	12.64	15.80	3,488.64	4,360.80
3.10	Composição	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	190	18.35	22.93	3,486.50	4,356.70
3.11	Composição	SINAPI	92471	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	130	76.04	95.05	9,885.20	12,356.50
4				SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO VIGAS						50,733.61
4.1	Composição	SINAPI	92471	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	160	76.04	95.05	12,166.40	15,208.00
4.2	Composição	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	165	18.60	23.25	3,069.00	3,836.25
4.3	Composição	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	393	17.42	21.77	6,846.06	8,555.61
4.4	Composição	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150	15.54	19.42	2,331.00	2,913.00
4.5	Composição	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	399	19.70	24.62	7,860.30	9,823.38
4.6	Composição	SINAPI	92720	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	17	489.29	611.61	8,317.93	10,397.37
5				CONCRETO ARMADO - PILARES						32,364.56

Número: 1											[Substit BDI Padrão: 25,000%	
Bancos: SEINFRA: CE 3/2021 SINAPI: SC 7/2021 SICRO3: SC 4/2021 ORSE: SE 7/2021				Obra: MARCOLINA								
Planilha Sintética Simples												

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
7.17	Composição	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	69	733.93	917.41	50,641.17	63,301.29
7.18	Composição	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2.22	733.93	917.41	1,629.32	2,036.65
7.20	Composição	ORSE	1897	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	m2	4	77.71	97.13	310.84	388.52
8				INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						28,393.72
8.1	Composição	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	38.19	18.96	23.70	724.08	905.10
8.2	Composição	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16.58	28.65	35.81	475.01	593.72
8.3	Composição	SINAPI	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	181.76	31.24	39.05	5,678.18	7,097.72
8.4	Composição	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19	7.18	8.97	136.42	170.43
8.5	Composição	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	5.6	43.60	54.50	244.16	305.20
8.6	Composição	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19	10.09	12.61	191.71	239.59
8.7	Composição	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	18	18.92	23.65	340.56	425.70
8.8	Composição	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	12.23	15.28	24.46	30.56
8.9	Composição	SINAPI	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	40.09	50.11	40.09	50.11
8.10	Composição	ORSE	1672	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	19	17.52	21.90	332.88	416.10
8.11	Insumo	SINAPI	7091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3	17.83	22.28	53.49	66.84
8.12	Insumo	SINAPI	7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	7.92	9.90	7.92	9.90
8.13	Insumo	SINAPI	37948	TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	7	3.61	4.51	25.27	31.57
8.14	Composição	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	30.21	37.76	30.21	37.76

Número: 1											[Substit BDI Padrão: 25,000%	
Bancos: SEINFRA: CE 3/2021 SINAPI: SC 7/2021 SICRO3: SC 4/2021 ORSE: SE 7/2021				Obra: MARCOLINA								
Planilha Sintética Simples												

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
8.15	Composição	ORSE	3673	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar	un	19	58.41	73.01	1,109.79	1,387.19
8.16	Composição	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19	6.13	7.66	116.47	145.54
8.17	Composição	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	UN	9	494.20	617.75	4,447.80	5,559.75
8.19	Composição	SEINFRA	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	2	4,368.38	5,460.47	8,736.76	10,920.94
9				HIDRAULICAS						28,995.09
9.1	Composição	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	114	5.20	6.50	592.80	741.00
9.2	Composição	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1	11.02	13.77	11.02	13.77
9.3	Composição	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100	18.23	22.78	1,823.00	2,278.00
9.4	Composição	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	36	4.44	5.55	159.84	199.80
9.5	Composição	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	7.04	8.80	28.16	35.20
9.6	Composição	SINAPI	89619	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	8.82	11.02	44.10	55.10
9.7	Composição	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7	6.49	8.11	45.43	56.77
9.8	Composição	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/ FIBROCIMENTO □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	75.31	94.13	75.31	94.13
9.9	Composição	SEINFRA	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	12	4.64	5.80	55.68	69.60
9.10	Composição	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	11.00	13.75	11.00	13.75
9.11	Composição	SINAPI	89378	LUIVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10	6.26	7.82	62.60	78.20
9.12	Insumo	SINAPI	3497	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	13	16.92	21.15	219.96	274.95
9.13	Insumo	SINAPI	3533	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10	2.62	3.27	26.20	32.70
9.14	Insumo	ORSE	2897	Engate em aço inox (ligação flexível), DECA 4607C, 30 cm malha de aço ou similar	un	13	39.79	49.73	517.27	646.49
9.15	Composição	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6	73.77	92.21	442.62	553.26
9.16	Composição	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	193.77	242.21	968.85	1,211.05

Número: 1											[Substit BDI Padrão: 25,000%	
Bancos: SEINFRA: CE 3/2021 SINAPI: SC 7/2021 SICRO3: SC 4/2021 ORSE: SE 7/2021		Obra: MARCOLINA										
Planilha Sintética Simples												

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
9.17	Composição	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	314.01	392.51	2,198.07	2,747.57
9.18	Composição	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	42.83	53.53	513.96	642.36
9.19	Composição	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	279.44	349.30	1,397.20	1,746.50
9.20	Composição	SEINFRA	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	11	53.94	67.42	593.34	741.62
9.21	Composição	SINAPI	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	11	41.99	52.48	461.89	577.28
9.22	Composição	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	408.85	511.06	1,635.40	2,044.24
9.23	Composição	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	98.34	122.92	491.70	614.60
9.24	Composição	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	408.85	511.06	817.70	1,022.12
9.25	Composição	ORSE	8758	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	1	128.16	160.20	128.16	160.20
9.26	Composição	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	98.34	122.92	491.70	614.60
9.27	Composição	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	531.77	664.71	1,063.54	1,329.42
9.28	Composição	ORSE	3659	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	10	735.69	919.61	7,356.90	9,196.10
9.29	Composição	ORSE	2025	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	1	128.97	161.21	128.97	161.21
9.30	Composição	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	58.40	73.00	759.20	949.00
9.31	Composição	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	7.56	9.45	75.60	94.50
10				INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL						3,197.78
10.1	Composição	SINAPI	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0.8	475.72	594.65	380.57	475.72
10.2	Composição	ORSE	10012	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m2	5	39.57	49.46	197.85	247.30
10.3	Composição	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	8	43.50	54.37	348.00	434.96
10.4	Composição	SINAPI	92693	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	13.26	16.57	26.52	33.14
10.5	Insumo	Próprio	3	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1	156.00	195.00	156.00	195.00

Número: 1											[Substit BDI Padrão: 25,000%	
Bancos: SEINFRA: CE 3/2021 SINAPI: SC 7/2021 SICRO3: SC 4/2021 ORSE: SE 7/2021		Obra: MARCOLINA		Planilha Sintética Simples								

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
12.40	Composição	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	13.15	16.43	13.15	16.43
12.41	Composição	SEINFRA	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	21	36.56	45.70	767.76	959.70
12.42	Composição	SEINFRA	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	6	40.80	51.00	244.80	306.00
13				Elétrica - Luminária e acessórios						14,421.08
13.1	Insumo	SEINFRA	I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	74	63.69	79.61	4,713.06	5,891.14
13.2	Insumo	SINAPI	3799	PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9'X4' TIPO BRASIL	UN	36	130.32	162.90	4,691.52	5,864.40
13.3	Insumo	SEINFRA	I1674	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	19	12.13	15.16	230.47	288.04
13.4	Insumo	SINAPI	39390	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	35	45.46	56.82	1,591.10	1,988.70
13.6	Composição	SINAPI	98308		UN	10	31.11	38.88	311.10	388.80
14				Elétrica - Material p/ entrada serviço						5,738.24
14.1	Composição	ORSE	2842	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	un	2	35.35	44.18	70.70	88.36
14.2	Composição	ORSE	2843	Fornecimento de armação secundária 2 estribos	un	1	40.66	50.82	40.66	50.82
14.3	Composição	ORSE	2844	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	un	8	0.90	1.12	7.20	8.96
14.4	Composição	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1	25.53	31.91	25.53	31.91
14.5	Insumo	ORSE	12376	Kit de ferramentas Fusimec ou similar, contendo: 01 máquina de aperto e corte p/ cintar poste; 01 rolo de fita inox 3/4" c/ 25,00m; 01 pacote com 50 fechos 3/4"	un	1	261.99	327.48	261.99	327.48
14.6	Composição	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1	109.37	136.71	109.37	136.71
14.7	Insumo	SINAPI	431	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	4	9.10	11.37	36.40	45.48
14.8	Insumo	SINAPI	5044	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	1	1,152.45	1,440.56	1,152.45	1,440.56
14.9	Composição	SINAPI	101507	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1	2,017.97	2,522.46	2,017.97	2,522.46
14.10	Insumo	ORSE	558	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 24 disjuntores c/ barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	un	1	163.40	204.25	163.40	204.25
14.11	Insumo	ORSE	559	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 36 disjuntores c/ barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	un	1	705.00	881.25	705.00	881.25
15				SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						62,891.57
15.1	Insumo	SINAPI	4274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	UN	3	112.00	140.00	336.00	420.00
15.2	Composição	SINAPI	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30	15.30	19.12	459.00	573.60
15.3	Insumo	ORSE	9326	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento (para-raio)	un	1	284.50	355.62	284.50	355.62

Número: 1											[Substit BDI Padrão: 25,00%	
Bancos: SEINFRA: CE 3/2021 SINAPI: SC 7/2021 SICRO3: SC 4/2021 ORSE: SE 7/2021				Obra: MARCOLINA								
Planilha Sintética Simples												

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
15.4	Composição	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	26	73.15	91.43	1,901.90	2,377.18
15.5	Composição	SEINFRA	C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES P/PARA-RAIO	M	450	49.53	61.91	22,288.50	27,859.50
15.6	Composição	SINAPI	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	300	82.74	103.42	24,822.00	31,026.00
15.7	Composição	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	5	25.53	31.91	127.65	159.55
15.8	Composição	ORSE	681	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	26	3.70	4.62	96.20	120.12
16				SERVIÇOS COMPLEMENTARES						56,353.34
16.1	Composição	SEINFRA	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1	3,797.59	4,746.98	3,797.59	4,746.98
16.2	Composição	SEINFRA	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	13	312.39	390.48	4,061.07	5,076.24
16.3	Composição	SEINFRA	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	4	312.39	390.48	1,249.56	1,561.92
16.4	Composição	SEINFRA	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	72	86.86	108.57	6,253.92	7,817.04
16.5	Composição	SEINFRA	C1960	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	M2	8	189.92	237.40	1,519.36	1,899.20
16.6	Composição	SEINFRA	C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	M2	2	144.92	181.15	289.84	362.30
16.7	Composição	SEINFRA	C4727	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50	236.54	295.67	11,827.00	14,783.50
16.8	Composição	SEINFRA	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5.4	494.52	618.15	2,670.40	3,338.01
16.9	Composição	ORSE	7640	Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)	m2	5.4	499.96	624.95	2,699.78	3,374.73
16.10	Composição	SEINFRA	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	500	17.68	22.10	8,840.00	11,050.00
16.11	Composição	ORSE	2096	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	un	2	82.83	103.53	165.66	207.06
16.12	Composição	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	6	112.97	141.21	677.82	847.26
16.13	Insumo	ORSE	7936	Guarda-corpo tubo ferro galvanizado 1 1/2", alt=98cm, p/fixação em piso, (modelo p/ cadeirantes)	m	6	171.88	214.85	1,031.28	1,289.10
17				VIDROS						22,348.95
17.1	Composição	SEINFRA	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	5	455.93	569.91	2,279.65	2,849.55
17.2	Composição	ORSE	1878	Vidro liso incolor 4mm	m2	90	173.33	216.66	15,599.70	19,499.40

Número: 1											[Substit BDI Padrão: 25,000%	
Bancos: SEINFRA: CE 3/2021 SINAPI: SC 7/2021 SICRO3: SC 4/2021 ORSE: SE 7/2021		Obra: MARCOLINA										
Planilha Sintética Simples												

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
18				SISTEMAS DE COBERTURA						293,880.99
18.1	Composição	SINAPI	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	40	1,949.52	2,436.90	77,980.80	97,476.00
18.2	Composição	SINAPI	92584	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	6	1,060.47	1,325.58	6,362.82	7,953.48
18.3	Composição	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	300	91.70	114.62	27,510.00	34,386.00
18.4	Composição	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	130	23.24	29.05	3,021.20	3,776.50
18.5	Composição	SEINFRA	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	277	60.75	75.93	16,827.75	21,032.61
18.6	Composição	SEINFRA	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	530	107.94	134.92	57,208.20	71,507.60
18.7	Composição	ORSE	230	Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar - Rev 02	m2	530	87.17	108.96	46,200.10	57,748.80
19				IMPERMEABILIZAÇÃO						10,449.00
19.1	Insumo	Próprio	74106/1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m	522.45	16.00	20.00	8,359.20	10,449.00
20				REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						169,855.20
20.1	Composição	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1316	3.60	4.50	4,737.60	5,922.00
20.2	Composição	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1316	29.39	36.73	38,677.24	48,336.68
20.3	Composição	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	100	70.77	88.46	7,077.00	8,846.00
20.4	Composição	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	100	62.99	78.73	6,299.00	7,873.00
20.5	Composição	SEINFRA	C4002	REBOCO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=20 mm P/ PAREDE	M2	1316	40.22	50.27	52,929.52	66,155.32
20.6	Composição	SEINFRA	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	530	13.23	16.53	7,011.90	8,760.90
20.7	Composição	ORSE	3315	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	530	36.17	45.21	19,170.10	23,961.30
21				SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)						167,911.13

Número: 1									[Substit BDI Padrão: 25,000%		
Bancos: SEINFRA: CE 3/2021 SINAPI: SC 7/2021 SICRO3: SC 4/2021 ORSE: SE 7/2021				Obra: MARCOLINA							
Planilha Sintética Simples											

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
21.1	Composição	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	604	33.19	41.48	20,046.76	25,053.92
21.2	Composição	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	604	31.20	39.00	18,844.80	23,556.00
21.3	Composição	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	604	35.88	44.85	21,671.52	27,089.40
21.4	Composição	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	5.4	96.50	120.62	521.10	651.34
21.5	Composição	SEINFRA	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	41	188.16	235.20	7,714.56	9,643.20
21.6	Composição	SEINFRA	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	18.5	80.49	100.61	1,489.06	1,861.28
21.7	Composição	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	35	37.43	46.78	1,310.05	1,637.30
21.8	Composição	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	567	86.97	108.71	49,311.99	61,638.57
21.9	Composição	SEINFRA	C4289	CARGA E LANÇAMENTO DE BRITA P/ REVESTIMENTO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO	M3	400	17.92	22.40	7,168.00	8,960.00
21.10	Insumo	SEINFRA	I0280	BRITA	M3	44	76.19	95.23	3,352.36	4,190.12
21.11	Composição	SEINFRA	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1320	2.20	2.75	2,904.00	3,630.00
22				PINTURA						68,026.65
22.1	Composição	SEINFRA	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	800	12.94	16.17	10,352.00	12,936.00
22.2	Composição	SINAPI	88489	Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura até 35 ?m	M2	1600	14.00	17.50	22,400.00	28,000.00
22.3	Composição	SICRO3	5300994	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRÁFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	25	8.27	10.33	206.75	258.25
22.4	Composição	SINAPI	100726	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa niveladora acrílica, Sumacril, marca Sherwin Williams ou similar	M2	70	23.43	29.28	1,640.10	2,049.60
22.5	Composição	ORSE	4100	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2	530	21.63	27.03	11,463.90	14,325.90
22.6	Composição	SINAPI	88488		M2	530	15.79	19.73	8,368.70	10,456.90
24				MURO FECHAMENTO LATERAL						44,322.00
24.1	Composição	SEINFRA	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	M2	120	295.48	369.35	35,457.60	44,322.00

