



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 907149/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO -SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA VITÓRIA RÉGIA 1º TRECHO		
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA VITÓRIA RÉGIA 1º TRECHO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO /SC		
			BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA VITÓRIA RÉGIA 1º TRECHO									297.825,19	
1.			PAVT EM CBUQ -RUA VITÓRIA RÉGIA					-	297.825,19	
1.1.			ADMISTRAÇÃO LOCAL					-	8.149,85	
1.1.1.	Composição	008	ADMISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	6.608,70	BDI 1	8.149,85	8.149,85	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.807,23	
1.2.1.	Composição	003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,88	320,01	BDI 1	394,64	1.136,56	RA
1.2.2.	Composição	004	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	1.812,61	0,30	BDI 1	0,37	670,67	RA
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					-	1.500,89	
1.3.1.	SINAPI	101117	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	M3	543,80	2,24	BDI 1	2,76	1.500,89	RA
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL					-	35.581,40	
1.4.1.	SINAPI-I	37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	162,00	34,86	BDI 1	42,99	6.964,38	RA
1.4.2.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	162,00	31,42	BDI 1	38,75	6.277,50	RA
1.4.3.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.283,61	0,53	BDI 1	0,65	834,35	RA
1.4.4.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	4,86	107,27	BDI 1	132,29	642,93	RA
1.4.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	168,64	0,61	BDI 1	0,75	126,48	RA
1.4.6.	Composição	006	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5m, LARGURA DE 0,60 m a 1,5 m	m³	218,70	9,54	BDI 1	11,76	2.571,91	RA
1.4.7.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	121,50	27,11	BDI 1	33,43	4.061,75	RA
1.4.8.	Composição	001	CAIXA COLETORA (1,20x1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO	UNIDADE	10,00	1.143,54	BDI 1	1.410,21	14.102,10	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)					-	185.306,29	
1.5.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	233,83	7,52	BDI 1	9,27	2.167,60	RA
1.5.2.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17.649,81	0,77	BDI 1	0,95	16.767,32	RA
1.5.3.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.304,20	0,75	BDI 1	0,92	1.199,86	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 907149/2020	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO -SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA VITÓRIA RÉGIA 1º TRECHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA VITÓRIA RÉGIA 1º TRECHO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO /SC	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RUA VITÓRIA RÉGIA 1º TRECHO									297.825,19	
1.5.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	195,63	116,55	BDI 1	143,73	28.117,90	RA
1.5.5.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	195,63	103,03	BDI 1	127,06	24.856,75	RA
1.5.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	65,21	988,78	BDI 1	1.219,36	79.514,47	RA
1.5.7.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.262,79	0,77	BDI 1	0,95	2.149,65	RA
1.5.8.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.304,20	6,86	BDI 1	8,46	11.033,53	RA
1.5.9.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.304,20	2,03	BDI 1	2,50	3.260,50	RA
1.5.10.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	309,00	39,16	BDI 1	48,29	14.921,61	RA
1.5.11.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	19,00	42,87	BDI 1	52,87	1.004,53	RA
1.5.12.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	480,87	0,53	BDI 1	0,65	312,57	RA
1.6.			PASSEIOS					-	52.522,23	
1.6.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	508,41	0,58	BDI 1	0,72	366,06	RA
1.6.2.	Composição	007	EXECUÇÃO DE LASTRO (OU BASE) DE BRITA GRADUADA PARA CALÇADA	m³	25,42	107,27	BDI 1	132,29	3.362,81	RA
1.6.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	760,06	1,57	BDI 1	1,94	1.474,52	RA
1.6.4.	Composição	005	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO , COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6CM.	m²	331,40	56,63	BDI 1	69,84	23.144,98	RA
1.6.5.	Composição	002	Execução de piso Podotátil, quadrado 20x20cm, espessura 6cm, Alerta e Direcional na cor vermelha	M2	84,58	75,35	BDI 1	92,92	7.859,17	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 907149/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO -SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA VITÓRIA RÉGIA 1º TRECHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA VITÓRIA RÉGIA 1º TRECHO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO /SC	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RUA VITÓRIA RÉGIA 1º TRECHO									297.825,19	
1.6.6.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	340,00	37,22	BDI 1	45,90	15.606,00	RA
1.6.7.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	429,51	1,34	BDI 1	1,65	708,69	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	12.957,30	
1.7.1.	SICRO	5213851	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m	UN	19,00	220,48	BDI 1	271,90	5.166,10	RA
1.7.2.	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	6,00	148,17	BDI 1	182,72	1.096,32	RA
1.7.3.	SICRO	5213856	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m	UN	2,00	251,74	BDI 1	310,45	620,90	RA
1.7.4.	SICRO	5213445	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN	2,00	243,56	BDI 1	300,36	600,72	RA
1.7.5.	SICRO	5213464	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	UN	11,00	178,10	BDI 1	219,63	2.415,93	RA
1.7.6.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	8,00	74,25	BDI 1	91,57	732,56	RA
1.7.7.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	140,30	13,44	BDI 1	16,57	2.324,77	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO /SC
Local

segunda-feira, 20 de setembro de 2021

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 907149/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO -SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA VITÓRIA RÉGIA 1º TRECHO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA VITÓRIA RÉGIA 1º TRECHO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO /SC	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA VITÓRIA RÉGIA 1º TRECHO									297.825,19
Data				ART/RRT: 7781406-0					

RECURSO
←