



1. Responsável Técnico

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO

Título Profissional: Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 2500705781
 Registro: 026768-0-SC

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
 Endereço: DUQUE DE CAXIAS
 Complemento:
 Cidade: CORREIA PINTO
 Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 5.000,00
 Contrato: Celebrado em:

Honorários:
 Vinculado à ART:

Ação Institucional:
 Tipo de Contratante:

Bairro: CENTRO
 UF: SC

CPF/CNPJ: 75.438.655/0001-45
 Nº: 3601

CEP: 88535-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
 Endereço: RUA VITORIA RÉGIA
 Complemento:
 Cidade: CORREIA PINTO
 Data de Início: 07/05/2021
 Finalidade:

Data de Término: 07/05/2022

Coordenadas Geográficas:

Bairro: PRÓ-FLOR
 UF: SC

CPF/CNPJ: 75.438.655/0001-45
 Nº: 0

CEP: 88535-000

Código:

4. Atividade Técnica

Fiscalização

Terraplenagem

Dimensão do Trabalho: 1.355,92 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

Escavação em Terra

Dimensão do Trabalho: 704,86 Metro(s) Cúbico(s)

Fiscalização

Pavimentação Asfáltica

Dimensão do Trabalho: 67,75 Metro(s) Cúbico(s)

Fiscalização

Pavimentação em Paver

Dimensão do Trabalho: 319,02 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

Piso Tátil

Dimensão do Trabalho: 52,54 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

Rede de Águas Pluviais

Dimensão do Trabalho: 126,00 Metro(s)

Fiscalização

Caixa coletora

Dimensão do Trabalho: 8,00 Unidade(s)

Fiscalização

Meio Fio

Dimensão do Trabalho: 500,35 Metro(s)

Fiscalização

Sinalização Viária Horizontal

Dimensão do Trabalho: 1.355,92 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

Sinalização Viária Vertical

Dimensão do Trabalho: 1.355,92 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

Topografia

Dimensão do Trabalho: 1.355,92 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Fiscalização da pavimentação em CBUQ, da rua Vitória Régia no município de Correia Pinto-SC.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEA - 4

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
 Situação do pagamento da taxa da ART em 07/05/2021: TAXA DA ART A PAGAR
 Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 17/05/2021 | Registrada em: 07/05/2021
 Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002104000245465
 A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
 A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
 Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAGES - SC, 07 de Maio de 2021

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO

513.918.569-53

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

75.438.655/0001-45



1. Responsável Técnico

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO

Título Profissional: Engenheiro Civil
 Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 2500705781
 Registro: 026768-0-SC

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
 Endereço: DUQUE DE CAXIAS
 Complemento:
 Cidade: CORREIA PINTO
 Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 5.000,00
 Contrato: Celebrado em:

Honorários:
 Vinculado à ART:

Ação Institucional:
 Tipo de Contratante:

Bairro: CENTRO
 UF: SC

CPF/CNPJ: 75.438.655/0001-45
 Nº: 3601

CEP: 88535-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
 Endereço: RUA VITORIA RÉGIA
 Complemento:
 Cidade: CORREIA PINTO
 Data de Início: 07/05/2021
 Finalidade:

Data de Término: 07/05/2022

Coordenadas Geográficas:

Bairro: PRÓ-FLOR
 UF: SC

CPF/CNPJ: 75.438.655/0001-45
 Nº: 0

CEP: 88535-000

Código:

4. Atividade Técnica

Fiscalização

Terraplenagem

Dimensão do Trabalho: 1.355,92 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

Escavação em Terra

Dimensão do Trabalho: 704,86 Metro(s) Cúbico(s)

Fiscalização

Pavimentação Asfáltica

Dimensão do Trabalho: 67,75 Metro(s) Cúbico(s)

Fiscalização

Pavimentação em Paver

Dimensão do Trabalho: 319,02 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

Piso Tatil

Dimensão do Trabalho: 52,54 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

Rede de Águas Pluviais

Dimensão do Trabalho: 126,00 Metro(s)

Fiscalização

Caixa coletora

Dimensão do Trabalho: 8,00 Unidade(s)

Fiscalização

Meio Fio

Dimensão do Trabalho: 500,35 Metro(s)

Fiscalização

Sinalização Viária Horizontal

Dimensão do Trabalho: 1.355,92 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

Sinalização Viária Vertical

Dimensão do Trabalho: 1.355,92 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

Topografia

Dimensão do Trabalho: 1.355,92 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Fiscalização da pavimentação em CBUQ, da rua Vitória Régia no município de Correia Pinto-SC.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEA - 4

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
 Situação do pagamento da taxa da ART em 07/05/2021: TAXA DA ART A PAGAR
 Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 17/05/2021 | Registrada em: 07/05/2021
 Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002104000245465
 A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
 A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
 Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAGES - SC, 07 de Maio de 2021

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO

513.918.569-53

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

75.438.655/0001-45

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|-------------------|------------|---|----------------|----------|--------------------------|----------------------------|
| Composição | 001 | CAIXA COLETORA (1,20x1,20m) COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA EM CONCRETO ARMADO E PAREDES EM BLOCO DE CONCRETO | UNIDADE | | 0,00 | 1.143,54 |
| SINAPI-I | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 4,26 | 0,00 | 10,83 |
| SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,072 | 0,00 | 19,50 |
| SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0,67 | 0,00 | 82,00 |
| SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 248,6 | 0,00 | 0,60 |
| SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,33 | 0,00 | 67,14 |
| SINAPI-I | 1350 | ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | UN | 0,13 | 0,00 | 59,79 |
| SINAPI-I | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,31 | 0,00 | 26,19 |
| SINAPI-I | 25070 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 77 | 0,00 | 3,25 |
| SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,41 | 0,00 | 23,84 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,96 | 0,00 | 28,19 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,21 | 0,00 | 23,98 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18,21 | 0,00 | 17,61 |
| SINAPI-I | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 1 | 0,00 | 21,07 |
| Composição | 002 | Execução de piso Podotátil, quadrado 20x20cm, espessura 6cm, Alerta e Direcional na cor vermelha | M2 | | 53,74 | 75,35 |
| SINAPI-I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0633 | 0,00 | 63,42 |
| Cotação | 001 | Piso Podotátil (0,20x0,20x,06)m pigmentado vermelho, Direcional e Alerta | M2 | 1,0487 | 51,25 | 51,25 |
| SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3975 | 0,00 | 23,84 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3975 | 0,00 | 17,61 |
| SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0041 | 0,00 | 8,31 |
| SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,1947 | 0,00 | 0,52 |
| SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0483 | 0,00 | 18,84 |
| SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,1504 | 0,00 | 0,75 |
| Composição | 003 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | | 0,00 | 320,01 |
| SINAPI-I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 0,00 | 6,91 |
| SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 0,00 | 4,90 |
| SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 0,00 | 225,00 |
| SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,11 | 0,00 | 18,82 |
| SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0,00 | 28,19 |
| SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,01 | 0,00 | 302,90 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0,00 | 17,61 |
| Composição | 004 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | | 0,00 | 0,30 |
| SINAPI-I | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,002886 | 0,00 | 8,96 |
| SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025 | 0,00 | 9,77 |
| SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025 | 0,00 | 11,99 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0075 | 0,00 | 17,61 |
| SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,002 | 0,00 | 28,53 |
| SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0,001 | 0,00 | 62,69 |
| Composição | 005 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO , COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6CM. | m² | | 0,00 | 56,63 |
| SINAPI-I | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0,0633 | 0,00 | 63,42 |
| SINAPI-I | 36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1,0487 | 0,00 | 33,40 |
| SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3975 | 0,00 | 23,84 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3975 | 0,00 | 17,61 |
| SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0041 | 0,00 | 8,31 |
| SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,1947 | 0,00 | 0,52 |
| SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0483 | 0,00 | 18,84 |
| SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,1504 | 0,00 | 0,75 |
| Composição | 006 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5m, LARGURA DE 0,60 m a 1,5 m | m³ | | 0,00 | 9,54 |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|-------------------|------------|---|----------------|---------|-------------|-----------------|
| SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0493 | 0,00 | 101,69 |
| SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0596 | 0,00 | 43,99 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1089 | 0,00 | 17,61 |
| Composição | 007 | EXECUÇÃO DE LASTRO (OU BASE) DE BRITA GRADUADA PARA CALÇADA | m³ | | 0,00 | 107,27 |
| SINAPI-I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1,13 | 0,00 | 67,50 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,03 | 0,00 | 23,98 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,343 | 0,00 | 17,61 |
| SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,032 | 0,00 | 8,31 |
| SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,03 | 0,00 | 0,52 |
| Composição | 008 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNIDADE | | 0,00 | 6.608,70 |
| SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 0,00 | 97,90 |
| SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 | 0,00 | 34,27 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

02/08/2021

Data

Assinado de forma digital por
 INDIAMARA DE OLIVEIRA
 RIBEIRO:06834160906
 Dados: 2021.09.20 15:49:41 -03'00'

Responsável Técnico: Indiamara de Oliveira Ribeiro
 CREA/CAU: 13.4548-3

| | |
|--|--|
|  Assinado digitalmente por: EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS n772.053.409-34 Data: 21/09/2021 16:54:35 -03:00 |  Assinado digitalmente por: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO n513.918.569-53 Data: 22/09/2021 14:40:41 -03:00 |
|--|--|

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

| ÍNDICE | NOME DO ÍNDICE | DESCRIÇÃO | DATA BASE | ÍNDICE DT BASE | DT COTAÇÃO | ÍNDICE DT COT. | COEFICIENTE |
|--------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------|----------------|-------------|
|--------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------|----------------|-------------|

EMPRESAS FORNECEDORAS:

| EMPRESAS | CNPJ | NOME | FONE | CONTATO |
|----------|--------------------|---|----------------|-----------------|
| E001 | 76.367.473/0001-93 | Concrebloc - Ind. e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda | (49) 3226 0193 | Rafael |
| E002 | 04.567.136/0001-39 | Planalto Artefatos de Cimento | (49) 3224 5832 | Rodrigo / Kelin |
| E003 | | | | |
| E004 | | | | |
| E005 | | | | |
| E006 | | | | |
| E007 | | | | |
| E008 | | | | |
| E009 | | | | |
| E010 | | | | |
| E011 | | | | |
| E012 | | | | |
| E013 | | | | |
| E014 | | | | |
| E015 | | | | |

COTAÇÕES:

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO |
|---------------------|---------|--|---------|----------|------------------|
| COTAÇÃO | 001 | Piso Podotátil (0,20x0,20x,06)m pigmentado vermelho, Direcional e Alerta | M2 | 51,25 | |
| | EMPRESA | NOME DA EMPRESA | | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO |
| | E001 | Concrebloc - Ind. e Comércio de Artefatos de Cimento Ltda | | 52,50 | 07/04/2020 |
| | E002 | Planalto Artefatos de Cimento | | 50,00 | 07/04/2020 |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | |

30/06/2021

Data

INDIAMARA DE OLIVEIRA
RIBEIRO:06834160906

 Assinado de forma digital por INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906
 Dados: 2021.09.20 15:49:51 -03'00'

Resp. Pesquisa de Mercado:

Indiamara de Oliveira Ribeiro

| | | |
|---|--|---|
| e-CIGA CIGA <small>Centro de Informática no Setor Público Municipal</small> | Assinado digitalmente por: | e-CIGA CIGA <small>Centro de Informática no Setor Público Municipal</small> |
| | EDILSON GERMINIANI DOS SANTOSn772.053.409-34 Data: 21/09/2021 16:54:56 -03:00 | |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 907149/2020 | PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO EMPREENDIMENTO RUA VITÓRIA RÉGIA 1º TRECHO | DESCRIÇÃO DO LOTE RUA VITÓRIA RÉGIA 1º TRECHO |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|---|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|--|-------------|------------|------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 |
| 1. | PAVT EM CBUQ -RUA VITÓRIA RÉGIA | 297.825,19 | % Período: | 13,43% | 53,43% | 10,54% | 22,60% | | | | | | | | |
| 1.1. | ADMISTRAÇÃO LOCAL | 8.149,85 | % Período: | 13,43% | 53,43% | 10,54% | 22,60% | | | | | | | | |
| 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.807,23 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1.500,89 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | DRENAGEM PLUVIAL | 35.581,40 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 185.306,29 | % Período: | | 83,52% | 16,48% | | | | | | | | | |
| 1.6. | PASSEIOS | 52.522,23 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.7. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 12.957,30 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 2. | - | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| Total: R\$ 297.825,19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Período: | %: | 13,43% | 53,43% | 10,54% | 22,60% | | | | | | |
| | | | | | Repasse: | 32.066,92 | 127.620,77 | 25.176,21 | 53.992,10 | | | | | | |
| | | | | | Contrapartida: | 7.916,74 | 31.507,24 | 6.215,55 | 13.329,66 | | | | | | |
| | | | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | Investimento: | 39.983,65 | 159.128,02 | 31.391,76 | 67.321,76 | | | | | | |
| | | | | Acumulado: | %: | 13,43% | 66,86% | 77,40% | 100,00% | | | | | | |
| | | | | | Repasse: | 32.066,92 | 159.687,69 | 184.863,90 | 238.856,00 | | | | | | |
| | | | | | Contrapartida: | 7.916,74 | 39.423,98 | 45.639,53 | 58.969,19 | | | | | | |
| | | | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | Investimento: | 39.983,65 | 199.111,67 | 230.503,43 | 297.825,19 | | | | | | |

CORREIA PINTO /SC
Local

Assinado digitalmente por: 2021
 EDILSON GERMINIANI DOS SANTOSn772.053.409-34
 Data: 21/09/2021 16:55:15 -03:00

Assinado digitalmente por:
 EDESIO ALEXANDRE ALVES JULION513.918.569-53
 Data: 22/09/2021 14:40:40 -03:00

INDIAMARA DE OLIVEIRA Assinado de forma digital por INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906
RIBEIRO:06834160906 Dados: 2021.09.20 15:48:39 -03'00'
 Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO
CREA/CAU: 13.4548-3
ART/RRT: 7781406-0

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

| Nº do Evento | Título dos Eventos |
|--------------|---|
| 1 | Administração Local |
| 2 | Serviços Preliminares |
| 3 | Movimentação de Terra |
| 4 | Drenagem Pluvial - Serviços Iniciais |
| 5 | Drenagem Pluvial - Serviços Finais |
| 6 | Concreto asfáltico (CBUQ) - Serviços Iniciais |
| 7 | Concreto asfáltico (CBUQ) - Serviços Finais |
| 8 | Passeios - Serviços Iniciais |
| 9 | Passeios - Serviços Finais |
| 10 | Sinalização |

| INFRAESTRUTURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906
 Assinado de forma digital por INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906
 Dados: 2021.09.20 15:48:52 -03'00'

Assinado digitalmente por:
 EDILSON GERMINIANI DOS SANTOSn772.053.409-34
 Data: 21/09/2021 16:55:33 -03:00

Assinado digitalmente por:
 EDESIO ALEXANDRE ALVES
 JULIO n513.918.569-53
 Data: 22/09/2021 14:40:40 -03:00