



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA VITÓRIA RÉGIA TRECHO 4			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA VITÓRIA RÉGIA TRECHO 4	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA VITÓRIA RÉGIA TRECHO 4									471.197,61	
1.			PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA VITÓRIA RÉGIA TRECHO 4					-	471.197,61	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	599,77	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,87	250,00	BDI 1	320,73	599,77	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	43.722,46	
1.2.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	223,00	65,00	BDI 1	83,39	18.595,97	RA
1.2.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	4,46	85,00	BDI 1	109,05	486,36	RA
1.2.3.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	133,80	4,82	BDI 1	6,18	826,88	RA
1.2.4.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	105,00	17,00	BDI 1	21,81	2.290,05	RA
1.2.5.	Composição	002	CAIXA COLETORA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES COM BLOCOS.	UNIDADE	19,00	883,00	BDI 1	1.132,80	21.523,20	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO(CBUQ)					-	422.123,27	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.347,10	0,67	BDI 1	0,86	2.878,51	RA
1.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	401,65	88,00	BDI 1	112,90	45.346,29	RA
1.3.3.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	502,07	79,00	BDI 1	101,35	50.884,79	RA
1.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.518,60	0,54	BDI 1	0,69	3.117,83	RA
1.3.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	167,36	1.187,00	BDI 1	1.522,80	254.855,81	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA VITÓRIA RÉGIA TRECHO 4			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 10-21 (DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA VITÓRIA RÉGIA TRECHO 4	Município / UF CORREIA PINTO	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA VITÓRIA RÉGIA TRECHO 4									471.197,61	
1.3.6.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.020,80	0,45	BDI 1	0,58	2.912,06	RA
1.3.7.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO CM 30	M2	3.347,10	5,60	BDI 1	7,18	24.032,18	RA
1.3.8.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.347,10	2,00	BDI 1	2,57	8.602,05	RA
1.3.9.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	605,00	38,00	BDI 1	48,75	29.493,75	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	4.752,11	
1.4.1.	SICRO	5213851	FORNCIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA REGULAMENTAÇÃO	UN	8,00	243,96	BDI 1	312,98	2.503,84	RA
1.4.2.	SICRO	5213440	FORNCIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA REGULAMENTAÇÃO EM AÇO PARE	UN	2,00	155,63	BDI 1	199,66	399,32	RA
1.4.3.	SICRO	5213445	FORNCIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA REGULAMENTAÇÃO EM AÇO 40KM/H	UN	2,00	256,00	BDI 1	328,42	656,84	RA
1.4.4.	SINAPI	5213863	FORNCIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA REGULAMENTAÇÃO FAIXA DE PEDESTRE	UN	2,00	256,00	BDI 1	328,42	656,84	RA
1.4.5.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	74,25	BDI 1	95,26	190,52	RA
1.4.6.	SINAPI-I	38121	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)	L	25,00	10,75	BDI 1	13,79	344,75	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA VITÓRIA RÉGIA TRECHO 4			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA VITÓRIA RÉGIA TRECHO 4	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA VITÓRIA RÉGIA TRECHO 4									471.197,61

sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022

Data

CREA/CAU: 026768-0

ART/RRT: 0

← RECURSO

Assinado eletronicamente por:

* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (51391856953)

em 07/02/2022 15:40:32 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/8b940774-e39f-49c3-91dd-cd18f648210a>

