



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 10-21 (DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS	Município / UF CORREIA PINTO	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS									289.406,33	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA					-	129.172,26	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	599,77	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	1,87	250,00	BDI 1	320,73	599,77	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	14.960,85	
1.2.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	68,00	68,00	BDI 1	87,24	5.932,32	RA
1.2.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	1,36	90,95	BDI 1	116,68	158,68	RA
1.2.3.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	40,80	4,82	BDI 1	6,18	252,14	RA
1.2.4.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	31,55	17,00	BDI 1	21,81	688,11	RA
1.2.5.	Composição	002	CAIXA COLETORES, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES COM BLOCOS.	UNIDADE	7,00	883,00	BDI 1	1.132,80	7.929,60	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO(CBUQ)					-	108.859,53	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	812,00	0,67	BDI 1	0,86	698,32	RA
1.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	97,44	92,00	BDI 1	118,03	11.500,84	RA
1.3.3.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	121,80	83,00	BDI 1	106,48	12.969,26	RA
1.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.096,21	0,54	BDI 1	0,69	756,38	RA
1.3.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	40,60	1.196,00	BDI 1	1.534,35	62.294,61	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS									289.406,33	
1.3.6.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.218,00	0,45	BDI 1	0,58	706,44	RA
1.3.7.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO CM 30	M2	812,00	5,90	BDI 1	7,57	6.146,84	RA
1.3.8.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	812,00	2,00	BDI 1	2,57	2.086,84	RA
1.3.9.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	240,00	38,00	BDI 1	48,75	11.700,00	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	4.752,11	
1.4.1.	SICRO	5213851	FORNCIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA REGULAMENTAÇÃO	UN	8,00	243,96	BDI 1	312,98	2.503,84	RA
1.4.2.	SICRO	5213440	FORNCIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA REGULAMENTAÇÃO EM AÇO PARE	UN	2,00	155,63	BDI 1	199,66	399,32	RA
1.4.3.	SICRO	5213445	FORNCIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA REGULAMENTAÇÃO EM AÇO 40KM/H	UN	2,00	256,00	BDI 1	328,42	656,84	RA
1.4.4.	SINAPI	5213863	FORNCIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA REGULAMENTAÇÃO FAIXA DE PEDESTRE	UN	2,00	256,00	BDI 1	328,42	656,84	RA
1.4.5.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	74,25	BDI 1	95,26	190,52	RA
1.4.6.	SINAPI-I	38121	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)	L	25,00	10,75	BDI 1	13,79	344,75	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SEBASTIÃO BASTOS					-	160.234,07	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	599,77	
2.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,87	250,00	BDI 1	320,73	599,77	RA
2.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	20.275,63	
2.2.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	130,00	68,00	BDI 1	87,24	11.341,20	RA
2.2.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	2,60	90,95	BDI 1	116,68	303,37	RA
2.2.3.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	78,00	4,82	BDI 1	6,18	482,04	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS									289.406,33	
2.2.4.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	62,00	17,00	BDI 1	21,81	1.352,22	RA
2.2.5.	Composição	002	CAIXA COLETORA, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO PAREDES COM BLOCOS.	UNIDADE	6,00	883,00	BDI 1	1.132,80	6.796,80	RA
2.3. PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFALTICO(CBUQ)									-	134.606,56
2.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	992,00	0,67	BDI 1	0,86	853,12	RA
2.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	119,04	92,00	BDI 1	118,03	14.050,29	RA
2.3.3.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	148,80	83,00	BDI 1	106,48	15.844,22	RA
2.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.339,20	0,54	BDI 1	0,69	924,05	RA
2.3.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	49,60	1.196,00	BDI 1	1.534,35	76.103,76	RA
2.3.6.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.488,00	0,45	BDI 1	0,58	863,04	RA
2.3.7.	SINAPI-I	11609	SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO	L	992,00	8,90	BDI 1	11,42	11.328,64	RA
2.3.8.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	992,00	2,00	BDI 1	2,57	2.549,44	RA
2.3.9.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	248,00	38,00	BDI 1	48,75	12.090,00	RA
2.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA									-	4.752,11
2.4.1.	SICRO	5213851	FORNCIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA REGULAMENTAÇÃO	UN	8,00	243,96	BDI 1	312,98	2.503,84	RA
2.4.2.	SICRO	5213440	FORNCIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA REGULAMENTAÇÃO EM AÇO PARE	UN	2,00	155,63	BDI 1	199,66	399,32	RA
2.4.3.	SICRO	5213445	FORNCIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA REGULAMENTAÇÃO EM AÇO 40KM/H	UN	2,00	256,00	BDI 1	328,42	656,84	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 28,29%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS									289.406,33	
2.4.4.	SICRO	5213863	FORNCIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA REGULAMENTAÇÃO FAIXA DE PEDESTRE	UN	2,00	256,00	BDI 1	328,42	656,84	RA
2.4.5.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	74,25	BDI 1	95,26	190,52	RA
2.4.6.	SINAPI-I	38121	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)	L	25,00	10,75	BDI 1	13,79	344,75	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local
segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0

Assinado eletronicamente por:

* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (51391856953)

em 07/02/2022 16:36:54 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/cd4ae5cf-732b-47a8-9e8a-5413154610dc>

