



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|   |                                  |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                   | <b>Nº SICONV</b><br>0            | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO -SC | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>RUA VITÓRIA RÉGIA 2º TRECHO |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>FLORIANÓPOLIS | <b>DATA BASE</b><br>01-22 (DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>RUA VITÓRIA RÉGIA 2º TRECHO                  | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>CORREIA PINTO /SC                      |
|   |                                  |  | <b>BDI 1</b><br>25,91%  |
|   |                                  |  | <b>BDI 2</b><br>0,00%   |
|   |                                  |  | <b>BDI 3</b><br>0,00%   |

| Item                               | Fonte      | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|------------------------------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>RUA VITÓRIA RÉGIA 2º TRECHO</b> |            |        |   |         |            |                                |         |                                | <b>432.460,79</b> |    |
| <b>1.</b>                          |            |        | <b>PAVT EM CBUQ -RUA VITÓRIA RÉGIA</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>432.460,79</b> |    |
| <b>1.1.</b>                        |            |        | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>5.665,95</b>   |    |
| 1.1.1.                             | Composição | 008    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | UN      | 1,00       | 4.500,00                       | BDI 1   | 5.665,95                       | 5.665,95          | RA |
| <b>1.2.</b>                        |            |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>1.236,07</b>   |    |
| 1.2.1.                             | Composição | 003    | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO   | UN      | 1,00       | 240,00                         | BDI 1   | 302,18                         | 302,18            | RA |
| 1.2.2.                             | Composição | 004    | SERVIÇO TOPOGRAFIA PATA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE   | M2      | 2.557,61   | 0,29                           | BDI 1   | 0,37                           | 933,88            | RA |
| <b>1.3.</b>                        |            |        | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>5.764,31</b>   |    |
| 1.3.1.                             | SINAPI     | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019  | M2      | 2.557,61   | 1,79                           | BDI 1   | 2,25                           | 5.764,31          | RA |
| <b>1.4.</b>                        |            |        | <b>DRENAGEM PLUVIAL</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>60.274,56</b>  |    |
| 1.4.1.                             | SINAPI-I   | 37451  | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM   | M       | 275,00     | 35,00                          | BDI 1   | 44,07                          | 12.118,84         | RA |
| 1.4.2.                             | SINAPI     | 92808  | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M       | 275,00     | 23,00                          | BDI 1   | 28,96                          | 7.963,81          | RA |
| 1.4.3.                             | SINAPI     | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020  | TXKM    | 275,00     | 0,58                           | BDI 1   | 0,73                           | 200,83            | RA |
| 1.4.4.                             | SINAPI     | 96624  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017   | M3      | 11,00      | 103,00                         | BDI 1   | 129,69                         | 1.426,56          | RA |
| 1.4.5.                             | SINAPI     | 93590  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM   | 121,00     | 0,64                           | BDI 1   | 0,81                           | 97,50             | RA |
| 1.4.6.                             | Composição | 006    | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M LARGURA DE 0,60 A 1,5M  | M3      | 247,50     | 24,30                          | BDI 1   | 30,60                          | 7.572,54          | RA |
| 1.4.7.                             | SINAPI     | 93382  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016   | M3      | 212,96     | 26,00                          | BDI 1   | 32,74                          | 6.971,59          | RA |
| 1.4.8.                             | Composição | 001    | CAIXA COLETORA (1,20 X 1,20)M COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, TAMPAS EM CONCRETO ARAMDO E PAREDE EM BLOCO DE CONCRETO  | UN      | 19,00      | 1.000,00                       | BDI 1   | 1.259,10                       | 23.922,90         | RA |
| <b>1.5.</b>                        |            |        | <b>PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ)</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>284.678,77</b> |    |
| 1.5.1.                             | SINAPI     | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019   | M2      | 1.944,00   | 0,75                           | BDI 1   | 0,94                           | 1.835,77          | RA |
| 1.5.2.                             | SINAPI     | 96396  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019   | M3      | 291,60     | 122,36                         | BDI 1   | 154,06                         | 44.924,91         | RA |
| 1.5.3.                             | SINAPI     | 93590  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM   | 8.748,00   | 0,64                           | BDI 1   | 0,81                           | 7.049,35          | RA |

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|   |                                  |  |   |                        |                       |                       |
|---|----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                   | <b>Nº SICONV</b><br>0            | <b>PROponente / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO -SC | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>RUA VITÓRIA RÉGIA 2º TRECHO |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>FLORIANÓPOLIS | <b>DATA BASE</b><br>01-22 (DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>RUA VITÓRIA RÉGIA 2º TRECHO                  | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>CORREIA PINTO /SC                      | <b>BDI 1</b><br>25,91% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item                               | Fonte      | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|------------------------------------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| <b>RUA VITÓRIA RÉGIA 2º TRECHO</b> |            |        |  |         |            |                                |         |                                | <b>432.460,79</b> |         |
| 1.5.4.                             | SINAPI     | 96400  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019   | M3      | 291,60     | 108,00                         | BDI 1   | 135,98                         | 39.652,58         | RA      |
| 1.5.5.                             | SINAPI     | 93590  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | M3XKM   | 8.748,00   | 0,64                           | BDI 1   | 0,81                           | 7.049,35          | RA      |
| 1.5.6.                             | SINAPI     | 95995  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  | M3      | 97,20      | 1.154,31                       | BDI 1   | 1.453,39                       | 141.269,68        | RA      |
| 1.5.7.                             | SINAPI     | 97915  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM   | 2.916,00   | 0,85                           | BDI 1   | 1,07                           | 3.120,81          | RA      |
| 1.5.8.                             | SINAPI     | 96401  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.AF_11/2019  | M2      | 1.944,00   | 5,90                           | BDI 1   | 7,43                           | 14.441,37         | RA      |
| 1.5.9.                             | SINAPI     | 96402  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019   | M2      | 1.944,00   | 2,46                           | BDI 1   | 3,10                           | 6.021,32          | RA      |
| 1.5.10.                            | SINAPI     | 94273  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016                | M       | 378,00     | 40,00                          | BDI 1   | 50,36                          | 19.037,59         | RA      |
| 1.5.11.                            | SINAPI     | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020   | TXKM    | 378,00     | 0,58                           | BDI 1   | 0,73                           | 276,05            | RA      |
| <b>1.6.</b>                        |            |        | <b>PASSEIOS</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>66.077,45</b>  |         |
| 1.6.1.                             | SINAPI     | 97084  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021  | M2      | 613,61     | 0,60                           | BDI 1   | 0,76                           | 463,56            | RA      |
| 1.6.2.                             | Composição | 007    | EXECUÇÃO DE LASTRO (OU BASE) DE BRITA GRADUADA PARA CALÇADAS   | M3      | 30,68      | 1,57                           | BDI 1   | 1,98                           | 60,65             | RA      |
| 1.6.3.                             | SINAPI     | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM   | 337,48     | 1,65                           | BDI 1   | 2,08                           | 701,12            | RA      |
| 1.6.4.                             | Composição | 005    | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X20CM, ESPESSURA 6CM  | M2      | 515,61     | 56,63                          | BDI 1   | 71,30                          | 36.764,45         | RA      |
| 1.6.5.                             | Composição | 002    | EXECUÇÃO DE PISO PODOTATIL, QUADRADO 20X20CM, ESPESSURA 6CM, ALERTA E DIRECIONAL NA COR VERMELHA   | M2      | 98,00      | 75,35                          | BDI 1   | 94,87                          | 9.297,57          | RA      |
| 1.6.6.                             | SINAPI     | 94275  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M       | 378,00     | 38,00                          | BDI 1   | 47,85                          | 18.085,71         | RA      |



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|   |                                  |  |   |                        |                       |                       |
|---|----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>0                   | <b>Nº SICONV</b><br>0            | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO -SC | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>RUA VITÓRIA RÉGIA 2º TRECHO |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>FLORIANÓPOLIS | <b>DATA BASE</b><br>01-22 (DES.) | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>RUA VITÓRIA RÉGIA 2º TRECHO                  | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>CORREIA PINTO /SC                      | <b>BDI 1</b><br>25,91% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item                               | Fonte    | Código  | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|------------------------------------|----------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| <b>RUA VITÓRIA RÉGIA 2º TRECHO</b> |          |         |  |         |            |                                |         |                                | <b>432.460,79</b> |    |
| 1.6.7.                             | SINAPI   | 100947  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020           | TXKM    | 378,00     | 1,48                           | BDI 1   | 1,86                           | 704,39            | RA |
| <b>1.7.</b>                        |          |         | <b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>8.763,67</b>   |    |
| 1.7.1.                             | SICRO    | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m                 | UN      | 9,00       | 220,48                         | BDI 1   | 277,61                         | 2.498,46          | RA |
| 1.7.2.                             | SICRO    | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI       | UN      | 9,00       | 148,17                         | BDI 1   | 186,56                         | 1.679,05          | RA |
| 1.7.3.                             | SICRO    | 5213856 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m       | UN      | 2,00       | 251,74                         | BDI 1   | 316,97                         | 633,93            | RA |
| 1.7.4.                             | SICRO    | 5213445 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | UN      | 2,00       | 243,56                         | BDI 1   | 306,67                         | 613,33            | RA |
| 1.7.5.                             | SICRO    | 5213464 | Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI     | UN      | 7,00       | 178,10                         | BDI 1   | 224,25                         | 1.569,72          | RA |
| 1.7.6.                             | SINAPI-I | 13521   | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM  | UN      | 6,00       | 74,25                          | BDI 1   | 93,49                          | 560,93            | RA |
| 1.7.7.                             | SINAPI   | 72947   | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESPESSURA DE VIDRO               | M2      | 71,40      | 13,44                          | BDI 1   | 16,92                          | 1.208,25          | RA |

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário;**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO /SC  
**Local**  
  
sexta-feira, 19 de novembro de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** EDESIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO  
**CREA/CAU:** 026768-0  
**ART/RRT:** 0