

Data de referência 21-abr-15

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura Municipal de Correia Pinto

Empreendimento

Reestruturação e Reforma do Parque de Exposições Municipal Lindolfo Burq

Nº do contrato

813770/2014-0

Programa

Infraestrutura Turística.

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
1	CASA CCO E PASSARELA DE ACESSO CASA DO NARRADOR								
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2 x 1,25m)	m²	2,50	342,64	23,45	422,99	1.057,48	SINAP	74209/001
1.1.2	Locação convencional de obras com gabarito de madeira	m²	429,87	7,07	23,45	8,73	3.752,77	SINAP	73992/001
1.1.3	Limpeza manual do terreno	m²	429,87	2,95	23,45	3,64	1.564,73	SINAP	73948/016
1.1.4	Escavação, carga e transporte material 1ª cat. Até 200 m	m³	117,22	4,90	23,45	6,05	709,18	SINAP	72818
1.1.5	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m²	429,87	3,89	23,45	4,80	2.063,38	SINAP	5622
1.2	ESTRUTURA DE CONCRETO								
1.2.1	Escavação manual de solos	m³	21,00	23,62	23,45	29,16	612,36	SINAP	79517/001
1.2.2	Forma para estrutura de concreto (fabricação, montagem, desm.)	m²	351,63	25,31	23,45	31,25	10.988,44	SINAP	84224
1.2.3	Armação de aço 5,00 mm CA 60 fornecimento/ corte/ dobra/ colocação	Kg	338,22	7,27	23,45	8,97	3.033,83	SINAP	73942/002
1.2.4	Armação de aço 6,30 mm CA 50 fornecimento/ corte/ dobra/ colocação	Kg	85,41	7,46	23,45	9,21	786,63	SINAP	74254/002
1.2.5	Armação de aço 8,00 mm CA 50 fornecimento/ corte/ dobra/ colocação	Kg	221,40	7,46	23,45	9,21	2.039,09	SINAP	74254/002
1.2.6	Armação de aço 10,00 mm CA 50 fornecimento/ corte/ dobra/ colocação	Kg	482,31	7,46	23,45	9,21	4.442,08	SINAP	74254/002
1.2.7	Armação de aço 12,50 mm CA 50 fornecimento/ corte/ dobra/ colocação	Kg	385,56	7,46	23,45	9,21	3.551,01	SINAP	74254/002
1.2.8	Concreto FCK - 25 MPA	Kg	22,27	383,58	23,45	473,53	10.545,51	SINAP	73972/001
1.2.9	Reaterro com Compactação manual	m³	10,00	35,44	23,45	43,75	437,50	SINAP	73964/006
1.2.10	Impermeabilização com emulsão asfáltica a base de agua	m²	71,14	19,89	23,45	24,55	1.746,49	SINAP	83742
1.3	ESTRUTURA DE MADEIRA								
1.3.1	Colocação de mourões de madeira roliça Ø = 20,00 cm	m³	1,43	1.681,21	23,45	2.075,45	2.967,89		Composição
1.4	ALVENARIA								
1.4.1	Alvenaria com blocos ceramicos na vertical	m²	167,00	44,68	23,45	55,16	9.211,72	SINAP	87473
1.4.2	Verga e contravergas em concreto armado 11 x 11, inclusive formas	m	74,60	14,13	23,45	17,44	1.301,02	SINAP	74200/001
1.4.3	Encunhamento de alvenaria com tijolo maço	m	86,92	7,21	23,45	8,90	773,59	SINAP	73988/002
1.5	PISOS								
1.5.1	Lastro de brita esp. 6 cm	m³	18,90	112,87	23,45	139,34	2.633,53	SINAP	74164/004
1.5.2	Contrapiso em concreto esp. 5 cm	m²	315,05	26,61	23,45	32,85	10.349,39	SINAP	73907/003
1.5.3	Revestimento ceramico em placas 35 x 35 cm	m²	168,03	21,59	23,45	26,65	4.478,00	SINAP	87248
1.6	REVESTIMENTOS								
1.6.1	Chapisco aplicado com colher de pedreiro traço 1:3	m²	334,00	2,55	23,45	3,15	1.052,10	SINAP	87880
1.6.2	Reboco com argamaca traço 1:2:8 para pintura	m²	232,00	21,02	23,45	25,95	6.020,40	SINAP	87529
1.6.3	Reboco com argamaca traço 1:2:8 para recebimento de ceramica	m²	102,00	20,26	23,45	25,01	2.551,02	SINAP	87531
1.6.4	Revestimento ceramico para paredes	m²	110,00	33,19	23,45	40,97	4.506,70	SINAP	87269
1.7	COBERTURA								
1.7.1	Estrutura de madeira em eucalipto autoclave para telha ondulada fibrocimento	Unid.	1,00	26.937,43	23,45	33.254,26	33.254,26		Composição
1.7.2	Telhamento com telha fibrocimento 6 mm, com ac. de fixação	m²	394,00	26,61	23,45	32,85	12.942,90	SINAP	74088/001
1.7.3	Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento	m	94,00	33,13	23,45	40,90	3.844,60	SINAP	74045/002
1.7.4	Forro de mad. cedrinho ou equiv. incl meia cana e entarugamento	m²	394,00	67,44	23,45	83,25	32.800,50	SINAP	74250/002
1.8	ESQUADRIAS								
1.8.1	Porta de madeira maço 0,80 x 2,10 de 1ª com aduelas e ferragens	Unid.	2,00	757,34	23,45	934,94	1.869,88	SINAP	84839

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente	Prefeitura Municipal de Correia Pinto		
Empreendimento	Reestruturação e Reforma do Parque de Exposições Municipal Lindolfo Burq		
Nº do contrato	813770/2014-0	Programa	Infraestrutura Turística.

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
1.8.2	Porta de madeira compensado 0,60 x 2,10 com aduelas e ferragens	Unid.	2,00	265,23	23,45	327,43	654,86	SINAP	73910/001
1.8.3	Porta de madeira compensado 0,90 x 2,10 com aduelas e ferragens	Unid.	1,00	413,58	23,45	510,56	510,56	SINAP	73910/007
1.8.4	Jogo de ferragem cromado para porta de vidro temperado uma folha	Unid.	2,00	323,57	23,45	399,45	798,90	SINAP	3104
1.8.5	Janela de correr em alumínio com guarnição e vidro	m²	26,40	370,98	23,45	457,97	12.090,41	SINAP	74067/002
1.8.6	Janela tipo maxim-ar em alumínio com guarnição e vidro	m²	6,46	309,98	23,45	382,67	2.472,05	SINAP	73809/001
1.8.7	Janela tipo basculante em alumínio com guarnição e vidro	m²	1,80	292,29	23,45	360,83	649,49	SINAP	68052
1.8.8	Porta de vidro temperado incolor 6 mm colocado	m²	6,09	134,26	23,45	165,74	1.009,36	SINAP	72118
1.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA								
1.9.1	Quadro de distribuição de energia em chapa de metalica	Unid.	1,00	331,71	23,45	409,50	409,50	SINAP	74131/004
1.9.2	Disjuntor monopolar 10 A a 30 A	Unid.	7,00	11,67	23,45	14,41	100,87	SINAP	74130/001
1.9.3	Cabo de cobre isolado 2,5 mm²	m	1.412,40	2,82	23,45	3,48	4.915,15	SINAP	73860/008
1.9.4	Cabo de cobre isolado 4,00 mm²	m	388,50	4,04	23,45	4,99	1.938,62	SINAP	73860/009
1.9.5	Interruptor simples de imbutir forn. e instalação	Unid.	9,00	10,65	23,45	13,15	118,35	SINAP	72331
1.9.6	Tomada de imbutir forn. e instalação	Unid.	46,00	12,46	23,45	15,38	707,48	SINAP	83540
1.9.7	Bocal/soquete/receptaculo em porcelana	Unid.	36,00	2,05	23,45	2,53	91,08	SINAP	12296
1.9.8	Lampada Incandescente 100 W	Unid.	36,00	2,34	23,45	2,89	104,04	SINAP	72274
1.9.9	Luminaria tipo calha de sobrepor 2 x 40 W	Unid.	4,00	141,01	23,45	174,08	696,32	SINAP	73953/004
1.10	INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA								
1.10.1	Lavatório em louça branca com coluna	Unid.	3,00	145,17	23,45	179,21	537,63	SINAP	86902
1.10.2	Vaso sanitario síf. com caixa acoplada ingate flex.em metal cromado	Unid.	3,00	359,71	23,45	444,06	1.332,18	SINAP	86932
1.10.3	Bancada de granito cinza c/cuba de aço/sifão /torneira cromada	Unid.	1,00	596,60	23,45	736,50	736,50	SINAP	86944
1.10.4	Caixa de gordura em concreto com tampa 40 mm	Unid.	1,00	105,44	23,45	130,17	130,17	SINAP	74051/002
1.10.5	Caixa de inspeção 60x60x60 com tampa de concreto	Unid.	6,00	118,80	23,45	146,66	879,96	SINAP	74104/001
1.10.6	Fossa em alvenaria revestida com tampa de concreto	Unid.	1,00	1.117,99	23,45	1.380,16	1.380,16	SINAP	74197/001
1.10.7	Filtro anaeróbico em alvenaria revestida com tampa em concreto	Unid.	1,00	1.322,96	23,45	1.633,19	1.633,19	SINAP	74198/002
1.10.8	Tubo PVC soldavel DN 25 mm, forn e instalação	m	108,00	5,22	23,45	6,44	695,52	SINAP	89402
1.10.9	Te PVC soldavel, DN 25 forn. e instalação	Unid.	6,00	6,85	23,45	8,46	50,76	SINAP	89395
1.10.10	Joelho PVC soldavel, DN 25 90º forn.e instalação	Unid.	3,00	4,16	23,45	5,14	15,42	SINAP	89412
1.10.11	Joelho PVC soldavel, DN 25 45º forn.e instalação	Unid.	2,00	3,64	23,45	4,49	8,98	SINAP	89409
1.10.12	Registro gaveta 25 mm forn.e instalação	Unid.	2,00	46,25	23,45	57,10	114,20	SINAP	74184/001
1.10.13	Tubo PVC soldavel DN 40 mm, forn e instalação	m	23,50	7,23	23,45	8,93	209,86	SINAP	89448
1.10.14	Te PVC soldavel, DN 40 forn. e instalação	Unid.	2,00	8,70	23,45	10,74	21,48	SINAP	89623
1.10.15	Joelho PVC soldavel, DN 40 90º forn.e instalação	Unid.	2,00	4,31	23,45	5,32	10,64	SINAP	89724
1.10.16	Tubo PVC esgoto, DN 50 forn.e instalação	m	55,00	6,17	23,45	7,62	419,10	SINAP	89798
1.10.17	Tubo PVC esgoto, DN 100 forn.e instalação	m	45,50	12,39	23,45	15,30	696,15	SINAP	89800
1.11	PINTURA								
1.11.1	Pintura com fundo selador em paredes	m²	232,00	1,90	23,45	2,35	545,20	SINAP	88485
1.11.2	Pintura com fundo selador em forro	m²	394,00	2,14	23,45	2,64	1.040,16	SINAP	88484
1.11.3	Pintura com tinta esmalte fosco em forro duas demaos	m²	394,00	7,40	23,45	9,14	3.601,16	SINAP	74065/001
1.11.4	Pintura em paredes em alvenaria com tinta acrilica	m²	232,00	11,74	23,45	14,49	3.361,68	SINAP	88423
1.11.5	Pintura com fundo sintético nivelador branco em aberturas	m²	17,00	9,08	23,45	11,21	190,57	SINAP	84657
1.11.6	Pintura com tinta esmalte fosco em aberturas	m²	17,00	11,37	23,45	14,04	238,68	SINAP	84659
1.12	PASSARELA								
1.12.1	Estrutura de madeira em eucalipto autoclave para passarela	Unid.	1,00	26.779,59	23,45	33.059,40	33.059,40		Composição
1.12.2	Telhamento com telha fibrocimento 6 mm, com ac. de fixação	m²	132,78	26,61	23,45	32,85	4.361,82	SINAP	74088/001
1.12.3	Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento	m	30,00	33,13	23,45	40,90	1.227,00	SINAP	74045/002
1.12.4	Piso em tabua de madeira de eucalipto autoclavado tipo deck	m²	98,50	122,56	23,45	151,30	14.903,05		Composição

