

VOLUME POR SEÇÕES

Implantação da Obra: CCO Parque de Exposições Correia Pinto - SC

Calculado pelo método da semi-distancia.

Estaca	m2 Corte	m2 Aterro	Acc m2 Corte	Acc m2 Aterro	m Semi-Dist	m3 Corte	m3 Aterro	Acc m3 Corte	Acc m3 Aterro
0	2,84	0,72	2,84	0,72					
1	2,09	1,78	4,93	2,51	2,50	12,33	6,27	12,33	6,27
2	2,30	2,39	7,23	4,90	2,50	10,96	10,44	23,29	16,71
3	2,67	2,05	9,90	6,95	2,50	12,42	11,10	35,71	27,81
4	3,33	1,83	13,23	8,78	2,50	15,01	9,70	50,72	37,51
5	6,31	3,01	19,54	11,78	2,50	24,10	12,09	74,82	49,59
6	10,65	3,62	30,19	15,40	2,50	42,40	16,56	117,22	66,15

Volume Total de Corte: 117,22 m3

Volume Total de Aterro: 66,15 m3