



ÁREAS DE LAJOTAS DAS CALÇADAS
 11.169,00 pc (0,20 x 0,10)m - Área de Paver = 262,07 m²
 1.630,00 pc - Área de Lajotas Guia = 65,26 m²
 560,00 pc - Área de Lajotas Alerta = 22,40 m²
Área total de calçadas = 349,73 m²

VIGAS DE ACABAMENTO E MEIOS FIO
 31,00ml vigas de baldrame = conf. projeto=10,53m³
 180,00ml vigas de acabamento = 0,10x0,12x180,00=2,16m³
 245,00ml meios fio (0,12x0,15x0,30x1,00)m

Obs.: 1) Redlocar linhas dos postes.
 2) Redelienhar testadas dos Lotes.

PROJ REVESTIMENTO DE CALÇADAS - TRECHO 02

AMURES ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA	
PREFEITURA MUNICIPAL CORREIA PINTO - SC 09	
ASSESSORIA TÉCNICA	
PROJETO: Assislandi Guedes S.P. Filho Eng. Civil - CREA 144815. ART. n.º 6.138.4035	ORÇAMA: PROJETO REVESTIMENTOS DAS CALÇADAS DETAILHES Rua: "BRASIL", Trecho 02 TRECHO EST. 04 & 05 Extensão= 199,84ml Área= 349,73m²
PREFEITO: Celso Rogério Alves Ribeiro.	TORÇAMA: Escala: 1:500 Data: Março/2017
DESENHO: Eng. Assislandi Guedes Filho	Tec. Ab. Venício Penna