



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 2019TR1097	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA									160.999,02	
1.			CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA					-	160.999,02	
1.1.			COBERTURA					-	4.995,10	
1.1.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,00	99,16	BDI 1	123,95	3.222,70	RA
1.1.2.	SINAPI-I	36246	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	M	97,00	4,41	BDI 1	5,51	534,71	RA
1.1.3.	SINAPI	DEINFRA	PINGADEIRA EM CHA PA DE ALUMINIO	M	35,00	28,29	BDI 1	35,36	1.237,69	RA
1.2.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	19.115,50	
1.2.1.	SINAPI	97362	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	2.290,81	BDI 1	2.863,51	2.863,51	RA
1.2.2.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	56,41	BDI 1	70,51	282,05	RA
1.2.3.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	57,75	BDI 1	72,19	1.082,81	RA
1.2.4.	SINAPI-I	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	6,00	17,15	BDI 1	21,44	128,63	RA
1.2.5.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	49,50	BDI 1	61,88	61,88	RA
1.2.6.	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	150,46	BDI 1	188,08	2.821,13	RA
1.2.7.	SINAPI	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.173,26	BDI 1	1.466,58	1.466,58	RA
1.2.8.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	57,75	BDI 1	72,19	144,38	RA
1.2.9.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23,00	60,28	BDI 1	75,35	1.733,05	RA
1.2.10.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	60,28	BDI 1	75,35	376,75	RA
1.2.11.	SINAPI	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	425,09	BDI 1	531,36	1.062,73	RA
1.2.12.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,80	23,63	BDI 1	29,54	437,16	RA
1.2.13.	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	58,90	32,11	BDI 1	40,14	2.364,10	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 2019TR1097	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA										
160.999,02										
1.2.14.	SINAPI	DEINFRA	PLACA 4X4 PARA 2 FUNCAO REDONDA	UN	14,00	4,23	BDI 1	5,29	74,03	RA
1.2.15.	SINAPI	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	4,00	48,49	BDI 1	60,61	242,45	RA
1.2.16.	SINAPI	91973	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	95,09	BDI 1	118,86	237,73	RA
1.2.17.	SINAPI	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	121,06	BDI 1	151,33	907,95	RA
1.2.18.	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	6,00	32,13	BDI 1	40,16	240,98	RA
1.2.19.	SINAPI-I	39475	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4,00	138,77	BDI 1	173,46	693,85	RA
1.2.20.	SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	56,17	BDI 1	70,21	421,28	RA
1.2.21.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	17,00	19,09	BDI 1	23,86	405,66	RA
1.2.22.	SINAPI	DEINFRA	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA D=3/4"	M	13,00	40,34	BDI 1	50,43	655,53	RA
1.2.23.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	30,65	BDI 1	38,31	76,63	RA
1.2.24.	SINAPI-I	11902	CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	6,00	1,56	BDI 1	1,95	11,70	RA
1.2.25.	SINAPI-I	43972	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)	M	6,00	4,45	BDI 1	5,56	33,38	RA
1.2.26.	SINAPI-I	39600	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	UN	1,00	17,83	BDI 1	22,29	22,29	RA
1.2.27.	SINAPI	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	32,81	BDI 1	41,01	82,03	RA
1.2.28.	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	10,45	BDI 1	13,06	26,13	RA
1.2.29.	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	127,36	BDI 1	159,20	159,20	RA
1.3.			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					-	3.879,40	
1.3.1.	SINAPI	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	102,84	BDI 1	128,55	128,55	RA
1.3.2.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	227,20	BDI 1	284,00	284,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 2019TR1097	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA									160.999,02	
1.3.3.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	83,35	BDI 1	104,19	520,94	RA
1.3.4.	SINAPI-I	11675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	UN	3,00	39,13	BDI 1	48,91	146,74	RA
1.3.5.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	75,24	BDI 1	94,05	282,15	RA
1.3.6.	SINAPI-I	6031	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	UN	1,00	19,19	BDI 1	23,99	23,99	RA
1.3.7.	SINAPI-I	11781	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	9,00	185,99	BDI 1	232,49	2.092,39	RA
1.3.8.	SINAPI-I	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM)	UN	9,00	3,65	BDI 1	4,56	41,06	RA
1.3.9.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	8,51	BDI 1	10,64	63,83	RA
1.3.10.	SINAPI-I	12613	TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM	UN	9,00	20,31	BDI 1	25,39	228,49	RA
1.3.11.	SINAPI	DEINFRA	TUBO DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO	UN	9,00	5,98	BDI 1	7,48	67,28	RA
1.4.			INSTALAÇÕES SANITARIAS					-	1.682,04	
1.4.1.	SINAPI-I	6145	SIFAO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 "	UN	4,00	15,96	BDI 1	19,95	79,80	RA
1.4.2.	SINAPI-I	6149	SIFAO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	8,00	15,06	BDI 1	18,83	150,60	RA
1.4.3.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	87,55	BDI 1	109,44	875,50	RA
1.4.4.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	87,55	BDI 1	109,44	109,44	RA
1.4.5.	SINAPI-I	6157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	UN	4,00	89,37	BDI 1	111,71	446,85	RA
1.4.6.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	11,47	BDI 1	14,34	14,34	RA
1.4.7.	SINAPI-I	76	ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4"	UN	3,00	1,47	BDI 1	1,84	5,51	RA
1.5.			REVESTIMENTO					-	13.421,93	
1.5.1.	SINAPI	87799	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	4,00	47,94	BDI 1	59,93	239,70	RA
1.5.2.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	125,00	59,10	BDI 1	73,88	9.234,38	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 2019TR1097	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA									160.999,02	
1.5.3.	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	4,00	46,68	BDI 1	58,35	233,40	RA
1.5.4.	SINAPI	98569	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018	M2	12,00	77,18	BDI 1	96,48	1.157,70	RA
1.5.5.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	10,00	204,54	BDI 1	255,68	2.556,75	RA
1.6.			CONTRAPISO					-	-	
1.7.			PIS, SOLEIRAS, RODAPE E PEITORIS					-	35.846,79	
1.7.1.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	550,36	45,40	BDI 1	56,75	31.232,93	RA
1.7.2.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,70	102,21	BDI 1	127,76	89,43	RA
1.7.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	274,00	13,21	BDI 1	16,51	4.524,43	RA
1.8.			ESQUADRIAS E FERRAGENS					-	24.517,55	
1.8.1.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	9,00	670,27	BDI 1	837,84	7.540,54	RA
1.8.2.	SINAPI	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	880,10	BDI 1	1.100,13	5.500,63	RA
1.8.3.	SINAPI-I	4917	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	7,74	631,18	BDI 1	788,98	6.106,67	RA
1.8.4.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	4,00	437,93	BDI 1	547,41	2.189,65	RA
1.8.5.	SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	4,00	323,59	BDI 1	404,49	1.617,95	RA
1.8.6.	SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	UN	15,00	30,40	BDI 1	38,00	570,00	RA
1.8.7.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	158,74	BDI 1	198,43	992,13	RA
1.9.			PINTURA					-	20.374,36	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 2019TR1097	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA									160.999,02	
1.9.1.	SINAPI	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	400,00	26,99	BDI 1	33,74	13.495,00	RA
1.9.2.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	60,00	19,10	BDI 1	23,88	1.432,50	RA
1.9.3.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	117,00	21,80	BDI 1	27,25	3.188,25	RA
1.9.4.	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	82,85	11,40	BDI 1	14,25	1.180,61	RA
1.9.5.	SINAPI	100724	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	70,00	12,32	BDI 1	15,40	1.078,00	RA
1.10.			LOUÇAS, METAIS E BANCADAS					-	24.150,59	
1.10.1.	SINAPI	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6,00	483,54	BDI 1	604,43	3.626,55	RA
1.10.2.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	660,74	BDI 1	825,93	1.651,85	RA
1.10.3.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	144,38	BDI 1	180,48	902,38	RA
1.10.4.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	419,57	BDI 1	524,46	1.573,39	RA
1.10.5.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	287,91	BDI 1	359,89	1.439,55	RA
1.10.6.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	42,82	BDI 1	53,53	107,05	RA
1.10.7.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	123,85	BDI 1	154,81	1.238,50	RA
1.10.8.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	123,85	BDI 1	154,81	928,88	RA
1.10.9.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	110,65	BDI 1	138,31	553,25	RA
1.10.10.	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	355,13	BDI 1	443,91	2.663,48	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 2019TR1097	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA									160.999,02	
1.10.11.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	45,00	BDI 1	56,25	506,25	RA
1.10.12.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	8,00	51,95	BDI 1	64,94	519,50	RA
1.10.13.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	59,10	BDI 1	73,88	664,88	RA
1.10.14.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,70	372,46	BDI 1	465,58	7.775,10	RA
1.11.			INSTALAÇÕES DE SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO					-	4.602,33	
1.11.1.	SINAPI		CANO DE COBRE 1/2"	M	2,50	27,58	0,00%	27,58	68,95	RA
1.11.2.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	40,06	BDI 1	50,08	50,08	RA
1.11.3.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	40,06	BDI 1	50,08	50,08	RA
1.11.4.	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	533,29	BDI 1	666,61	1.333,23	RA
1.11.5.	SINAPI	deinfra	BLOCO DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA - ALIM. 220V/60HZ	Unidade	12,00	81,25	0,00%	81,25	975,00	RA
1.11.6.	SINAPI	deinfra	BLOCO AUTÔNOMO DE SOBREPOR PARA ILUMINÇÃO EMERG. - ALIM. 220V/60HZ	Unidade	10,00	212,50	0,00%	212,50	2.125,00	RA
1.12.			INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TV					-	238,35	
1.12.1.	SINAPI		CABO COAXIAL	M	10,00	3,66	0,00%	3,66	36,60	RA
1.12.2.	SINAPI-I	38084	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	2,00	16,76	BDI 1	20,95	41,90	RA
1.12.3.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00	8,96	BDI 1	11,20	112,00	RA
1.12.4.	SINAPI-I	2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	UN	2,00	2,01	BDI 1	2,51	5,03	RA
1.12.5.	SINAPI-I	7543	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UN	3,00	5,42	BDI 1	6,78	20,33	RA
1.12.6.	SINAPI	deinfra	ESPELHO PARA MÓDULO DE 03 FUNÇÕES	Unidade	2,00	11,25	0,00%	11,25	22,50	RA
1.13.			DIVISÓRIAS DE GRANITO					-	2.550,08	
1.13.1.	SINAPI	98671	DIVISÓRIAS DE SANITÁRIOS EM GRANITO POLIDO	M2	6,13	416,00	0,00%	416,00	2.550,08	RA
1.14.			PLACA FACHADA					-	5.625,00	
1.14.1.	SINAPI	DEINFRA	PLACA PARA FAICHADA DA CRECHE PARAISO DA CRINCA	UN	1,00	4.500,00	BDI 1	5.625,00	5.625,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 2019TR1097	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA									160.999,02

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local

sexta-feira, 5 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0

← RECURSO

Assinado eletronicamente por:

* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (**.918.569-**)

em 11/08/2022 14:15:52 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/078d34f5-cace-4ed0-bc47-ec65a7e09823>

