



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUCAO DAS PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUCAO DAS PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 27,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUCAO DAS PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS									2.204.043,50	
1.			EXECUCAO DAS PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS					-	2.204.043,50	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.204.043,50	
1.1.1.	SINAPI		LAVACAO E LIXAMENTO DAS PAREDES	M2	60.000,00	4,50	BDI 1	5,73	343.800,00	RA
1.1.2.	SINAPI		MAO DE OBRA PINTOR PARA CORRÇOES DAS TRINCAS E FISSURAS DAS PAREDES	M2	3.000,00	12,00	BDI 1	15,28	45.840,00	RA
1.1.3.	SINAPI-I	38120	MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS	KG	50,00	122,55	BDI 1	156,07	7.803,50	RA
1.1.4.	SINAPI-I	157	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	KG	50,00	131,76	BDI 1	167,80	8.390,00	RA
1.1.5.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.000,00	34,17	BDI 1	43,52	130.560,00	RA
1.1.6.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	5.000,00	2,42	BDI 1	3,08	15.400,00	RA
1.1.7.	SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	60.000,00	19,37	BDI 1	24,67	1.480.200,00	RA
1.1.8.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3.000,00	22,55	BDI 1	28,72	86.160,00	RA
1.1.9.	SINAPI	100730	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3.000,00	22,48	BDI 1	28,63	85.890,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local

quinta-feira, 8 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0

Assinado eletronicamente por:

* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (**.918.569-**)

em 09/12/2022 07:58:56 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/774dd9bd-6357-4d6e-8523-ccebed17f5d4>

