



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PISTA ATLETISMO ESTAGIO VEREADOR RUI COMARELA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PISTA ATLETISMO ESTAGIO VEREADOR RUI	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO(SC)	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PISTA ATLETISMO ESTAGIO VEREADOR RUI COMARELA									200.160,21	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PISTA ATLETISMO ESTAGIO VEREADOR RUI COMARELA					-	200.160,21	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	776,92	
1.1.1.	Composição	003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,10	300,00	BDI 1	369,96	776,92	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	196.089,17	
1.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	155,29	138,00	BDI 1	170,18	26.427,50	RA
1.2.2.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	150,00	30,00	BDI 1	37,00	5.549,40	RA
1.2.3.	Composição	007	IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA	M2	2.218,40	5,64	BDI 1	6,96	15.429,52	RA
1.2.4.	SINAPI	96402	EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C	M2	2.218,40	2,76	BDI 1	3,40	7.550,62	RA
1.2.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	77,76	1.443,00	BDI 1	1.779,51	138.374,51	RA
1.2.6.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.662,08	0,84	BDI 1	1,04	2.757,62	RA
1.3.			PINTURA					-	3.294,12	
1.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	530,00	5,04	BDI 1	6,22	3.294,12	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Declaro que os encargos sociais e relativos a mão de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 10/2021 e SICRO 07/2021.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO(SC)
Local

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PISTA ATLETISMO ESTAGIO VEREADOR RUI COMARELA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PISTA ATLETISMO ESTAGIO VEREADOR RUI	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO(SC)	BDI 1 23,32%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PISTA ATLETISMO ESTAGIO VEREADOR RUI COMARELA									
sexta-feira, 14 de abril de 2023									
200.160,21									

sexta-feira, 14 de abril de 2023

Data

CREA/CAU: 026768-0

ART/RRT: 0

RECURSO
←