



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA POLIESPORTIVA - PISO MODULAR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORREIA PINTO - SC	<b>BDI 1</b> 26,05%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR</b>									<b>408.966,67</b>	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>408.966,67</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>26.254,74</b>	
1.1.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO FIXADA E INSTALADA	UNIDADE	1,00	806,14	BDI 1	1.016,14	1.016,14	RA
1.1.2.	Composição	003	PLACA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNIDADE	1,00	460,07	BDI 1	579,92	579,92	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	695,31	BDI 1	876,44	3.505,76	RA
1.1.4.	Composição	004	TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6mm E TABUAS DE PINUS PARA ESTRUTURA	M²	230,65	71,00	BDI 1	89,50	20.643,18	RA
1.1.5.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	168,65	BDI 1	212,58	212,58	RA
1.1.6.	Cotação	COT-01	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UND	1,00	254,59	BDI 2	297,16	297,16	RA
<b>1.2.</b>			<b>PREPARAÇÃO DO TERRENO</b>					-	<b>7.902,32</b>	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	544,00	2,40	BDI 1	3,03	1.648,32	RA
1.2.2.	Composição	11	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABATIRO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETEADAS A CADA 2 METROS	M	106,00	46,81	BDI 1	59,00	6.254,00	RA
<b>1.3.</b>			<b>ELEMENTOS ESTRUTURAIIS</b>					-	<b>24.456,98</b>	
1.3.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	5,71	94,21	BDI 1	118,75	678,06	RA
1.3.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	138,46	18,22	BDI 1	22,97	3.180,43	RA
1.3.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	217,55	15,49	BDI 1	19,53	4.248,75	RA
1.3.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	58,64	13,73	BDI 1	17,31	1.015,06	RA
1.3.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	58,80	111,32	BDI 1	140,32	8.250,82	RA
1.3.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,71	701,07	BDI 1	883,70	5.045,93	RA
1.3.7.	SINAPI-I	41373	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	L	8,56	24,31	BDI 1	30,64	262,28	RA
1.3.8.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	68,40	16,98	BDI 1	21,40	1.463,76	RA
1.3.9.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	68,40	3,62	BDI 1	4,56	311,90	RA
<b>1.4.</b>			<b>CONTRAPISO</b>					-	<b>37.050,58</b>	

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA POLIESPORTIVA - PISO MODULAR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORREIA PINTO - SC	<b>BDI 1</b> 26,05%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR</b>									<b>408.966,67</b>	
1.4.1.	SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	27,20	106,93	BDI 1	134,79	3.666,29	RA
1.4.2.	Composição	005	ESPALHAMENTO PEDRA BRITADA E COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA	H	12,00	43,60	BDI 1	54,96	659,52	RA
1.4.3.	SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	4,53	183,52	BDI 1	231,33	1.047,92	RA
1.4.4.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	27,20	673,69	BDI 1	849,19	23.097,97	RA
1.4.5.	SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	544,00	12,51	BDI 1	15,77	8.578,88	RA
<b>1.5.</b>			<b>PAREDES H=120cm</b>					-	<b>11.659,21</b>	
1.5.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34,00	93,85	BDI 1	118,30	4.022,20	RA
1.5.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	87,42	7,97	BDI 1	10,05	878,57	RA
1.5.3.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	87,42	42,97	BDI 1	54,16	4.734,67	RA
1.5.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	87,42	3,62	BDI 1	4,56	398,64	RA
1.5.5.	SINAPI	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	87,42	14,75	BDI 1	18,59	1.625,14	RA
<b>1.6.</b>			<b>PISO MODULAR</b>					-	<b>105.532,39</b>	
1.6.1.	Cotação	COT-02	PISO MODULAR COM PINOS DE AMORTECIMENTO	UND	1,00	90.415,00	BDI 2	105.532,39	105.532,39	RA
<b>1.7.</b>			<b>FECHAMENTO - ALAMBRADO E TELA</b>					-	<b>126.039,75</b>	
1.7.1.	SINAPI	102363	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	547,20	178,61	BDI 1	225,14	123.196,61	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / Tomador</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA POLIESPORTIVA - PISO MODULAR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORREIA PINTO - SC	<b>BDI 1</b> 26,05%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR</b>									<b>408.966,67</b>	
1.7.2.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1,80	612,07	BDI 1	771,51	1.388,72	RA
1.7.3.	Composição	006	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	M	98,00	4,67	BDI 1	5,89	577,22	RA
1.7.4.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	24,00	29,00	BDI 1	36,55	877,20	RA
<b>1.8.</b>			<b>EQUIPAMENTOS</b>					-	<b>41.499,11</b>	
1.8.1.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	4.298,87	BDI 1	5.418,73	5.418,73	RA
1.8.2.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	2.609,79	BDI 1	3.289,64	3.289,64	RA
1.8.3.	Cotação	COT-03	PAR DE TABELAS DE BASQUETE COM ESTRUTURA METÁLICA OFICIAL	UND	1,00	18.280,00	BDI 2	21.336,42	21.336,42	RA
1.8.4.	Cotação	COT-04	PLACA DE INDICAÇÃO DE USO DA QUADRA - MEDIDAS 60X90 CM	UND	1,00	180,00	BDI 2	210,10	210,10	RA
1.8.5.	Cotação	COT-05	PLACA BANDEIRA - FACE ILUMINADA - ALTURA 3,4 M	UND	1,00	3.870,00	BDI 2	4.517,06	4.517,06	RA
1.8.6.	Cotação	COT-08	BOLA DE BASQUETE	UND	2,00	380,96	BDI 1	480,20	960,40	RA
1.8.7.	Cotação	COT-09	BOLA DE FUTSAL	UND	2,00	287,99	BDI 1	363,01	726,02	RA
1.8.8.	Cotação	COT-10	BOLA DE HANDEBOL	UND	2,00	156,66	BDI 1	197,47	394,94	RA
1.8.9.	Cotação	COT-11	BOLA DE VOLEI	UND	2,00	136,00	BDI 1	171,43	342,86	RA
1.8.10.	Cotação	COT-12	LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA 94 LITROS	UND	1,00	998,00	BDI 1	1.257,98	1.257,98	RA
1.8.11.	SINAPI-I	42439	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	1.207,84	BDI 1	1.522,48	3.044,96	RA
<b>1.9.</b>			<b>CALÇADA EM PAVER</b>					-	<b>15.651,55</b>	
1.9.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2016	M2	106,00	2,40	BDI 1	3,03	321,18	RA
1.9.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	84,80	71,46	BDI 1	90,08	7.638,78	RA
1.9.3.	Composição	008	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, COR VERMELHA ESP=6CM (20X20X6)	M2	21,20	86,03	BDI 1	108,44	2.298,93	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA POLIESPORTIVA - PISO MODULAR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORREIA PINTO - SC	<b>BDI 1</b> 26,05%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR</b>									<b>408.966,67</b>	
1.9.4.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	91,00	47,01	BDI 1	59,26	5.392,66	RA
<b>1.10.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>12.147,36</b>	
1.10.1.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	175,60	BDI 1	221,34	885,36	RA
1.10.2.	Composição	009	INSTALAÇÃO E MATERIAL DA HASTE DE ATERRAMENTO, CABO DE COBRE NÚ 25MM, TERMINAL A COMPRESSÃO, PARAFUSO	UND	4,00	158,62	BDI 1	199,94	799,76	RA
1.10.3.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	67,00	18,93	BDI 1	23,86	1.598,62	RA
1.10.4.	SINAPI-I	39145	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	UN	23,00	3,90	BDI 1	4,92	113,16	RA
1.10.5.	SINAPI-I	2593	CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	6,00	12,87	BDI 1	16,22	97,32	RA
1.10.6.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	196,00	4,08	BDI 1	5,14	1.007,44	RA
1.10.7.	SINAPI	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	19,16	BDI 1	24,15	72,45	RA
1.10.8.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	8,82	BDI 1	11,12	222,40	RA
1.10.9.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	93,10	BDI 1	117,35	117,35	RA
1.10.10.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	13,36	BDI 1	16,84	50,52	RA
1.10.11.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	38,36	BDI 1	48,35	96,70	RA
1.10.12.	SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	88,96	BDI 1	112,13	112,13	RA
1.10.13.	SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1,00	145,04	BDI 1	182,82	182,82	RA
1.10.14.	Cotação	COT-07	REFLETOR LED 200W 6500K	UND	14,00	156,66	BDI 2	182,85	2.559,90	RA
1.10.15.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.421,60	BDI 1	1.791,93	1.791,93	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA POLIESPORTIVA - PISO MODULAR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORREIA PINTO - SC	<b>BDI 1</b> 26,05%	<b>BDI 2</b> 16,72%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>QUADRA POLIESPORTIVA COM PISO MODULAR</b>									<b>408.966,67</b>	
1.10.16.	SINAPI-I	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	2,00	967,67	BDI 1	1.219,75	2.439,50	RA
<b>1.11.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>772,68</b>	
1.11.1.	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	230,65	2,66	BDI 1	3,35	772,68	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO - SC  
**Local**  
  
quinta-feira, 7 de dezembro de 2023  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** LUIS HENRIQUE G. BECKER  
**CREA/CAU:** 196514-1  
**ART/RRT:** 0

RECURSO  
↓